



**TICAR S.A.S. DI RUFFATO DAVIDE,
RUFFATO CRISTIANO & C.**

Via Boccaccio n. 80 - 21043 Castiglione Olona (VA)

tel. 0331.850424 fax 0331.824862

e-mail: ticarsas@libero.it

posta certificata: ticar@pec.it

C.F./P.IVA 00028540128 - CCIAA n. 88414

Registro Imprese di Varese n. 00028540128

**METANODOTTI-GASDOTTI-ACQUEDOTTI
FOGNATURE-LAVORI STRADALI-SCAVI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE**



documento: **PREVENTIVO N. 71/2021**

Numero: **Prev. n. 71/2021**

Data: **30.04.2021**

Operatore: **III>**

Per presa visione la Direzione: _____

Note: _____

CLIENTE: **Spett.le/Egregio Sig.**
Nome: **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI**
MALNATE
Indirizzo: **PIAZZA VITTORIO VENETO 2**
21046 MALNATE (VA)

c/a: **Ufficio reti - Dott. Domenico De Vita**
e-mail: **reti@comune.malnate.va.it**

Num.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.u.	lungh.	largh.	h/peso	Quant.	Unitario €	TOTALE €
	Oggetto: preventivo lavori per realizzazione rampa per accesso disabili al bagno di pertinenza centro del riuso in Comune di malnate Via Pastore.							
1	Aggiornamento /integrazione del Piano Operativo della Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.				nr.	1,00	€ 70,00	€ 70,00
2	Rimozione e messa in quota di chiusino (per pozzetto o ispezione) in calcestruzzo prefabbricato vibrocompresso, compreso opere murarie necessarie, compreso il trasporto di eventuale materiale di risulta alle discariche autorizzate e relativi oneri di discarica.				nr.	1,00	€ 90,00	€ 90,00
3	Demolizione di calcestruzzo esistente per realizzazione tacche di raccordo delle partenze dello scivolo in progetto con la pavimentazione esistente, demolizione eseguita con utensili elettrici, compreso il trasporto di eventuale materiale di risulta alle discariche autorizzate e i relativi oneri di discarica.				nr.	1,00	€ 80,00	€ 80,00
4	Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, per opere di fondazione, casseformi in legno abete, compreso chioderia necessaria.				ml.	5,00	€ 23,00	€ 115,00
5	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata filo 5, maglia 20x20 per armatura rampe e pianerottolo, compreso sormonti e sfridi, realizzazione di spinottature di ancoraggio alla pavimentazione esistente.				mq.	7,00	€ 35,00	€ 245,00
6	Getto di pavimentazione in battuto di cemento costituito da sottofondo dello spessore da 7 a 15 cm, in calcestruzzo dosato a kg. 250 di cemento 325R, finitura superiore mediante spolvero di cemento puro tipo 325R lisciato e bocciardato a rullo.				mq.	7,00	€ 105,00	€ 735,00
TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA								€ 1.335,00

Note:

> validità preventivo gg. 30;

> pagamenti: solito con voi in uso;

> inizio lavori da concordarsi.

Ringraziando per averci interpellato, a disposizione per qualsiasi integrazione e/o chiarimento, in attesa di Vs. gradito riscontro con l'occasione porgiamo Cordiali Saluti.

TICAR S.A.S. - Ufficio Tecnico