



**TICAR S.A.S. DI RUFFATO DAVIDE,
RUFFATO CRISTIANO & C.**

Via Boccaccio n. 80 - 21043 Castiglione Olona (VA)

tel. 0331.850424 fax 0331.824862

e-mail: ticarsas@libero.it

posta certificata: ticar@pec.it

C.F./P.IVA 00028540128 - CCIAA n. 88414

Registro Imprese di Varese n. 00028540128

**METANODOTTI-GASDOTTI-ACQUEDOTTI
FOGNATURE-LAVORI STRADALI-SCAVI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE**

documento: **PREVENTIVO N. 134/2021**

Data: 31.08.2021

Operatore: D.R.

Per presa visione la Direzione:

Nome:

Spett.le/Egregio

COMUNE DI MALNATE

Indirizzo:

**P.ZZA VITTORIO VENETO N. 2
21046 MALNATE (VA)**

c/a:

tel./fax:

e-mail:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	largh.	h/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	Oggetto: preventivo per Opere di realizzazione di nuova passerella, da eseguirsi presso la pista ciclo-pedonale sita in frazione San Salvatore di Malnate (VA).							
1	Impostazione ed allestimento del cantiere comprensivo di: - Posizionamento di cartellonistica di segnalazione cantiere stradale e di New Jersey in plastica per rallentamento del traffico ciclo-pedonale; - Fornitura e posa in opera di n. 2 pali per segnaletica stradale verticale in acciaio zincato (diam. 60mm. altezza ml. 3,30), compreso scavo, posa, cartello rifrangente, con pellicola classe 1^ E.G., staffe per montaggio; - Installazione di nuovo transennamento sul lato sprovvisto dello stesso della nuova passerella mediante fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato diam. 60mm. x h. 3,00m. compreso scavo, realizzazione di plinto in calcestruzzo, posa dei pali, fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio zincato per delimitazione di cantiere (cesata) e legatura con filo metallico plastificato. Successivo irrigidimento di rete metallica plastificata esistente (lato opposto) mediante le medesime operazioni sopra indicate; - Trasporto di mezzi ed attrezzature e fornitura a piè d'opera del materiale, compresa la movimentazione manuale.				corpo	1,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
2	Realizzazione di struttura di sostegno della nuova passerella, composta da n. 3 travi IPE 220 S275JR di lunghezza m. 6/cad., equidistanziate ed ancorate alla pavimentazione mediante tirafondi del diam. 10mm. fissati con bulloni zincati. Fornitura e saldatura di tubolari metallici dim. 5X5cm. Interposti tra le travi e saldate alle stesse alle estremità e ai terzi medi della luce. Fornitura e saldatura di n. 2 angolari in acciaio dim. 5X5cm. Posti lungo le due travi IPE 220 esterne ed esecuzione di fori per successivo fissaggio di assi da ponte in legno. Trattamento antiruggine con verniciatura manuale.				corpo	1,00	€ 1.930,00	€ 1.930,00
3	Fornitura e posa in opera di assi da ponte in larice spessore cm. 5, larghezza cm. 20, lunghezza cm. 250, poste ad 1 cm. Circa di distanza le une dalle altre mediante realizzazione di fori sul supporto metallico e fissaggio con viti. Successivo trattamento con impregnante per legno.				corpo	1,00	€ 1.530,00	€ 1.530,00
4	Realizzazione di nuove rampe in calcestruzzo per raccordo della pavimentazione con nuova passerella, con leggera armatura metallica composta da rete elettrosaldata diam. 5Mm, maglia 20x20cm., fratazzate manualmente ad effetto rustico anti-scivolo. Dimensioni delle rampe 250x340 x h. 27cm.				corpo	2,00	€ 530,00	€ 1.060,00

5	Smontaggio e rimozione di tutti gli elementi installati, compresa la demolizione delle rampe in calcestruzzo, dei transennamenti, il taglio e rimozione degli elementi della struttura metallica, il trasporto del materiale di risulta presso centri autorizzati al recupero/smaltimento, il carico di tutto il materiale e sgombero cantiere. Oneri di discarica inclusi.							
					corpo	1,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
	TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA							€ 7.330,00

Note:

- > Validità preventivo gg. 30
- > Pagamenti :solito con Voi in uso;
- > Lavori da considerarsi a corpo;
- > Opere non espresse al presente documento saranno conteggiate con metodo "ad economia".

Ringraziando per averci interpellato, in attesa di Vs. gradito riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere in nostri più Cordiali Saluti.

TICAR S.A.S. - Ufficio Tecnico

Si prega di farci pervenire copia del presente documento timbrata e firmata per accettazione e presa in carico dell'Ordine, inserendo i dati anagrafici per la fatturazione.