



**TICAR S.A.S. DI RUFFATO DAVIDE,
RUFFATO CRISTIANO & C.**

Via Boccaccio n. 80 - 21043 Castiglione Olona (VA)

tel. 0331.850424 fax 0331.824862

e-mail: ticarsas@libero.it

Posta certificata: ticar@pec.it

C.F./P.IVA 00028540128 - CCIAA n. 88414

Registro Imprese di Varese n. 00028540128

**METANODOTTI-GASDOTTI-ACQUEDOTTI
FOGNATURE-LAVORI STRADALI-SCAVI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE**

documento: **PREVENTIVO N. 136/2021
REVISIONE N. 1**

Data: 03.09.2021

Operatore: D.R.

Per presa visione la Direzione:

Nome:

**Spett.le/Egregio
COMUNE DI MALNATE**

Indirizzo:

**P.ZZA VITTORIO VENETO N. 2
21046 MALNATE (VA)**

c/a:

tel./fax:

e-mail:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconto	Unitario	TOTALE
	 Oggetto: preventivo per Opere di realizzazione di nuovo percorso carraio da eseguirsi presso "Scuola Secondaria di I grado Nazario Sauro", sita in Via F. Baracca n. 1, Comune di Malnate (VA).						
B.07.04.0035	Scavo per apertura di cassonetti stradali	mc.	49,50	€ 8,50	12,49	€ 7,44	€ 368,20
B.07.04.0030	Trasporto di materiale di risulta alle discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo: a) fino a 20 km	T.	66,06	€ 10,40	12,49	€ 9,10	€ 601,21
B.07.04.0106	 ONERI PER IL CONFERIMENTO DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PRESSO GLI IMPIANTI DI RECUPERO b1) Terre e rocce da scavo non contenenti sostanze pericolose (Codice CER 170504) , conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce B.07.04.0075) di cui all'allegato 5 tabella 1 colonna A del D.lgs 152/2006 e s.m.i. (di cui alla voce B.07.04.0075), e al "test di cessione", (di cui alla voce B.07.04.0085) di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) presso impianto di recupero autorizzato	T.	66,06	€ 26,00	12,49	€ 22,75	€ 1.503,04
B.07.04.0120	 Livellamento a giuste quote , compresi sterri e riporti in minima quantità e rullatura con rulli di peso adeguato, onde ottenere un perfetto piano di Posa	mq.	132,50	€ 6,15	12,49	€ 5,38	€ 713,10
N.P. 01	Scavo, fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibro compresso a "becco di civetta", dim. 6X100x h. 20cm. Posati retti su letto di calcestruzzo e rinfiacati con malta cementizia. Carico meccanico del materiale di risulta su automezzo e trasporto entro 10Km. Di distanza ai centri autorizzati al recupero/smaltimento. Oneri di scarica inclusi.	ml	203,00	€ 36,60	12,49	€ 32,03	€ 6.501,82
N.P. 02	Recupero di geotessile (tessuto non tessuto) esistente e sola posa in opera dello stesso. Compreso ogni onere per tagli, sormonti e smaltimento degli sfridi:						
B.07.01.0015	Operaio specializzato, 3° liv.	ore	16,00	€ 40,30	12,49	€ 35,27	€ 564,26
B.07.04.0265	 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera	mc.	39,60	€ 36,60	12,49	€ 32,03	€ 1.268,33
B.07.04.0060	 Reinterro di scavi con materiale: b) con materiale altrimenti presente in cantiere, compreso carico e trasporto	mc.	11,75	€ 6,30	12,49	€ 5,51	€ 64,78
B.07.04.0260	 Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto , con rullo compressore di peso adatto, fino a completo assestamento (misurati al soffice): a) ghiaia del n. B.07.03.0020	mc.	11,75	€ 1,80	12,49	€ 1,58	€ 18,51
B.08.04.0010	Stesa e modellazione terra di coltivo: esclusa la fornitura della terra: b) meccanica	mc.	165,00	€ 7,85	12,49	€ 6,87	€ 1.133,47

N.P. 03	Formazione di nuovo gradino in calcestruzzo armato mediante scavo, spinottatura con tondo acciaio per armatura diam. 10mm. Ancorato con tassello chimico, formazione di cassero in legno e successivo disarmo, questo incluso, calcestruzzo dosaggio 350 con annegata leggera armatura metallica, finitura superficiale liscia. Dimensioni 150x33x h. 30cm. (sporgenza dal terreno cm. 18)	Corpo	1,00	€ 490,00	12,49	€ 428,80	€ 428,80
	TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA						€ 13.165,52

Note:

- > Validità preventivo gg. 30
- > Pagamenti :solito con Voi in uso;
- > Lavori da considerarsi a misura;
- > Opere non espresse al presente documento saranno conteggiate con metodo "ad economia".

Ringraziando per averci interpellato, in attesa di Vs. gradito riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere in nostri più Cordiali Saluti.

TICAR S.A.S. - Ufficio Tecnico

Si prega di farci pervenire copia del presente documento timbrata e firmata per accettazione e presa in carico dell'Ordine, inserendo i dati anagrafici per la fatturazione.