



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura igienizzante presso la Scuola dell'Infanzia "A. SABIN" in via F.lli d'Italia.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO e DESCRIZIONE MODALITA' OPERATIVE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 IDRO	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	IDROPITTURA							
	W.C.							
	(par.ug.=1,20*1,50)*3)	5,40				5,40		
	(par.ug.=(1,20+1,50)*2*2,90*3)	46,98				46,98		
	(par.ug.=(2,00*1,50)*2)	6,00				6,00		
	(par.ug.=(2,00+1,50)*2*2,90*2)	40,60				40,60		
	DISIMPEGNO							
	(par.ug.=3,00*1,40)	4,20				4,20		
	(par.ug.=(3,00+1,40)*2*2,90)	25,52				25,52		
	SPOGLIATOIO							
	(par.ug.=2,60*2,60)	6,76				6,76		
	(par.ug.=(2,60+2,60)*2*2,90)	30,16				30,16		
	(par.ug.=2,20*1,60)	3,52				3,52		
	(par.ug.=(2,20+1,60)*2*2,90)	22,04				22,04		
	CORRIDOIO							
	(par.ug.=7,10*1,50)	10,65				10,65		
	(par.ug.=(7,10+1,50)*2*1,30)	22,36				22,36		
	PALESTRA							
	(par.ug.=7,10*4,90)	34,79				34,79		
	(par.ug.=(7,10+4,90)*2*3,00)	72,00				72,00		
	W.C.							
	(par.ug.=2,60*1,20)	3,12				3,12		
	(par.ug.=(2,60+1,20)*2*2,90)	22,04				22,04		
	(par.ug.=1,20*1,20)	1,44				1,44		
	(par.ug.=(1,20+1,20)*2*2,90)	13,92				13,92		
	INFERMERIA							
	(par.ug.=2,60*2,00)	5,20				5,20		
	(par.ug.=(2,60+2,00)*2*3,30)	30,36				30,36		
	W.C. DISIMPEGNO							
	(par.ug.=1,20*1,20)	1,44				1,44		
	(par.ug.=(1,20+1,20)*2*3,20)	15,36				15,36		
	CORRIDOI							
	(par.ug.=(1,50+4,00+1,40+2,20+1,40+2,80+1,60+3,00+1,70+3,20+1,50+1,50+1,50+2,90+1,60+1,50+1,50+2,00+2,20+1,00+1,10+4,40+1,50+1,20+1,20+3,80+1,00+4,90+1,00+3,90+1,00+1,00+1,00+1,00+1,50+4,90+1,40+2,80+2,00+2,50+2,60+3,20+1,80+8,20+3,40+2,40)*1,60)	167,52				167,52		
	(par.ug.=2,40*3,80)	9,12				9,12		
	(par.ug.=3,60*3,80)	13,68				13,68		
	(par.ug.=4,00*1,50)	6,00				6,00		
	(par.ug.=3,20*1,50)	4,80				4,80		
	(par.ug.=6,00*3,00)	18,00				18,00		
	(par.ug.=18,50*2,00)	37,00				37,00		
	(par.ug.=4,90*1,50)	7,35				7,35		
	AULA 1							
	(par.ug.=6,40*5,60)	35,84				35,84		
	(par.ug.=(6,40+5,60)*2*1,65)	39,60				39,60		
	W.C. 1							
	(par.ug.=4,00*2,50)	10,00				10,00		
	(par.ug.=(4,00+2,50)*2*2,90)	37,70				37,70		
	(par.ug.=(2,50+2,90)*4)	21,60				21,60		
	(par.ug.=1,80*2,20)	3,96				3,96		
	(par.ug.=(1,80+2,20)*2*2,90)	23,20				23,20		
	AULA 2							
	(par.ug.=6,60*4,40)	29,04				29,04		
	(par.ug.=(6,60+4,40)*2*1,65)	36,30				36,30		
	A RIPORTARE					924,57		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					924,57		
	(par.ug.=2,80*2,10)	5,88				5,88		
	(par.ug.=(2,80+2,10)*2*3,15)	30,87				30,87		
	AULA 3							
	(par.ug.=6,00*4,50)	27,00				27,00		
	(par.ug.=(6,00+4,50)*2*1,65)	34,65				34,65		
	W.C.							
	(par.ug.=6,00*1,90)	11,40				11,40		
	(par.ug.=(6,00+1,90)*2*3,15)	49,77				49,77		
	(par.ug.=1,90*3,15*6)	35,91				35,91		
	W.C.							
	(par.ug.=2,20*1,00*2)	4,40				4,40		
	(par.ug.=(2,20+1,00)*2*2,90)	18,56				18,56		
	(par.ug.=2,20*1,80)	3,96				3,96		
	(par.ug.=(2,20+1,80)*2*2,90)	23,20				23,20		
	(par.ug.=2,00*2,00)	4,00				4,00		
	(par.ug.=(2,00+2,00)*2*2,90)	23,20				23,20		
	LAVANDERIA							
	(par.ug.=2,20*4,40)	9,68				9,68		
	(par.ug.=(2,20+4,40)*2*3,20)	42,24				42,24		
	AULA 4							
	(par.ug.=6,40*5,60)	35,84				35,84		
	(par.ug.=(6,40+5,60)*2*1,65)	39,60				39,60		
	W.C. 4							
	(par.ug.=4,00*2,50)	10,00				10,00		
	(par.ug.=(4,00+2,50)*2*2,90)	37,70				37,70		
	(par.ug.=(2,50+2,90)*4)	21,60				21,60		
	(par.ug.=1,80*2,20)	3,96				3,96		
	(par.ug.=(1,80+2,20)*2*2,90)	23,20				23,20		
	RIPOSTIGLIO - W.C. "A"							
	(par.ug.=4,40*4,50)	19,80				19,80		
	(par.ug.=(4,40+4,50)*2*3,20)	56,96				56,96		
	(par.ug.=4,40*3,20*2)	28,16				28,16		
	(par.ug.=1,80*3,20*4)	23,04				23,04		
	(par.ug.=4,50*3,20*4)	57,60				57,60		
	AULA 5							
	(par.ug.=5,00*4,90)	24,50				24,50		
	(par.ug.=(5,00+4,90)*2*1,65)	32,67				32,67		
	NICCHIA DI LAVORO							
	(par.ug.=2,90*4,40*2)	25,52				25,52		
	(par.ug.=(2,90+4,40)*2*1,65*2)	48,18				48,18		
	AULA 6							
	(par.ug.=5,00*4,90)	24,50				24,50		
	(par.ug.=(5,00+4,90)*2*1,65)	32,67				32,67		
	RIPOSTIGLIO - W.C. "B"							
	(par.ug.=4,40*4,50)	19,80				19,80		
	(par.ug.=(4,40+4,50)*2*3,20)	56,96				56,96		
	(par.ug.=4,40*3,20*2)	28,16				28,16		
	(par.ug.=1,80*3,20*4)	23,04				23,04		
	(par.ug.=4,50*3,20*4)	57,60				57,60		
	DISIMPEGNO							
	(par.ug.=3,90*1,90)	7,41				7,41		
	(par.ug.=(3,90+1,90)*2*3,20)	37,12				37,12		
	RICEVIMENTO VIVANDE							
	(par.ug.=3,90*2,60)	10,14				10,14		
	(par.ug.=(3,90+2,60)*2*3,20)	41,60				41,60		
	COORDINATRICE							
	A R I P O R T A R E					2'076,62		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'076,62		
2 SMA	(par.ug.=3,90*2,60) (par.ug.=(3,90+2,60)*2*3,20)	10,14 41,60				10,14 41,60		
	SOMMANO m2					2'128,36	0,00	0,00
	SMALTO CORRIDOIO (par.ug.=(7,10+1,50)*2*2,00)	34,40				34,40		
	PALESTRA (par.ug.=(7,10+4,90)*2*2,00)	48,00				48,00		
	CORRIDOI (par.ug.=(1,50+4,00+1,40+2,20+1,40+2,80+1,60+3,00+1,70+3,20+ 1,50+1,50+1,50+2,90+1,60+1,50+1,50+2,00+2,20+1,00+1,10+4,40+ 1,50+1,20+1,20+3,80+1,00+4,90+1,00+3,90+1,00+1,00+1,00+1,00+ 1,50+4,90+1,40+2,80+2,00+2,50+2,60+3,20+1,80+8,20+3,40+2,40)* 1,60)	167,52				167,52		
	AULA 1 (par.ug.=(6,40+5,60)*2*1,50)	36,00				36,00		
	AULA 2 (par.ug.=(6,60+4,40)*2*1,50)	33,00				33,00		
	AULA 3 (par.ug.=(6,00+4,50)*2*1,50)	31,50				31,50		
	AULA 5 (par.ug.=(5,00+4,90)*2*1,50)	29,70				29,70		
	NICCHIA DI LAVORO (par.ug.=(2,90+4,40)*2*1,50*2)	43,80				43,80		
	AULA 6 (par.ug.=(5,00+4,90)*2*1,50)	29,70				29,70		
	SOMMANO m2					453,62	0,00	0,00
	RASATURA 15% DELL'IDROPITTURA *(par.ug.=(2128,36*15)/100)	319,25				319,25		
	SOMMANO m2					319,25	0,00	0,00
4 RASCH	RASCHIATURA 15% DELL'IDROPITTURA *(par.ug.=(2128,36*15)/100)	319,25				319,25		
	SOMMANO m2					319,25	0,00	0,00
5 ANTI	ANTIMACCHIA 15% DELL'IDROPITTURA *(par.ug.=(2128,36*15)/100)	319,25				319,25		
	SOMMANO m2					319,25	0,00	0,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							0,00
	TOTALE euro							0,00
	Data, 08/11/2021							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

QUADRO RIEPILOGATIVO

- Lavori preparatori per spostamento suppellettili e protezione pavimenti	€4.746,24
- Lavori di preparazione e trattamento delle superfici	€8.061,31
- Lavori di tinteggiatura a due riprese con idropittura e smalto (antibatterica, igienizzante e anti covid-19) <u>€26.776,73</u>	
Totale Lavori	€39.584,28

I lavori saranno eseguiti in tre fasi distinte per evitare interferenze con il personale scolastico e gli alunni e suddivise nei seguenti periodi:

- La prima fase dei lavori è prevista dal giorno 10/11/2021 ore 14:00 e proseguirà senza interruzioni fino a sabato 13/11/2021 compreso;
- La seconda fase dei lavori è prevista in altri due fine settimana, da concordare con gli operatori scolastici, successivi alla seconda fase e fino all'inizio della terza fase;
- La terza fase dei lavori a completamento di tutto l'edificio scolastico è prevista per il giorno 23/12/2021 e fino al 31/12/2021.

N.B. L'impresa esecutrice dei lavori, al termine degli stessi, dovrà produrre idonea certificazione tecnica sui materiali impiegati che dovrà garantire la protezione anti covid-19.