



NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE - GRU

Rifacimenti e manutenzione tetti
Canali di gronda - Scossaline - Pluviali
Lavorazione e smaltimento eternit
Certificazione SOA iscritta categorie OG1 - OG2

Sede : via dello Sport 4 22074 Lomazzo (Co)
Tel 02.967.79.593/8 - Fax 02.967.79.578

Esposizione: via Monte Rosa 12 22074 Lomazzo (Co)
Tel / Fax 02.963.703.79

E-mail: info@banfisrl.com - www.banfisrl.com
Partita IVA 02451050138 Registro imprese Como N 15484/99

Egr. Sig. Sindaco

Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto n° 2
21046 Malnate -Va-

All'attenzione

Sig. Rustichelli

e-mail: s.rustichelli@comune.malnate.va.it

Lomazzo li 03 dicembre 2021

Oggetto: Preventivo di spesa per manutenzione copertura fabbricato sito in via Savoia n° 21 Malnate -Va-

Elenco e descrizione lavori:

- 1) Stesura di **piano operativo della sicurezza** e della relativa documentazione per la sicurezza da tenere in cantiere per tutta la durata dei lavori.
- 2) Impiego di **piattaforma aerea autocarrata di grandi dimensioni al fine di accedere all'intera copertura** completa di manovratore, ass. RCT e deperimenti vari per tutta la durata dei lavori.
- 3) **Controllo della copertura** del fabbricato in oggetto con individuazione degli interventi da effettuare.
- 4) **Controllo e pulizia dei canali** da residui quali foglie e detriti con abbassamento dei materiali al piano di carico, carico su automezzo, trasporto e conferimento presso discarica.
- 5) **Ripasso completo delle giunte dei canali** con loro siliconatura mediante utilizzo di silicone Sitol Silicon Torggler testa di moro.
- 6) **Ripasso totale delle coperture con ricollocamento coppi scivolati e mossi**, sostituzione coppi rotti e mancanti, ricollocamento o riparazione di tegole di colmo, abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, carico, trasporto e conferimento alle discariche autorizzate.
- 7) **Pulizia cantiere da nostri materiali** e finiture varie.

Il costo dei lavori sopraindicati, con impiego di n° 01 piattaforma aerea e n° 02 addetti, è stato da noi quantificato **al giorno per € 1.350,00 iva esclusa**.

Stimati giorni lavorativi 05 x €/gg 1.350,00 = **€ 6.750,00 iva esclusa**.

Costo per materiali da impiegare: ____ a corpo **€ 250,00 iva esclusa**.

Qualora fossero presenti gravi rotture sulla copertura le quali comportino notevole mole di lavoro e materiali, tale intervento sarà da quantificare a consuntivo.

Detto importo è da considerarsi valido se l'area di lavoro risulta sgombera da qualsivoglia materiale e se vengono garantiti gli accessi con camion al manufatto da rimuovere nonché con lavori svolti in normale esecuzione per tempo e attrezzature.

ESCLUSIONI

- Iva a norma di legge
- Corrente elettrica per uso cantiere
- Permessi di accesso alla/e proprietà

CONDIZIONI

- Pagamenti : da concordare

ACCETTAZIONE

Sig_____

Data_____

Per qualsiasi delucidazione in merito, siamo a Vs. completa disposizione. Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

BANFI srl
www.banfisrl.com

BANFI srl
Via Dello Sport, 4 - Tel. 02/9677555 - Fax
22074 LOMAZZO (Como)
Partita I.V.A. n° 02451050138