



**TICAR S.A.S. DI RUFFATO DAVIDE,
RUFFATO CRISTIANO & C.**

Via Boccaccio n. 80 - 21043 Castiglione Olona (VA)

tel. 0331.850424 fax 0331.824862

e-mail: ticarsas@libero.it

posta certificata: ticar@pec.it

C.F./P.IVA 00028540128 - CCIAA n. 88414

Registro Imprese di Varese n. 00028540128

**METANODOTTI-GASDOTTI-ACQUEDOTTI
FOGNATURE-LAVORI STRADALI-SCAVI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE**

CQOP SOA
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE

documento: **PREVENTIVO N. 12/2022**

Data: 18.02.2022

Operatore: D.R.

Per presa visione la Direzione:

Nome:

Spett.le/Egregio
COMUNE DI MALNATE

Indirizzo:

**P.ZZA VITTORIO VENETO N. 2
21046 MALNATE (VA)**

c/a:

tel./fax:

e-mail:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	largh.	h/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	Oggetto: preventivo lavori di manutenzione stradale da eseguirsi presso percorso ciclo-pedonale, sito in frazione di San Salvatore, Via Como, in Comune di Malnate (VA).							
1	Messa in sicurezza di plinto in calcestruzzo con annesso pozzetto di ispezione e lampione stradale per pubblica illuminazione. Opere consistenti nel sollevamento del plinto a mezzo meccanico sino alla completa aderenza con il muro in C.A. Esistente; realizzazione di fori ed innesto di tassello chimico su elementi in calcestruzzo e relativo fissaggio con elemento metallico di adeguate dimensioni; Scavo meccanico, fornitura e posa in opera di n. 2 pali in acciaio diam. 100mm. X l. 2m./cad. Spinti nel terreno con ausilio di mezzo meccanico ed assistenze manuali; successivo getto non armato in calcestruzzo al fine di inglobare e coprire i pali di sostegno e porzione del suddetto plinto. Incluso nel prezzo la sistemazione di secondo plinto mediante applicazione di malta cementizia a chiusura della fessura esistente e/o fissaggio di elemento metallico mediante inserimento di tassello chimico.				corpo	1,00	€ 1.050,00	€ 1.050,00
2	Ripristino di avvallamento stradale mediante taglio e demolizione manuale di porzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso a realizzazione di "tacca di ancoraggio" su collegamento tra ponte e pista ciclo-pedonale. Successivo spandimento a spruzzo di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% e fornitura e stesa manuale di conglomerato bituminoso a caldo del tipo tappeto di usura, cilindrato con adeguati macchinari a garantire la percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, per spessori compressi pari a 3cm.				corpo	1,00	€ 1.064,00	€ 1.064,00
TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA								€ 2.114,00

Note:

- > validità preventivo gg. 30;
- > Pagamenti: solito con Voi in uso;
- > Necessaria la piena disponibilità dell'area: sarà necessario interdire la pista ciclo pedonale per tutta la durata dei lavori.
- > Eventuali opere non contemplate al presente documento saranno da conteggiarsi ad economia.

Ringraziando per averci interpellato, in attesa di Vs. gentile riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere
Distinti Saluti.

TICAR S.A.S. - Ufficio Tecnico