



LAVORI DI SEGNALETICA E COLLEGAMENTO VARCHI LETTURA TARGHE PRESSO IL PARCHETTO " BELLAVISTA DI VIALE DELLE VITTORIE- MALNATE

RELAZIONE TECNICA

I lavori oggetto d'appalto consistono nello scavo a sezione obbligata di collegamento al contatore Enel e nella realizzazione di opere accessorie necessarie per mettere in funzione l'impianto di lettura targhe da installare presso il parchetto denominato "Bellavista" di Viale Delle Vittorie, in Malnate

Descrizione dei lavori :

L'intervento sommariamente comprende gli scavi di collegamento della nuova linea ai pozzetti esistenti e al contatore di energia elettrica, la fornitura e messa in opera di palo in acciaio con relativo plinto in cls di sostegno, la posa di n. 4 pozzetti in cls di ispezione alla nuova linea elettrica, la posa di tubazione in pvc spiralata del diam. 80 mm., lo sgombero e smaltimento del materiale di risulta, la sistemazione dell'area e la posa di cartellonistica.

Il tutto meglio specificato come segue:

1. scavo di collegamento di circa 60,00*0,60*0,40 ml tra il punto di posizionamento del palo della telecamera, pozzetti esistenti di collegamento e il contatore Enel
2. fornitura e posa di n. 2 tubazione in pvc corrugato diam. 80 mm, lunghezza circa ml 60,00
3. fornitura e posa di n. 4 pozzetti in cls 30x30 cm. completi di chiusino
4. fornitura e posa di palo in acciaio zincato H mt. 6,60 del diam. 90 mm. per posa telecamera completo di dado di fondazione in cls 50x80 cm.
5. fornitura e posa di palina in pvc H = 1,10 per posa contatore completo di fondazione in cls di sostegno
6. sistemazione dell'area interessata dai lavori, con sgombero del materiale di risulta, livellamento del piano di campagna e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti a regola d'arte. Sono anche a carico della ditta esecutrice il carico, il trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta alle discariche autorizzate.
7. fornitura e messa in opera di opportuna segnaletica verticale così come prescritto dalla norma vigente in materia.

Nell'ambito della redazione del PSC, la ditta affidataria deve:

- individuare l'area opportuna alla organizzazione del cantiere alle lavorazioni e alle loro interferenze (ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa)
- porre particolare attenzione all'analisi del rischio di seppellimento negli scavi ed individuare le misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività di scavo in cantiere:
- adottare le opportune misure di prevenzione e protezione procedurali a cui attenersi durante gli scavi e le eventuali emergenze.

Oneri a carico dell'impresa

E' a carico dell'impresa affidataria dei lavori, l'onere di individuare l'area per il riutilizzo dei materiali di risulta oppure la discarica dove smaltire la terra di scavo, compreso se necessario, degli eventuali oneri relativi alle

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**Ufficio Viabilità**

Tel. 0332 275237

polizialocale@comune.malnate.va.it

Il Responsabile: Lanna Stefano

**CITTÀ DI MALNATE**
PROVINCIA DI VARESE

analisi di laboratorio ove previsto dalla normativa vigente in materia che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo (D.lgs. 152/2006 e Dpr 120/2017 e successive modifiche).

Durata dei lavori

I lavori dovranno iniziare il 19/04/2022 (condizioni metereologiche permettendo) e terminare il entro 22/04/2022.

E' obbligatorio la presa visione dei luoghi

Quadro Economico

1) scavo di collegamento di circa 60,00*0,60*0,40 ml tra il punto di posizionamento del palo della telecamera, pozzetti esistenti di collegamento e il contatore Enel	
2) fornitura e posa di n. 2 tubazione in pvc corrugato diam. 80 mm, lunghezza circa ml 60,00	
3) fornitura e posa di n. 4 pozzetti in cls 30x30 cm. completi di chiusino	
4) fornitura e posa di palo in acciaio zincato H mt. 6,60 del diam. 90 mm. per posa telecamera completo di dado di fondazione in cls 50x80 cm.	
5) fornitura e posa di palina in pvc H = 1,10 per posa contatore completo di fondazione in cls di sostegno	
6) sistemazione dell'area interessata dai lavori, livellamento del piano di campagna, l'allontanamento del materiale di risulta alle discariche autorizzate e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti a regola d'arte.	
8. fornitura e messa in opera di opportuna segnaletica verticale così come prescritto dalla norma vigente in materia.	
Importo dei lavori a corpo	€. 4.500,00
Oneri per la sicurezza e approntamento cantiere da riconoscere all'impresa (non soggetti a ribasso)	€. 300,00
Importo complessivo dei lavori	€. 4.800,00
IVA 22%	€. 1.056,00
Totale Complessivo	€. 5.856,00

Per Accettazione

Il Tecnico Comunale