



MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022

Descrizione dell'intervento

MONTAGGIO

La ditta incaricata dovrà provvedere al ritiro del materiale necessario principalmente presso l'immobile comunale di Via Pastore ed in parte presso il magazzino comunale di Via Milano.

I materiali a disposizione consentono di installare tre diverse tipologie di struttura:

- a) pali e lamiera metalliche da montare su predisposizioni esistenti installate su murature/recinzioni
- b) lamiera semplici da montare su struttura in legno (fodere e pali) a sua volta da legare alle murature/recinzioni tramite asole già predisposte
- c) lamiera semplici da installare su recinzioni metalliche previa interposizione di fodere in legno.

Gli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale sono i seguenti:

1. Viale Trieste (in prossimità della stazione FNME) - *tipologia a)*
2. Viale Kennedy (Parco Villa Braghenti) - *tipologia a)*
3. Viale delle Vittorie (Parco Bellavista) - *tipologia b)*
4. Via Cacciatori delle Alpi (Scuola Infanzia Rovera) - *tipologia c)*
5. Via Ravina (strada ex provinciale Gurone) - *tipologia b)*
6. P.zza S.D. Acquisto (Scuola Infanzia Gurone) - *tipologia a)*
7. Via Doria (Parco pubblico) - *tipologia a)*

a titolo meramente indicativo, si riportano di seguito le immagini delle strutture posate in precedenti occasioni.

Il montaggio delle strutture dovrà iniziare con la posa di un numero – ad oggi ancora provvisorio - di 10 (DIECI) pannelli per ogni struttura. Per tale prima fase **si richiede l'esecuzione del montaggio tra il giorno 10 maggio ed entro il 13 maggio 2022**. Tale periodo potrà essere anticipato in caso di previsioni meteo avverse.

Il numero di tabelloni diventerà definitivo in data 12 maggio 2022. Qualora fosse superiore a 10 occorrerà adeguare gli spazi entro 24 ore dall'ufficialità del dato.

La ditta dovrà garantire il corretto montaggio delle strutture ed il relativo ancoraggio sia dei telai che dei pannelli occupandosi anche degli interventi minimi di completamento (numerazione, apposizione di tabelle superiori per l'individuazione degli spazi, pulizia dei pannelli al momento del ritiro, ecc...).

Durante l'esecuzione dell'intervento è richiesta la massima attenzione alle normative sulla sicurezza, in particolare la ditta è obbligata a posizionare cartelli segnaletici di lavori in corso, di senso unico alternato ed a rendere ben visibile l'automezzo nei casi in cui è inevitabile lo stazionamento su carreggiata stradale. Il personale operaio dovrà indossare vestiario alta visibilità. Nel caso di posa dei pannelli su marciapiede, i pedoni dovranno essere invitati a variare il proprio percorso mediante apposita segnaletica.

Prima dell'inizio dell'intervento è richiesta la consegna del POS dell'impresa.

SMONTAGGIO

Si provvederà allo smontaggio delle strutture successivamente alla data del 13 giugno 2022 e comunque entro il 18 giugno 2022.

Il materiale dovrà essere riportato nelle destinazioni iniziali di Via Pastore e Via Milano.

Le indicazioni per la sicurezza dettate per il montaggio devono essere rispettate anche per lo smontaggio.

PENALI

In caso di ritardo nell'avvio del montaggio o dello smontaggio piuttosto che nell'adeguamento previsto, sarà applicata una penale variabile da € 50,00 ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo commisurata dal RUP in base all'effettivo disagio causato dal ritardo.



Stima della spesa:

Per l'esecuzione dell'intervento si applicano i prezzi offerti nell'ambito dell'accordo quadro aggiudicato con determinazione n. 338 del 28/6/2021 alla ditta TICAR S.A.S. di Ruffato Davide e Ruffato Cristiano & C. con sede in Castiglione Olona (VA) - Via Boccaccio n. 80 (P.IVA 0002854012), ovvero con applicazione di un ribasso del 12,49% da applicarsi alle voci dell'elenco prezzi (Listino CCIAA di Milano I trimestre 2021):

Montaggio:

una giornata lavorativa per 24 tabelloni incluso recupero materiale dai magazzini e trasporto

operaio qualificato € 35,27 x 8h = € 282,16

autocarro fino a 1,5t € 65,46 x 8h = € 523,68 (compreso conducente)

Materiale di consumo e noleggio segnaletica

€ 33,00 (filo di ferro, chiodi, rondelle, viti, asole in acciaio, noto utensileria)

Imprevisti € 35,27 (1 ora operaio anche per eventuale reperimento materiali)

€ 874,11

Smontaggio:

una giornata lavorativa per 48 tabelloni inclusa la pulizia degli stessi, riconsegna materiale ai magazzini e trasporto

operaio qualificato € 35,27 x 8h = € 282,16

autocarro fino a 1,5t € 65,46 x 8h = € 523,68 (compreso conducente)

Pulizia, imprevisti e noleggio segnaletica

€ 35,27 (1 ora operaio)

€ 841,11

Costo previsto per il montaggio di 72 tabelloni € 874,11/24x72 = € 2.622,33

Costo previsto per lo smontaggio di 72 tabelloni € 841,11/48x72 = € 1.261,67

Il costo stimato potrà essere adeguato in caso di aumento significativo del numero di tabelloni da montare.

Malnate, 05/05/22

Il Responsabile Area Gestione Territorio
Daniela Galli



P.zza s.d'acquisto

Via Cacciatori delle Alpi



Via Ravina





Via Kennedy

Via Trieste



Viale delle Vittorie





Via Doria