



via Don Gnocchi, 11 - 21046 Malnate (VA) - Italia
Tel. 0332443411 / 3476376058
e-mail: vitosvm@live.it Pec: vito_balestra@pec.it
C.F. BLSVTI77L23L682M P.Iva 03006070126 Reg. imprese VA-104676 / REA VA319239
PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

Preventivo nr. **46/22** del **29/05/2022**

Destinatario

S.O.S. Malnate Onlus
via 1° Maggio,10
21046 Malnate (VA)
Italia

Cod. Fisc. 01299620128

Destinazione

S.O.S. Malnate Onlus
via 1° Maggio,10
21046 Malnate (VA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Preventivo opere di adeguamento cancello carraio ad un'anta battente, in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE , recepita dal Dlgs n.17 del 27 Gennaio 2010 e alle parti applicabili delle Norme: EN12453:2017 e s.m.i. requisiti e metodi di prova relativi alla sicurezza d'uso per qualsiasi tipo di porta, cancello e barriera ad azionamento motorizzato, UNI EN 12978:2009 requisiti dispositivi di sicurezza e Direttiva 2014/53/UE conformità apparecchiature radio:					€ 1.350,00	22
-	smantellamento e smaltimento parziale delle parti d'impianto esistenti;		1				
-	sostituzione scalotola di contenimento elettronica IP55;		1				
-	installazione e configurazione elettronica FAAC di gestione e controllo, software di gestione oraria apertura varco integrato, sistema predisposto per schede opzionali di gestione e controllo remote (stato impianto, anomalie, guasti e possibilità di un primo intervento da remoto), sistema di backup opzionale;		1				
-	installazione nuova ricevente compatibile con radiocomandi CAME esistenti;		1				
-	integrazione comandi di Apertura e Stop, siti nel locale centralino;		1				
-	installazione cavi paracadute per cancelli battenti, superiore ed inferiore (CARICO SFILAMENTO ASOLA MIN 900 KG.) peso teorico dell'anta non stimato, ma presumibilmente, in base al modello e fattura, sotto i 200kg;		1				
-	installazione encoder per controllo fine posizione anta;		1				
-	installazione moriduttore a stelo lineare oleodinamico;		1				
-	riposizionamento fotocellule interne, a riduzione del rischio d'impatto nell'area di movimentazione interna, entro l'area limite oltre la freccia massima		1				



BALESTRA VITO

IMPIANTI TECNOLOGICI

via Don Gnocchi, 11 - 21046 Malnate (VA) - Italia
Tel. 0332443411 / 3476376058
e-mail: vitosvm@live.it Pec: vito_balestra@pec.it
C.F. BLSVTI77L23L682M P.Iva 03006070126 Reg. imprese VA-104676 / REA VA319239
PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

Preventivo nr. **46/22** del **29/05/2022****Destinatario**

S.O.S. Malnate Onlus
via 1° Maggio,10
21046 Malnate (VA)
Italia

Cod. Fisc. 01299620128

Destinazione

S.O.S. Malnate Onlus
via 1° Maggio,10
21046 Malnate (VA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	ad anta totalmente aperta; verifica del corretto funzionamento mediante test con parallelepipedo;						
-	sostituzione cuscinetti superiore e inferiore;		1				
-	Test funzionali e strumentali. Esecuzione di ventisette prove di forza sul bordo principale, secondo norma EN12453:2017; stampa e consegna del certificato di collaudo e del rapporto di prova della misura di forza;		1				
-	affissione di cartelli e pittogrammi ammonitori, secondo norma EN12453:2017;		1				
-	marcatura della macchina con affissione sull'anta mobile del cartello contenente i dati minimi richiesti, ad esempio matricola (obbligatorio);		1				
-	redazione del fascicolo tecnico e consegna di una copia alla committenza (contenuti): - Obbligatori - istruzioni d'uso e avvertenze generali per la sicurezza, copia del registro compilato, Dichiarazione di Conformità; - Facoltativi, ma di equivalente importanza - verbale di collaudo, Rapporto di Prova delle Misure di Forza;		1				
-	sabbatura e riverniciatura integrale dell'anta in loco (utilizzo prodotti antiossidanti specifici).		1	€ 300,0000		€ 300,00	22

Pagamento:**Acconto:**

Totale imponibile	€ 1.650,00
Totale imposta Iva	€ 363,00
Tot.	€ 2.013,00