

ITAL.CO.EL SRL
VIA MILANO 8
20816 CERIANO LAGHETTO (MB)

Spett.le
COMUNE DI MALNATE
P.zza Vittorio Veneto, 2
MALNATE

PREVENTIVO	data	luogo	n° chiamata	Richiesta n°
1 tris	25/08/2022			come da voi richiesto

CIMITERO VIA RIMEMBRANZE: Intervento per l'eliminazione delle infiltrazioni derivanti dal pianerottolo, della scala loculi di sinistra (solo parte orizzontale), oltre al rifacimento del primo gradino in cemento armato.

III° IPOTESI - RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, RIPRISTINO DEL SOTTOFONDO, IMPERMEABILIZZAZIONE PIANEROTTOLO ORIZZONTALE - POSA NUOVA PAVIMENTAZIONE - CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO OPERE IN								
DESCRIZIONE ARTICOLI	U.M.	Q.TA'	CODICE PREZZARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO DI GARA %	SCONTO	TOTALE COMPLESSIVO SCONTATO
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIANEROTTOLO E REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONE								
Rimozione di pavimentazione esterna a protezione manto impermeabile, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci n. A.02.04.0196 e A.02.04.0197) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica): b) in quadrotti di cemento.	mq	12,00	A.02.04.0105	€ 20,70	€ 248,40	30,500%	-€ 75,76	€ 172,64
Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): ZOCCOLINI PIANEROTTOLO - b) in lastre di marmo e granito.	mq	6,00	A.02.04.0080	€ 41,00	€ 246,00	30,500%	-€ 75,03	€ 170,97
Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica..... - per rappezzi fino al 20% della superficie	mq	12,00	L.R. Lombardia 2022 2C.08.710.0010.c	€ 8,49	€ 101,88	30,500%	-€ 31,07	€ 70,81
Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	mq	12,00	L.R. Lombardia 2022 2C.08.710.0020	€ 4,33	€ 51,96	30,500%	-€ 15,85	€ 36,11
Membrana liquida elastica monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR	kg	20,00	L.R. Lombardia 2022 MC.13.050.0120	€ 6,73	€ 134,60	30,500%	-€ 41,05	€ 93,55
Operaio edile 4° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dello stucco. POSA MEMBRANA LIQUIDA	ora	6,00	A.01.01.0010	€ 42,40	€ 254,40	30,500%	-€ 77,59	€ 176,81

Operaio edile 3° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dello stucco. POSA MEMBRANA LIQUIDA	ora	6,00	A.01.01.0015	€ 40,30	€ 241,80	30,500%	-€ 73,75	€ 168,05
GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 1,20 x 0,60 m o superiori se consentite normalmente dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste semplicemente fresate. o) serizzo Ghiandone sp. cm 3 PAVIMENTAZIONE	mq	12,00	B.05.03.0010	€ 119,00	€ 1.428,00	30,500%	-€ 435,54	€ 992,46
GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 1,20 x 0,60 m o superiori se consentite normalmente dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste semplicemente fresate. o) serizzo Ghiandone sp. cm 3 - ZOCCOLATURA	mq	6,00	B.05.03.0010	€ 119,00	€ 714,00	30,500%	-€ 217,77	€ 496,23
Operaio edile 4° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dello stucco. POSA PAVIMENTAZIONE E ZOCCOLATURA	ora	6,00	A.01.01.0010	€ 16,00	€ 96,00	30,500%	-€ 29,28	€ 66,72
Operaio edile 3° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dello stucco. POSA PAVIMENTAZIONE E ZOCCOLATURA	ora	6,00	A.01.01.0015	€ 16,00	€ 96,00	30,500%	-€ 29,28	€ 66,72
								€ 2.511,06
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO OPERE IN C.A.								
Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano	mq	3,00	A.02.04.0830	€ 44,00	€ 132,00	30,500%	-€ 40,26	€ 91,74
Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiaccia passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura - su armatura metallica di elementi strutturali	mq	3,00	L.R. Lombardia 2022 1C.04.700.0090.a	€ 36,37	€ 109,11	30,500%	-€ 33,28	€ 75,83
Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati.... Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa.... - su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati.	mq	3,00	L.R. Lombardia 2022 1C.04.700.0100.a	€ 28,73	€ 86,19	30,500%	-€ 26,29	€ 59,90
per ogni cm in più	mq	3,00	L.R. Lombardia 2022 1C.04.700.0100.b	€ 26,60	€ 79,80	30,500%	-€ 24,34	€ 55,46
Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	mq	12,00	L.R. Lombardia 2022 NC.10.500.0060	€ 6,78	€ 81,36	30,500%	-€ 24,81	€ 56,55
								€ 339,48
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE GRADINO IN C.A.								

TOTALE	€ 3.032,08
--------	------------