



via Don Gnocchi, 11 - 21046 Malnate (VA) - Italia
Tel. 0332443411 / 3476376058
e-mail: vitosvm@live.it Pec: vito_balestra@pec.it
C.F. BLSVTI77L23L682M P.Iva 03006070126 Reg. imprese VA-104676 / REA VA319239
PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

Preventivo nr. **60/22** del **24/11/2022**

Destinatario

Comune di Malnate
piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)
Italia

C.F./P.Iva 00243280120

Destinazione

Comune di Malnate
piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	Offerta barriera con mobile in Acciaio INOX, asta lunga quattro metri illuminata e lampeggiatore integrato:		1	€ 2.900,0000		€ 2.900,00	22sp
	I lavori verranno eseguiti in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE , recepita dal Dlgs n.17 del 27 Gennaio 2010 e alle parti applicabili delle Norme: EN12453:2017 e s.m.i. requisiti e metodi di prova relativi alla sicurezza d'uso per qualsiasi tipo di porta, cancello e barriera ad azionamento motorizzato, UNI EN 12978:2009 requisiti dispositivi di sicurezza e Direttiva 2014/53/UE conformità apparecchiature radio.		1				
	- smantellamento e smaltimento della barriera esistente;		1				
	- eventuale consolidamento base di appoggio armadio motore;		1				
	- installazione ex novo contropiastra;		1				
	- installazione barriera elettromeccanica con motore 24V senza spazzole per uso intensivo (irreversibile): mobile in Acciaio INOX, lampeggiatore integrato, asta illuminata da quattro metri e scheda radio rolling code integrata;		1				
	- installazione ex novo supporto asta fisso;		1				
	- coppia di colonnine interne ed esterne ad impedire il movimento dell'asta, se queste impegnate;		1				
	- mantenimento del sistema di azionamento barriera a trasponde e relative tessere;		1				
	- redazione del fascicolo tecnico e consegna in copia alla committenza;		1				
	- a lavori ultimati verrà effettuato il collaudo funzionale e strumentale, verrà quindi consegnato il certificato delle prove di forza.		1				

Note:

Il sistema è predisposto per accogliere il kit di backup con batterie tampone, per l'apertura anche in caso



BALESTRA VITO

IMPIANTI TECNOLOGICI

via Don Gnocchi, 11 - 21046 Malnate (VA) - Italia
Tel. 0332443411 / 3476376058
e-mail: vitosvm@live.it Pec: vito_balestra@pec.it
C.F. BLSVTI77L23L682M P.Iva 03006070126 Reg. imprese VA-104676 / REA VA319239
PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

Preventivo nr. **60/22** del **24/11/2022**

Destinatario

Comune di Malnate
piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)
Italia

C.F./P.Iva 00243280120

Destinazione

Comune di Malnate
piazza Vittorio Veneto, 2
21046 Malnate (VA)
Italia

Cod. art.	Descrizione	Um	Q.tà	Prezzo	Sconto	Importo	C. Iva
	di assenza di corrente elettrica. Kit di backup opzionale, offerta su richiesta. L'offerta comprende un radiocomando a codice variabile (migliore immunità ai disturbi e più difficile la duplicazione non autorizzata), da definire il numero della fornitura, costo cadauno €32,00. Viene considerato un passaggio pedonale da un metro, ad evitare il rischio di impatto contro pedoni in transito, su tale spazio dovrà poi essere installato un archetto. Le logica di funzionamento verrà definita in accordo con la committenza.						

Pagamento: Bonifico vista fattura
BPER Banca S.p.a. - IBAN IT14 T053 8710 8010 0003 5342 048

Acconto:

Totale imponibile	€ 2.900,00
Totale imposta Iva	€ 638,00
Tot.	€ 3.538,00