



"Realizzazione e gestione del sistema di monitoraggio della stabilità del paramento murario di Via Varese a Malnate comprensivo della fornitura in opera della strumentazione e del controllo dei dati rilevati"
CODICE CIG ZBB3929C42

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

PREMESSO che L'Amministrazione Comunale di Malnate, poi nel prosieguo chiamata **"Committente"** a seguito di relazione specialistica intende dotare il paramento murario sito lungo Via Varese di un sistema di monitoraggio finalizzato ad acquisire informazione sullo stato di stabilità statica dello stesso.

Per l'affidamento del servizio si prevede di esperire procedura di affidamento diretto - tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia - nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. Il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata.

Qui viene integralmente richiamata la relazione tecnica dell'Ing. Umberto Croce, nonché la documentazione geologica ed i rilievi topografici, quale documenti tecnici facenti parte integrante e sostanziale del presente "Foglio patti e condizioni" al quale la Società esecutrice dovrà fare riferimento.

Documentazione messa a

- **a)** "Relazione fine indagini" – doc. del Febbraio 2022 dello Studio Tecnico Associato di Geologia dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro.
- **b)** "Analisi stabilità, indicazioni sull'adeguamento statico, sui controlli monitoraggio e piano di manutenzione" - doc. L041-22/R2/UC del 30/06/2022 a firma dello Scrivente
- **c)** "Rilievo planaltimetrico" - Tavola n° 1 e n° 2 del 20.12.2022 dello GEODET.A dello Studio geom. Patrizio Crugnola.
- **d)** relazione relativa "Analisi stabilità, indicazioni sull'adeguamento statico, sui controlli monitoraggio e piano di manutenzione"- I041-22 del 30.06.2022 dell'ing. Umberto Croce;
- **e)** relazione inerente il "Sistema di monitoraggio stabilità del muro relazione descrittiva" con relativa documentazione grafica redatta dall'ing. Umberto Croce del 14.12.2022;

Dovendo quindi procedere all'affidamento della fornitura in opera per le sopracitate attività ,

RICHIESTE offerta economica con unico ribasso rispetto al prezzo netto complessivamente proposto per l'espletamento delle attività previste per il servizio richiesto, secondo quanto in appresso indicato:

Si richiamano di seguito le principali norme applicabili:

- DECRETO MINISTERO LL.PP. del 17/01/18.
- Circolare esplicativa n° 7 del 21/01/19.
- Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 - n. X/2129.



Art. 1.0 : DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI:

Il sistema di monitoraggio in oggetto si propone di rilevare le grandezze collegate alla stabilità del muro ovvero rotazione e relativo spostamento, mediante l'utilizzo rispettivamente di inclinometri solidarizzati al muro e rilievo ottico dello spostamento.

L'inclinazione viene rilevata in continuo dagli inclinometri e trasmessa alla centralina di gestione e trasmissione dei dati (data logger).

Qualora il data logger rilevasse il superamento delle soglie d'allerta e d'allarme prefissato in sede di installazione della strumentazione, si dovrà procedere al controllo dello spostamento mediante rilievo topografico ad alta precisione. La combinazione della coppia spostamento-rotazione fornisce le informazioni utili per valutare la stabilità del muro.

La prestazione si compone di due fasi distinte:

1. la prima fase è rappresentata dalla fornitura in opera della strumentazione per il monitoraggio e la configurazione del database ed allarmi;
2. la seconda fase è costituita dalla gestione annuale dei sistemi di monitoraggio, comprensiva di 1/un intervento da effettuarsi a seguito al superamento della soglia d'allarme e di n. 1/una campagna topografica, questi ultimi interventi saranno riconosciuti economicamente solo a seguito di attivazione;

ART. 1.1 : LA DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Gli elementi della strumentazione da fornire ed installare sarà la seguente.

- a) **n° 10 inclinometri monoassiali wireless** da installare sul fronte del muro in esame in corrispondenza di n° 5 sezioni di muro, nel numero di 2 per sezione. Si prevede di posizionare i due inclinometri, uno in prossimità del coronamento del muro, l'altro a metà altezza. L'inclinazione rilevata dal primo inclinometro è legata principalmente alla stabilità del muro, quella del secondo inclinometro sia alla stabilità del muro¹, sia a deformazioni del muro rispetto all'asse originario². Gli inclinometri saranno dotati di sonda per la misura della temperatura ambientale e collegati via radio al data logger. La risoluzione dello strumento sarà pari a 0,001 gradi con un range di misura pari a $\pm 1,0^\circ$;
- b) **n° 1 centralina di elaborazione, raccolta ed esportazione dati**. La centralina sarà installata in ambiente protetto e alimentata dalla rete. Potrà in alternativa essere stagna e quindi installata all'esterno e sarà autoalimentata. Sarà fornita di un modulo di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati GSM e di memoria tampone. Dovrà registrare i segnali dagli inclinometri ed esportarli tramite la scheda GSM. Il gestore incaricato metterà in rete il diagramma rotazione-tempo affinché possa essere a disposizione del tecnico responsabile del procedimento incaricato dal Comune.
- c) **n° 10 prismi ottici** ubicati nelle immediate vicinanze degli inclinometri. Le letture ai prismi saranno eseguite con strumento posto in stazione a centramento forzato riferite a sicuro caposaldo da individuare in sede di installazione dei prismi. E' richiesta una precisione di 0,1 mm.

Nella tavola n° 1/L089-22 del dicembre 2022 sono riportate l'ubicazione degli inclinometri, dei prismi ottici, nonché le specifiche tecniche dei sensori.

Art. 2.0 : GESTIONE DEL SISTEMA:



Il sistema di monitoraggio descritto nel precedente capitolo dovrà permettere il controllo in remoto degli elementi e dati tecnici rilevati e nello specifico:

Art. 2.1 : GRANDEZZE RILEVATE DAGLI INCLINOMETRI

E' richiesta:

- a restituzione del diagramma inclinazione-tempo con frequenza non inferiore a 6 ore;
- la restituzione del diagramma temperatura-tempo con frequenza non inferiore a 6 ore;
- la segnalazione del raggiungimento delle soglie d'allerta e d'allarme.

Art. 2.2 : RILIEVI TOPOGRAFICI

Dopo la messa in opera dei prismi si dovrà eseguire il primo rilievo – misura di “zero” – che costituirà il riferimento per le successive misure. Queste saranno eseguite qualora il sistema inclinometrico raggiungesse la soglia d'allerta;

Art. 2.3 : ULTERIORI PRESTAZIONI PREVISTE

- I rilievi dovranno essere gestiti dal Tecnico incaricato dalla Committente al quale saranno demandate la responsabilità delle verifiche di ammissibilità delle misure a prescindere dalle soglie prefissate e la segnalazione di eventuali guasti del sistema. Quest'ultimo dovrà confrontarsi con il tecnico nominato per la gestione del piano di manutenzione e scambiare le informazioni di competenza per la diagnostica di eventuali comportamenti anomali del muro.
- L'entità delle soglie d'allerta e d'allarme sono d'incerta valutazione. A carattere preliminare si prefissano le seguenti grandezze:

SOGLIA D'ALLERTA

$\alpha a1 = 0,01$ gradi
 $wa1 = 1$ mm

SOGLIA D'ALLARME

altezza muro $H \leq 5$ m

$\alpha a2 = 0,025$ gradi
 $wa2 = 2$ mm

altezza muro $H > 5$ m

$\alpha a2 = 0,02$ gradi
 $wa2 = 2$ mm.

- Al superamento della soglia d'allerta il Tecnico dovrà minimamente osservare le seguenti istruzioni:
 - Ordinare l'esecuzione del rilievo topografico;
 - Prendere visione del muro finalizzata a rilevare eventuali criticità quali lesioni di rilascio in corrispondenza del terreno a monte del muro, lesioni nel muro medesimo, distacco di pietrame da paramento di valle del muro, altro collegabile a cinematismi gravitazionali del complesso terreno-muro.
 - Confrontarsi con il responsabile della manutenzione del sito in cui è compreso il muro con lo scopo di verificare l'effettiva osservanza delle disposizioni del piano (corretta regolazione delle acque di corrivazione, sicura evacuazione al recapito, ecc). Allo scopo si rimanda al doc. rif. b).
 - Qualora si evidenziassero una o più anomalie il Tecnico comunicherà tali criticità all'ufficio tecnico del Comune.
- Il superamento della soglia di allarme prevede le medesime incombenze sopra riportate con l'obbligo aggiuntivo di chiudere la corsia di monte della Via Varese in attesa di provvedimenti da intraprendere per la sicurezza della viabilità e delle preesistenze di monte;

ART. 3.0: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori



ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisori richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
- b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell'operaio e la relativa qualifica;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art.38 comma 1 lett.e) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. *"sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro". Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.*

ART. 5.0; ATTIVITA' A SUPPORTO DELL'AMMINISTRAZIONE:

L'aggiudicatario dovrà rispettare le indicazioni del Direttore dei Lavori ed altresì relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta del Responsabile del procedimento, nonché informare circa evenienze od emergenze che si dovessero verificare.

Sempre a richiesta del Responsabile del Procedimento, l'aggiudicatario della fornitura in opera, oltre a quanto indicativamente indicato in precedenza, dovrà partecipare a riunioni, sopralluoghi, e più in generale agli incontri ritenuti utili al perfezionamento della



procedura, senza che ciò comporti un aggravio di costi o oneri per l'Ente. La società resta obbligata all'osservanza delle norme di legge. Sono a carico della stessa ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione. E' obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori *criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Comune.*

ART. 6.0: SUPPORTO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato tutto quanto riferibile dagli uffici comunali come già allegato alla richiesta di offerta e/o ritenuto utile all'espletamento del Servizio ed a successivamente fornire tutto il supporto necessario alle attività, coordinandosi con il soggetto incaricato del servizio stesso.

ART. 7.0: TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DEL SISTEMA:

Trattandosi di struttura muraria di contenimento a delimitazione di un'arteria viaria di primaria importanza con più di 30,000 passaggi giorno di mezzi e veicoli la programmazione degli interventi dovrà avvenire in modo da impattare il meno possibile sulla viabilità e comunque in considerazione della necessità di procedere con celerità alla posa della strumentazione in oggetto ed acquisiti i materiali necessari, l'affidatario darà d'urto immediata comunicazione al R.U.P. che concordemente con il DL e sentita la Polizia Locale concorderà la data di inizio delle operazioni. È posta in capo all'affidatario la formulazione della richiesta di specifica ordinanza per la regolazione temporanea del transito lungo Via Varese.

Ogni altra tempistica che si dovesse rendere necessaria a causa di accadimenti, sopravvenienze procedurali o modifiche al quadro normativo di riferimento e ad oggi non prevedibili, sarà al momento definita e concordata tra le parti.

La gestione del sistema di monitoraggio e dei dati viene affidato per 2/DUE annualità con decorrenza dalla consegna dell'apparecchiatura installata e collaudata.

ART. 8.0: ASSICURAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è obbligato a produrre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00.

ART. 9.0: PENALI

Qualora non la posa in opera venga ritardata oltre i termini stabiliti come indicato nel precedente punto 7) sarà applicata una penale giornaliera pari all'1% dell'importo pattuito netto per ogni giorno naturale e consecutivo, calcolato dalla data prevista per la consegna, comunque complessivamente non superiore al 10 % dell'importo complessivo;

ART. 10.0: IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA IN OPERA:

La spesa della fornitura in opera e la gestione del sistema di monitoraggio è stato quantificato in complessivi netti €. 29.880,50 così composto:

- 1° fase: fornitura, posa e configurazione sistema "a corpo" netti €.16.880,50* di cui €. 497,50 per oneri della sicurezza (* comprensivo di pannello solare opzionale);
- 2° fase: gestione dei dati annualità 2023 e 2024 "a misura" per complessivi netti €. 10.800,00;



- 3° fase: prestazioni accessorie annualità 2023 e 2024 a misura nella richiesta quali quantificazione della prestazione soggette ad autorizzazione ed esecuzione; Importo determinato sulla base dei costi correnti per analoghe prestazioni, voci d'opera e forniture riportate nell'Elenco prezzi, allegato al presente foglio patti e condizioni.

L'importo complessivo della fornitura in opera e del monitoraggio annualità 2023 e 2024 ammonta a netti €. 29.880,50 oltre I.V.A. 22%.

L'offerta dovrà essere prodotta mediante unico ribasso sull'importo di €. 29.383,00 ovvero quale unico ribasso da applicarsi alle voci riportate nell'elenco prezzo. l'importo complessivo dell'intervento sarà pertanto costituito dal prezzo offerto (al netto del ribasso) integrato degli oneri per la sicurezza pari ad €. 497,50 oltre I.V.A. di legge.

ART. 11.0: MODALITÀ DI PAGAMENTO:

A seguito della verifica della corretta fornitura e posa il RUP sulla base della relazione del D.L. autorizzerà l'emissione della fattura in formato elettronico delle prestazioni effettuate ed inerenti la fornitura in opera ovvero per la 1° fase che, a seguito dell'espletamento delle attività previste e previa acquisizione della documentazione in ordine alla regolarità contributiva (durc) ed agli altri controlli previsti dalla normativa in materia di affidamento delle forniture e posa sarà ammessa a liquidazione nei successivi 30 gg.

La gestione del monitoraggio e dei dati nonché l'eventuale campagna topografica e l'intervento straordinario a seguito del superamento dei livelli di allarme saranno oggetto di separata contabilità ed ammessi a liquidazione al termine della rispettiva annualità a seguito di controllo sulla corretta esecuzione ed autorizzazione del R.U.P. nonché dell'invio della relativa fattura elettronica e dei previsti controlli;

ART. 12.0: ESCLUSIONI

Si intendono incluse nella presente richiesta di offerta tutte le attività anche non specificatamente descritte, gli oneri necessari all'ottenimento di dichiarazioni, nulla osta di competenza di enti terzi, tali spese, se non direttamente sostenute dall'Ente, potranno essere ammesse a liquidazione se preventivamente e formalmente autorizzate dal R.U.P.

ART.13.0 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il professionista si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, previa verifica della prestazione resa e della regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse informato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3.03.2013, n. 55, riportando le informazioni indicate dal RUP. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Aggiudicatario si impegna a comunicare ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.



ART. 14.0 RECESSO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'affidamento in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi di preavviso.

ART. 15.0 RISOLUZIONE

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione

In tali ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto e per le quali sia intervenuta formale approvazione con apposito atto, o comunque fatte salve dal committente medesimo.

ART. 16.0 SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti ai sensi dell'art. 105 del Codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del articolo 105 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i;

ART.17.0 CONTROVERSIE

Eventuali controversie che potrebbero sorgere tra le parti circa nello svolgimento dell'incarico, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al giudice ordinario, foro competente Varese;

ART.18.0 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.



L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

ART. 19:0 : ulteriori informazioni:

La richiesta di offerta si intende con le seguenti caratteristiche:

- *Iva : Esclusa;*
- *Revisione dei compensi: Esclusa;*

*Le condizioni che regoleranno l'affidamento della fornitura in opera, verranno poi riportate in successiva lettera commerciale che, in segno di integrale accettazione dei contenuti, sarà sottoscritta digitalmente tra le parti. **Per tutto quanto nel presente atto non espressamente previsto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.***

*Daniela Galli
Responsabile dell'Area
Pianificazione e Gestione del Territorio*

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituito con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24 D.Lgs. 82/2005.