

COMUNE DI :

MALNATE, VARESE - IT

Villa Ponzoni

via Savoia, 21046 Malnate (VA)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROGETTO DEFINITIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE CASTELLO 1° MAGGIO
REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE AL FINE DI ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI E SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
CUP :B23D21000860001

Finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'Ambito della M5C2 - 2.1 "rigenerazione urbana"

COMMITTENTE

COMUNE DI MALNATE

Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 MALNATE (VA)



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

FIRMA PER ACCETTAZIONE - APPROVAZIONE

PROGETTISTA :

UNASTUDIO

ARCH. A. BAILA / ARCH. L. MAZZA

C.so Sempione 12 20154 MILANO

tel. +39 02 36558001
fax +39 02 36556783
email: Info@unastudio.eu www.unastudio.eu



PROTOCOLLO UFFICI

COLLABORATORI :

Arch. Sergio Gagliardi
Arch. Francesca Sernia

TITOLO:

**OPERE STRUTTURALI
STIMA DEI COSTI**

ELABORATO:

Str CME-rev1

SCALA: ---

DATA: **FEBBRAIO 2023**

www.unastudio.eu

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
1	NC.10.500.0020	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. (4,00*2,00)*2		16,00					
		Totale	m ²	16,00	53,49	18,02	9,64	154,24	855,84
2	1C.01.030.0040.c	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m ³ (4,50+3,50)*0,90*0,20		1,44					
		Totale	m ³	1,44	414,19	75,95	314,58	453,00	596,43
3	1C.01.110.0100.c	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm 2,40*2,20*0,25		1,32					
		Totale	m ³	1,32	73,19	51,52	37,71	49,78	96,61
4	1C.01.030.0020.a	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e							
		A RIPORTARE							1.548,88

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
		RIPORTO							1.548,88
		rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m ³ peso in ragione di 1800 kg/mc (0,80+2,30+2,00+4,00)*5,00*0,25							
		Totale	m ³	11,38					
				11,38	99,02	58,97	58,39	664,48	1.126,85
5	1C.06.750.0080.d	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - spessore finito da 41 a 50 cm nuova apertura 1,40*2,35							
		Totale	m ²	3,29					
				3,29	326,06	56,04	182,72	601,15	1.072,74
6	DA2.5.03.036.b	[A25036] Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: [A25036b] per strutture verticali (2,30+2,20+2,50)*3,00							
		Totale	mq	21,000					
				21,000	21,98	100,00	21,98	461,58	461,58
7	1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza.							
		A RIPORTARE							4.210,05

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
8	1C.27.050.0100.a	RIPORTO							4.210,05
		Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisorie di segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento 2,40*2,20*0,30		1,58					
		Totale	m³	1,58	157,39	65,00	102,30	161,63	248,68
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Terreno in ragione di 1800 kg/mc 1,58*1800/100		28,44					
9	1C.27.050.0100.d	Totale	100 kg	28,44	3,89	0,00	0,00	0,00	110,63
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Scala + pianerottoli in ragione di 2200 kg/mc 1,44*2300,00/100 Pavimento in ragione di 2200 kg/mc 1,32*2200,00/100 Muratura in ragione di 1800 kg/mc 11,38*1800,00/100+(20,70*0,15)*1400,00/100 Nuova apertura muratura in ragione di 1800 kg/mc 1,40*2,35*0,50*1800,00/100		33,12 29,04 248,31 29,61					
		Totale	100 kg	340,08	3,47	0,00	0,00	0,00	1.180,08
10	1C.04.020.0010.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati A RIPORTARE							5.749,44

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
		RIPORTO							5.749,44
		32 mm, consistenza S4, classe di resistenza: - C16/20 2,40*2,20*0,10		0,53					
		Totale	m³	0,53	164,60	11,20	18,44	9,77	87,24
11	1C.04.020.0020.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2 plaea ascensore 2,40*2,20*0,30		1,58					
		Totale	m³	1,58	191,30	14,39	27,53	43,50	302,25
12	1C.04.020.0030.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 -XC1 e XC2 muri elevazione ascensore (2,30+2,00)*2*3,30*0,20		5,68					
		Totale	m³	5,68	213,68	19,55	41,77	237,25	1.213,70
13	1C.04.020.0040.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2							
		A RIPORTARE							7.352,63

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
		RIPORTO							7.352,63
		Soletta appoggio ascensore 1,90*1,60*0,20		0,61					
		soletta priano rialzato (4,80*2)*1,20*0,20		2,30					
		rampe scala (4,50*2+5,00)*0,90*0,20		2,52					
		Totale	m³	5,43	217,25	20,53	44,60	242,18	1.179,67
14	1C.04.400.0010.b	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (2,30*4+2,00*4)*3,30		56,76					
		Totale	m²	56,76	21,91	51,35	11,25	638,55	1.243,61
15	1C.04.400.0010.c	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene Soletta appoggio ascensore 1,90*1,60 soletta priano rialzato (4,80*2)*1,20		3,04					
				11,52					
		Totale	m²	14,56	24,29	54,43	13,22	192,48	353,66
16	1C.04.400.0020.d	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde. (4,50*2+5,00)*0,90+5,00		17,60					
		Totale	m²	17,60	58,66	42,67	25,03	440,53	1.032,42
17	1C.04.450.0010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in							
		A RIPORTARE							11.161,99

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
18	N.P.1	RIPORTO							11.161,99
		stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C							
		Fondazioni in ragione di 80 kg/mc 1,58*80,00		126,40					
		Muri in elevazione in ragione di 100 kg/mc 5,68*100,00		568,00					
19	N.P.2	Solette e rampe scala in ragione di 200 kg/mc 5,43*200,00		1.086,00					
		Totale	kg	1.780,40	2,12	28,30	0,60	1.068,24	3.774,45
		Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrare con uno spessore complessivo di 1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti del gas radon							
		NUOVO PREZZO: Realizzato con riferimento ad indagini di mercato nella zona oggetto d'intervento							
20	1C.22.020.0010. a	1		1,00					
		Totale	Cadauno	1,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Esecuzione di test per il rilevamento del gas radon, compreso posizionamento degli strumenti, elaborazione dei dati e restituzione di relazione con esisti firma di tecnico specializzato							
		NUOVO PREZZO: Realizzato con riferimento ad indagini di mercato nella zona oggetto d'intervento							
20	1C.22.020.0010. a	1		1,00					
		Totale	Cadauno	1,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,							
		A RIPORTARE							16.436,44

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
		RIPORTO squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm UPN120 - montanti ascensore 8*11,50*13,30 UPN120 - traversi copertura ascensore (2,00+1,70)*2*13,30 UPN80 - traversi interpiano ascensore (1,35*8)*2*8,65+1,76*8*8,65+(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*8,65+1,76*2*8,65 L30X5 - fissaggio pannellatura ascensore ((11,45*2+1,35*18)*2,57)*2+(11,45*2+1,76*18)*2,57+(((0,40*4*2)+(1,28*4*2)+(0,80+0,50)*2+(1,76+1,30)*2))*3*2,57 HEA140 sostegno scala esistente e ascensore (1,50+2,00+1,00)*6*24,70+(1,30+2,50+1,00)*4*24,70+(1,60+1,10)*6*24,70 Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore 800 Sbarchi pianerottoli 900 L30X5 - irrigidimenti pannelli tamponamenti ((1,85*2)*9*2*2,57)+((2,15*2)*9*2,57)+((2,15*2)*3*2,57) Profilati portale HEB200 (2,35+2,35+1,40)*2*61,30 Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - portale 200 Totale							16.436,44
21	N.P.3	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: - [C15005c] in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 NUOVO PREZZO: Realizzato con riferimento al prezziario DEI Materiali A RIPORTARE	kg	6.930,39	4,74	47,05	2,23	15.454,77	32.850,05
									49.286,49

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
		RIPORTO ed Opere compiute - Recupero Ristrutturazione e Manutenzione 2022. Voce: [C15005c - DC1.5.02.005.c] Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo Tamponamento ascensore in ragione di 7850 kg/mc $((1,30*1,35)*4+(1,20*1,35)*4+(0,90*1,35))*2*0,003*7850+((1,30*1,75)*4+(1,20*1,75)*4+(0,90*1,75))*0,003*7850+((1,30*0,40)*4+0,80*0,40+1,76*1,30)*3*0,003*7850+(1,90*1,60)*0,003*7850$ Totale		1.100,339					49.286,49
22	1C.24.340.0010.i	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) UPN120 - montanti $8*11,50*0,434$ UPN120 - traversi copertura $(2,00+1,70)*2*0,434$ UPN80 - traversi interpiano $(1,35*8)*2*0,312+1,76*8*0,312+(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*0,312+1,76*2*0,312$ L30X5 - fissaggio pannellatura ascensore $((11,45*2+1,35*18)*0,116)*2+(11,45*2+1,76*18)*0,116+(((0,40*4*2)+(1,28*4*2)+(0,80+0,50)*2+(1,76+1,30)*2))*3*0,116$ HEA140 sostegno scala esistente e ascensore $(1,50+2,00+1,00)*6*0,794+(1,30+2,50+1,00)*3*0,794+(1,60+1,10)*6*0,794$ Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore 10 Sbarchi ascensore 5 Tamponamento ascensore $((1,30*1,35)*4+(1,20*1,35)*4+(0,90*1,35))*2+((1,30*1,75)*4+(1,20*1,75)*4+(0,90*1,75))+((1,30*0,40)*4+0,80*0,40+1,76*1,30)*3*2+(1,90*1,60)*2$ L30X5 - irrigidimenti pannelli tamponamenti $((1,85*2)*9*2*0,116)+((2,15*2)*9*0,116)+((2,15*2)*3*0,116)$ A RIPORTARE	kg	1.100,339	4,58	47,05	2,15	2.365,73	5.039,55
									54.326,04

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

STIMA DEI COSTI - OPERE STRUTTURALI - Rif. prezziario Regione Lombardia 2023

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	% MAN.	PZ. MAN.	IMP. MAN.	IMPORTO
N.	CODICE								
		RIPORTO							54.326,04
		Portale HEB200 (2,35+2,35+1,40)*2*1,15		14,03					
		Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - portale 2		2,00					
		Totale	m²	310,08	12,13	53,92	6,54	2.027,92	3.761,27
23	MA.00.005.0015	Operaio comune edile 1° livello							
		movimentazione materiale all'interno di edifici 2 operai 2 settimane 2*8*(5*2)		160,00					
		Totale	h	160,00	32,81	79,06	25,94	4.150,40	5.249,60
24	MA.00.005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello							
		difficoltà esecuzione lavorazioni all'interno di edifici 2 operai 2 settimane 2*8*(5*2)		160,00					
		Totale	h	160,00	39,15	79,05	30,95	4.952,00	6.264,00
25	MA.00.040.0005	Operaio specializzato fabbro							
		difficoltà esecuzione lavorazioni all'interno di edifici per assemblaggio struttura ascensore 2 operai 2 settimane 2*8*(5*2)		160,00					
		Totale	h	160,00	33,48	79,06	26,47	4.235,20	5.356,80
26	N.P.4	Arrotondamento							
		1		1,00					
		Totale	Cadauno	1,00	42,29	0,00	0,00	0,00	42,29
		Importo Lavori Euro							75.000,00
		Importo manodopera Euro						38.604,38	

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA PONZONI" PRESSO IL PARCO I MAGGIO - OPERE STRUTTURALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
A) LAVORI				
Non Definito	75.000,00		38.604,38	51,47
IMPORTO LAVORI Euro		75.000,00	38.604,38	51,47
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		75.000,00		