

ITAL.CO.EL SRL
VIA MILANO 8
20816 CERIANO LAGHETTO (MB)

Spett.le
COMUNE DI MALNATE
P.zza Vittorio Veneto, 2
MALNATE

PREVENTIVO	data	luogo	n° chiamata	Richiesta n°
001-2023	05/10/2023			come da voi richiesto

CIMITERO VIA RIMEMBRANZE: DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONI IN CERAMICA SU PIANEROTTOLI ESISTENTI - PULIZIA DALLA COLLA E DAI RESIDUI DAL SUPPORTO SOTTOSTANTE IN PIETRA - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA MANO DI GUAINA LIQUIDA CON RETE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE IN SERIZZO FIAMMATO NEL FORMATO 30X60 - SMALTIMENTO MACERIE

DESCRIZIONE ARTICOLI	U.M.	Q.TA'	CODICE PREZZARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO DI GARA %	SCONTO	TOTALE COMPLESSIVO SCONTATO
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIANEROTTOLI								
Rimozione di pavimentazione esterna a protezione manto impermeabile, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci n. A.02.04.0196 e A.02.04.0197) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): b) in quadrotti di cemento.	mq	60,00	A.02.04.0105.b	€ 18,00	€ 1.080,00	30,500%	-€ 329,40	€ 750,60
Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	mq	12,00	L.R. Lombardia 2022 2C.08.710.0020	€ 4,33	€ 51,96	30,500%	-€ 15,85	€ 36,11
Membrana liquida elastica monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR	kg	150,00	L.R. Lombardia 2022 MC.13.050.0120	€ 6,73	€ 1.009,50	30,500%	-€ 307,90	€ 701,60
Operaio edile 4° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dello stucco. POSA MEMBRANA LIQUIDA IN 2 MANI CON INTERPOSTA RETE	ora	12,00	A.01.01.0010	€ 42,40	€ 508,80	30,500%	-€ 155,18	€ 353,62
Operaio edile 3° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dello stucco. POSA MEMBRANA LIQUIDA IN DUE MANI CON INTERPOSTA RETE	ora	12,00	A.01.01.0015	€ 40,30	€ 483,60	30,500%	-€ 147,50	€ 336,10
GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA I prezzi dei relativi titoli sono riferiti a lastre rettangolari spessore 3 cm con dimensioni fino a 1,20 x 0,60 m o superiori se consentite normalmente dal materiale e con larghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista a levigatura media e l'altra grezza di sega, coste semplicemente fresate. o) serizzo di Valmasino sp. cm 2 PAVIMENTAZIONE	mq	60,00	B.05.03.0005.n	€ 130,00	€ 7.800,00	30,500%	-€ 2.379,00	€ 5.421,00

[illegible]