

INFO PROGETTO	Progetto	Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici Progetto di fattibilità tecnica ed economica
	Area di progetto	Piazza delle Tessitrici - 21046 Malnate (VA)
	Committente	Comune di Malnate Piazza Vittorio Veneto, 2, 21046 Malnate VA Tel. 0332 275111
	Progettisti	OLOS ATELIER architettura e paesaggio www.olosatelier.com info@olosatelier.com Via Rossini 4 - 21100 Varese IT Tel. 0332 1765604 Arch. Mastella Maria +39 340 8615982 m.mastella@olosatelier.com Arch. Del Motto Valentina +39 347 1287084 v.delmotto@olosatelier.com Studio Tecnico Associato Giancarlo e Paolo Consonni info@consonniassociati.it Via Magenta, 3 - 21100 Varese Tel. 0332236590 Dott. Ing. Paolo Consonni +39 335 6312149 paolo.consonni@consonniassociati.it



Maria Mastella

Paolo Consonni

INFO TAVOLA	Titolo	Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici - Computo metrico estimativo	Scala
	Fase di progetto	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Data: 21.09.2023
	Codice progetto	051	SW Autocad 2021
	Codice Elaborato	004_Computo metrico estimativo	Estensione file - dwg Estensione file stampa - ctb
	Nome file stampa	.ctb	N° allegato 004

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Computo metrico economico dell'opera pubblica denominata "
Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici" .
Codice CUP : B27H23000340006 Codice CIG: 9791291CEE

COMMITTENTE: Comune di Malnate

Data, 22/09/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 1C.01.030.00 40.b	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ Basamento lampioni	2,00		1,800		3,60		
	SOMMANO m³					3,60	225,67	812,41
2 1C.01.110.00 30.b	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del material ... agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in lastre di pietra naturale Pavimentazione attorno al basamento dei lampioni	2,00		6,150		12,30		
	SOMMANO m²					12,30	11,03	135,67
3 1U.06.800.00 20	Smontaggio, pulizia e rimontaggio degli ugelli delle fontane. Ugelli esistenti fontana					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	17,46	523,80
4 NP01	Smontaggio di lampione per illuminazione stradale composto da palo in acciaio comprensivo di asola di entrata cavi, di bullone di messa a terra, di fascia di plastica per protezion ... ondazione, inserimento e costipazione di sabbia vagliata, sigillatura, costruzione collare di finitura tra plinto e palo. Lampioni centrali alla piazza					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	820,13	1'640,26
5 1U.06.530.00 30.b	Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il trasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli: - oltre 1,5 m Fioriere con piccole alberature			44,100		44,10		
	SOMMANO m²					44,10	6,74	297,23
6 NP02	Fornitura, posa e trasporto Ombreggiatore KUMA. Struttura ombreggiante circolare costituita da un telaio in profilo d'acciaio con elementi frangisole in estruso di alluminio a sezi ... o essere proposte rispetto alla prodotto indicato dovranno preventivamente essere mostrate alla DL tramite campionatura.					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	6'198,50	24'794,00
7 NP03	Fornitura, posa e trasporto Ombreggiatore KUMA. Struttura ombreggiante circolare costituita da un telaio in profilo d'acciaio con elementi frangisole in estruso di alluminio a sezi ... o essere proposte rispetto alla prodotto indicato dovranno preventivamente essere mostrate alla DL tramite campionatura.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	8'538,75	25'616,25
	A R I P O R T A R E							53'819,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'819,62
8 NP04	Fornitura e posa Elemento dissuasore in acciaio corten con piastra, posto in prossimità di gradino esistente per segnalazione dislivello COD. 0211545 - tipo mod. MOKA, METALCO o similare					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	305,00	1'830,00
9 NP05	Fornitura e posa ugelli e rispettive copertine, comprendente: ugelli art. 810101 con zampillo con snodo, dischi con copertura in inox, raccorderia varia per collegamenti					30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	99,80	2'994,00
10 NP06	Realizzazione di indagini esplorative nel pacchetto di pavimentazione posata al di sopra di solaio in c.a / predalles con ripristino completo dell'esistente comprensive di: ... Dimensioni indicative del sondaggio esplorativo - dim. 50x50x60h cm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
11 1U.06.210.00 30.a	Piante latifoglie con zolla della specie Acer negundo in varietà, Morus spp, Paulownia tormentosa in varietà, Populus tremula, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malat ... tura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 8 ÷ 10 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	50,34	302,04
12 1C.13.400.00 40	Impermeabilizzazione di pareti in cls controterra, impalcati stradali con malta di premiscelato a base di cemento osmotico, applicata con spazzolone in due mani			256,080		256,08		
	SOMMANO m²					256,08	6,91	1'769,51
13 2C.07.710.01 50.d	Ripresa saltuaria dell'intonaco diffusamente ammalorato su pareti esterne. Compresi: l'ispezione dell'intera superficie; lo scrostamento dell'intonaco deteriorato fino al vivo dell ... uperficie inferiore compensano le riquadrature di spalle e voltini. - con rappezzi a civile fino al 10% della superficie			256,080		256,08		
	SOMMANO m²					256,08	9,85	2'522,39
14 1C.25.200.01 15	Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione ... pi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Panche			26,560		26,56		
	SOMMANO m²					26,56	13,16	349,53
15 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	A R I P O R T A R E							64'587,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'587,09
		10,00		15,900	2,500	397,50		
	SOMMANO 100 kg					397,50	1,95	775,13
16 NP07	Formazione di plintini in cemento armato per l'ancoraggio di ombreggianti metallici costituiti ciascuno da n.4 montanti da realizzarsi nel pacchetto di pavimentazione esistente e d ... marsi secondo le indicazione della ditta fornitrice l'ombreggiante - dim. 50x50x30h cm - dim. scasso minime 80x80x50h cm					16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	700,00	11'200,00
17 NP08	Formazione di plintini in cemento armato per l'ancoraggio di ombreggianti metallici costituiti ciascuno da n.4 montanti da realizzarsi nel pacchetto di pavimentazione esistente e d ... marsi secondo le indicazione della ditta fornitrice l'ombreggiante - dim. 60x60x40h cm - dim. scasso minime 90x90x60h cm					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	850,00	10'200,00
18 1U.06.250.00 10	Specie erbacee della specie Achillea spp, Aegopodium Podograria in varietà, Ajuga Reptans in varietà, Alchemilla Mollis spp, Alyssum Saxatile in varietà, Anemone spp, Aquilegia spp ... uata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.					80,00		
	SOMMANO cad					80,00	1,51	120,80
19 1C.16.020.00 10.a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido ricostruito nei formati 6/8, 8/10, 10/10. Riquadrato con sfaccettature a spacco e con parte calpestabile e carrabile sempre r ... avaggio finale con acqua corrente, nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. - colore naturale	2,00		9,610		19,22		
	SOMMANO m²					19,22	45,67	877,78
20 NP10	Fornitura e posa sedie					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	127,84	639,20
	Parziale LAVORI A CORPO euro							88'400,00
	T O T A L E euro							88'400,00
	Data, 22/09/2023							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							