

COMUNE DI MALNATE
MALNATE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIFERIMENTO ODL 049/2022 - RIORDINO APPARTAMENTO IN
SCUOLA "NENNI" IN MALNATE

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

Data, 28/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 2C.01.120.00 20.b	Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto ed accatastame ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, vinilici incollati o chiodati. ZOCCOLINI					75,70		
	SOMMANO m					75,70	0,96	72,67
2 2C.01.100.00 10.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento BAGNO		1,78	3,510		6,25		
	SOMMANO m²					6,25	15,24	95,25
3 2C.01.120.00 10.b	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... o agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - tessili, moquettes e simili BAGNO		1,78	3,510	2,500	15,62		
	SOMMANO m²					15,62	4,90	76,54
4 2C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili. CUCINA		4,38		2,500	10,95		
	SOMMANO m²					10,95	12,62	138,19
5 2C.24.710.00 10.a	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - saltuaria di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, spolveratura. 50%					36,00		
	SOMMANO m²					36,00	2,48	89,28
6 2C.24.710.00 20.a	Rasatura con stucco emulsionato di superfici interne intonacate a civile o a gesso, con carteggiatura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ad una mano 50%					36,00		
	SOMMANO m²					36,00	9,46	340,56
7 1C.24.120.00 20.b	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... olimeri sintetici, traspirante e semilavabile (p.s. 1,54 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 4.000 colpi spazzola 100%					150,00		
	SOMMANO m²					150,00	4,16	624,00
8	Pittura fotocatalitica Ecoattiva lavabile a base di biossido di titanio,							
	A R I P O R T A R E							1'436,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'436,49
1C.24.120.00 25	inerti ultrafini ed additivi prodotta con tecnologia Proactive Photocatalytic System, ai sensi del D.M. del ... sciato a gesso, già preparate ed isolate. Compresi i piani di lavoro ed assistenze murarie. (Resa: 6 m²/lt in due mani). CUCINA		4,38		2,500	10,95		
	SOMMANO m²					10,95	4,40	48,18
9 2C.20.700.00 60	Rimozione parziale di profili, traversini, compresi accessori di fissaggio, di controsoffitti. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. BAGNO		1,78	3,510		6,25		
	SOMMANO m²					6,25	3,74	23,38
10 2C.01.170.00 30	Rimozione punto di utilizzo idrico e scarico di apparecchi igienico-sanitari all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. Il prezzo comprende e compensa la demolizione parziale del ... ttività connesse a garantire la continuità del servizio all'interno dello stabile. Sono esclusi gli oneri di smaltimento.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	249,04	249,04
11 2C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. VASO, BIDE, LAVABO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	54,85	164,55
12 1M.11.050.0 010.b	Piatti doccia colore bianco: - in fire-clay, da 80 x 80 cm NO BOX DOCCIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	172,24	172,24
13 1M.11.030.0 010.a	Bidet in vetrochina colore bianco: - a pavimento in vetrochina colore bianco, completo di viti di fissaggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,90	126,90
14 1M.11.010.0 010.a	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	214,95	214,95
15 1M.11.020.0 010.a	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensola					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	110,51	110,51
16 1M.11.200.0 010.c	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. Tipi di allacciamenti: - acqua fr ... per tubazione d'alimentazione. Esclusioni:							
	A R I P O R T A R E							2'546,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'546,24
	- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria LAVATRICE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	162,43	162,43
17 1C.07.280.00 20	Rasatura liscia su superfici esterne, verticali ed orizzontali, eseguita con rasante a base di leganti aerei e idraulici, inerti selezionati, additivi, colore bianco, applicato a due passate; esclusi i ponteggi esterni. BALCONE		1,00	1,200		1,20		
	SOMMANO m²					1,20	11,15	13,38
18 1C.24.140.00 10.a	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)		1,00	1,200		1,20		
	SOMMANO m²					1,20	6,64	7,97
19 1C.01.070.00 10.d	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... altimento. Per spessori: - fino a 8 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili		0,80	1,800		1,44		
	SOMMANO m²					1,44	12,21	17,58
20 1C.14.100.00 10.g	Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra in acciaio inox AISI 304 - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,71- 6,28 kg/m²)					3,00		
	SOMMANO kg					3,00	31,25	93,75
21 1C.21.200.00 10.a	Porte interne da interno battente bianca contract effebiquattro 80x210 cm reversibile					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	124,90	499,60
22 1E.06.060.00 90.a	PLAFONIERA STAGNA PARKO 1X36 IP65					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	24,90	124,50
23 2C.21.700.00 10.a	Revisione di infissi in legno, con regolazione della chiusura, ritocco delle battute, controllo e fissaggio della ferramenta, lubrificazione cerniere: - porte in legno di qualsiasi tipo e dimensione					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	10,01	200,20
24 1E.05.020.01 00.a	Scatole da parete per montaggio a vista - fino a tre posti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	4,64	13,92
	A R I P O R T A R E							3'679,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'679,57
25 1E.05.020.00 80.a	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, con: - 3 posti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	6,97	20,91
26 1E.02.040.00 15.c	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... ità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 2,5 mm²					100,00		
	SOMMANO m					100,00	1,18	118,00
27 1E.02.010.00 10.a	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 16mm					100,00		
	SOMMANO m					100,00	2,94	294,00
28 1E.05.020.00 10.d	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore bipolare 16A - 250V - generico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,11	7,11
29 1E.05.020.00 10.a	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - interruttore unipolare 16A - 250V - generico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,04	6,04
30 1E.05.020.01 30.h	Apparecchi da parete in materiale termoplastico autoestinguente, di elevata resistenza agli agenti atmosferici, chimici e al calore, grado di protezione IP40: - presa 2P+T 10/16A tipo UNEL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,55	21,10
31 1E.05.020.00 10.q	Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 2P NA 10A - 250 V - a tirante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	9,45	9,45
32 2C.01.140	La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure pi ... te, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica.					8,40		
	SOMMANO					8,40	50,00	420,00
33 MA.00.060.0 000	Operaio impiantista 5° S livello VERIFICA IMPIANTO TV					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	32,49	162,45
	A R I P O R T A R E							4'738,63

