

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE Malnate (VA), con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
NUMERO ELABORATO	ERG04				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Ergotecnica	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Novembre 2023				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 8	SEGNALETICA DI SICUREZZA GENERICA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
2 10	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (art. 29 D.P.R. n. 303/1956 e art. 2 D.M. 28 luglio 1958): 1 FLACONE DI SAPONE LIQUIDO, 1 FLACONE DISINFETTANTE 250 cc., 1 POMATA PER SCOTTATURE, 1 CONFEZIONE DA 8 BENDE GARZA ASSORTITE, 10 CONFEZIONI DA 10 GARZE STERILI 10x10 cm., 1 FLACONE DI POMATA ANTISTAMINICA, 1 PAIO DI FORBICI, 5 SACCHETTI DI COTONE DA 50 g., 5 GARZE STERILI 18x40 cm., 2 CONFEZIONI DA DUE GUANTI IN VINILE, 2 FLACONI DI ACQUA OSSIGENATA, 1 FLACONE DI CLOROSSIDANTE ELETTROLITICO, 1 PINZETTA STERILE DA 13 cm., 1 PINZETTA STERILE DA 9 cm., 2 ROCCHETTI DI CEROTTO 2.5 cm.x 5 mt., CONFEZIONI CEROTTI, 2 LACCI EMOSTATICI, 1 CONFEZIONE DI GHIACCIO Istantaneo, 5 SACCHETTI POLIETILENE MONOUSO, 1 TERMOMETRO CLINICO, 4 TELI TRIANGOLARI 96x96x136 cm., 1 BISTURI MONOUSO STERILE, 1 BACINELLA RENIFORME, 4 STECCHE PER FRATTURA, 1 CONFEZIONE DA n. 10 SIRINGHE STERILI DA 5 cc., 1 CONFEZIONE DA n. 10 SIRINGHE STERILI DA 10 cc., 2 MASCHERINE CON VISIERA, 1 CONFEZIONE DI BENDA TUBOLARE A RETE, 1 COPERTA ISOTERMICA ORO/ARGENTO, 1 APRIBOCCA, 1 CANNULA, 1 ELENCO DEL CONTENUTO.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
3 14	CASCO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE HD (UNI EN 397) CON BORDATURA REGOLABILE E FASCIA ANTISUDORE. COSTO MENSILE (5 operai - 2 mesi)					10,00		
	SOMMANO N					10,00	1,00	10,00
4 15	GUANTI D'USO GENERALE (rischio meccanico e dielettrici) IN COTONE SPALMATI DI NITRILE. COSTO MENSILE (5 operai - 2 mesi)					10,00		
	SOMMANO N					10,00	2,00	20,00
5 16	SCARPE DI SICUREZZA CON PUNTALE D'ACCIAIO (UNI EN 345). COSTO MENSILE (5 operai - 2 mesi)					15,00		
	SOMMANO N					15,00	3,00	45,00
6 17	GIACCONE IMPERMEABILE PER LA PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE. COSTO MENSILE (5 operai - 3 mesi)					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		325,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,00		325,00
	SOMMANO N					10,00	5,00	50,00
7 19	REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA (art. 31 L. 109/94 come modificata dalla L. 415/98). (importo indicativo)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
8 22	REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA. (D.Lgs. n. 626/1994 e D.M. 10 marzo 1998). (Importo indicativo)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
9 23	RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE, DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.Lgs. n. 277/91, ESEGUITA SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL' ART. 16 DEL D.Lgs. n. 494/1996, SENZA INDAGINE FONOMETRICA. (Importo indicativo)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	150,00	150,00
10 24	SORVEGLIANZA SANITARIA SVOLTA DAL MEDICO COMPETENTE SECONDO QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 16 E 17 DEL D.Lgs. n. 626/1994 PER I LAVORATORI PER I QUALI E' PRESCRITTA L'OBBLIGO. COSTO ANNUO PER LAVORATORE. (5 operai)					5,00		
	SOMMANO N					5,00	100,00	500,00
11 25	Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze di armatura fino a 3.00 mt.					28,00		
	SOMMANO mq.					28,00	19,45	544,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'819,60
	T O T A L E euro							2'819,60
	Malnate, 01/11/2023							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							