

COMUNE DI MALNATE
MALNATE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIFERIMENTO ODL 049/2022 - RIORDINO APPARTAMENTO IN
SCUOLA "NENNI" IN MALNATE

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

Data, 11/12/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1C.19.050.00 10.d	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... y, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo decorate RIVESTIMENTO CUCINA					3,00		
	SOMMANO m²					3,00	39,95	119,85
2 1C.19.050.00 10.d	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... y, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo decorate RIVESTIMENTO BAGNO					26,00		
	SOMMANO m²					26,00	39,95	1'038,70
3 1C.18.150.00 10.b	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... istenza muraria, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo fiammato PAVIMENTO BAGNO					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	34,00	340,00
4 1C.18.600.00 10.b	Zoccolino in legno duro, compresi tagli sfridi e assistenza muraria: - 80 x 10 mm, incollato o inchiodato		75,70			75,70		
	SOMMANO m					75,70	5,79	438,30
5 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni CUCINA					3,00		
	SOMMANO m²					3,00	20,30	60,90
6 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni BAGNO					26,00		
	SOMMANO m²					26,00	20,30	527,80
7 1C.21.200.00 10.a	Porte interne da interno battente bianca contract effebiquattro 70x210 cm reversibile LOCALE CALDAIA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,90	124,90
8 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello POSA PIASTRELLE RIVESTIMENTO E PAVIMENTO DEL BAGNO					45,00		
	A R I P O R T A R E					45,00		2'650,45

