



OGGETTO: Scheda sintetica riassuntiva per affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica di deviazione nell'ambito dei lavori di *"Riqualificazione urbana mediante conversione in rotatoria di Piazza Vittorio Veneto integrata da interventi riguardanti la rete ciclo-pedonale"*
Codice CUP B21B20000960004

Descrizione: La prestazione in oggetto si riferisce alla fornitura e posa della segnaletica di indirizzo e deviazione della viabilità ordinaria durante la durata dei lavori di realizzazione dell'opera pubblica come da schema planimetrico allegato. Indicazioni stradali da posizionare in alcuni comuni vicini in modo che il transito sia orientato su percorsi alternativi quale misura tesa a mitigare i disagi sulla circolazione veicolare in comune di malnate nello specifico. Nello specifico tale segnaletica è destinata ai fruitori di attraversamento che abitualmente usano la brianza per il collegamento Como -Varese

Dati Tecnici: L'oggetto dell'affidamento prevede :

- la fornitura e posa di segnaletica verticale:

A) // S.S.342 - Sp.23 - Rotatoria Via Lomazzo Via Bizzarone - Olgiate Comasco			n.
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia DX (fondo giallo)		1
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)		2
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a DX (fondo giallo direzione Varese)		1
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Varese)		2
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Varese DX (fondo giallo)		1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Varese SX (fondo giallo)		2
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)		30
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado		60
C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.		60
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione		3
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione		12
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.		15
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo		15
B7	Installazione di cartello su unico sostegno		3
	Installazione targa preavviso		6
B) // S.S.342 - Rotatoria Viale Como - Via Mazzini - Solbiate con Cagno "Centro Commerciale"			
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia DX (fondo giallo)		1
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)		2
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a DX (fondo giallo direzione Varese)		1
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Varese)		2
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Varese DX (fondo giallo)		1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Varese SX (fondo giallo)		2
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)		30
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado		60

C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	60
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	3
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	12
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	15
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	3
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo per targhe di preavviso	6
B7	Installazione di cartello	3
B7	Installazione targa preavviso	6
C) // S.S.342 - Sp. 65 - Rotatoria Viale Como- Via Adua - S.Salvatore		
DS 90 AL 2 fig 060/a	Disco diametro 90 cm. alluminio HI - Fig. 60/a - transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	3
TA 90X30 AL 2	Pan. int. 90x30 cm. alluminio HI - Mod. 1 - 150 m	2
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)	3
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Varese)	3
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Varese SX (fondo giallo)	3
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	34
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado	68
C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	68
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	6
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	12
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	18
30 - inst. palina	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	18
31 - posa cartello	Installazione di cartello su unico sostegno	8
32 - posa cartello 2	Installazione di cartello su doppio sostegno	6
D) // S.S.342 - Viale Como / Via Monsignor Carlo Sonzini		
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)	3
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Varese)	3
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Varese SX (fondo giallo)	3
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	30
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado	60
C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	60
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	3
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	12
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	15
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	3
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo per targhe di preavviso	6
B7	Installazione di cartello	3
B7	Installazione targa preavviso	6
E) // S.S.233 - Sp.65 - Rotatoria Via Varesina - Via Del Marone - Vedano Olona		
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia DX (fondo giallo)	1
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)	1
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a DX (fondo giallo)	1

Città di Malnate

	direzione Como)	
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Como)	1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A8 + Varese DX (fondo giallo)	2
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A8 + Varese SX (fondo giallo)	1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Como DX (fondo giallo)	1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Como SX (fondo giallo)	1
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	26
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado	52
C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	52
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	5
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	8
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	13
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	5
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo per targhe di preavviso	4
B7	Installazione di cartello	5
B7	Installazione targa preavviso	4
F) // S.S.712 - Sp.3 - Rotatoria Località Le Fontanelle		
DS 90 AL 2 fig 060/a	Disco diametro 90 cm. alluminio HI - Fig. 60/a - transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate	2
TA 90X90 AL 2	Targa quadrata lato 90 cm. alluminio HI - Transito consentito fino a Cilumbriello + 1300 m	1
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	6
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado	12
C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	12
C22	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	1
C22	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	1
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	2
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	2
B7	Installazione di cartello su unico sostegno	3
G) // S.S.342 - S.S.712 - Rotatoria "Centro Commerciale"		
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia DX (fondo giallo)	1
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)	3
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a DX (fondo giallo direzione Como)	1
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Como)	3
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Como DX (fondo giallo)	1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Como SX (fondo giallo)	3
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	40
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado	80
C258	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	80
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	4
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	16
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	20
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	8
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo per targhe di preavviso	8

Città di Malnate

B7	Installazione di cartello	4
B7	Installazione targa preavviso	8
H) // S.S.342 - Sp.3 - Rotatoria Folla di Malnate		
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia DX (fondo giallo)	1
C16D	Targa rettangolare 90_x135 cm. alluminio HI - Fig. 137 + freccia SX (fondo giallo)	2
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a DX (fondo giallo direzione Como)	1
C16D	Targa 100_X150 cm. alluminio HI - Fig. 161 autostrada + testo + freccia a SX (fondo giallo direzione Como)	2
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Como DX (fondo giallo)	1
C9B	Targa indicaz. extra urbana 130_x30 cm. alluminio HI - Fig. A9 + Como DX (fondo giallo)	2
C25B	Staffa Ø 60 mm. antirotazione zincata (senza bulloneria)	30
C29	Bulloni 8x35 mm. + dado	60
C28	Farfalla antirotazione zincata foro Ø 10 mm.	60
C22D	Palina H 330 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	3
C22D	Palina H 400 cm. Ø 60 mm. ferro antirotazione	12
TAPPO D60	Tappi in plastica Ø 60 mm.	15
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo	3
B5	Installazione palina mediante posa in opera con plinto in calcestruzzo per targhe di preavviso	6
B7	Installazione di cartello	3
B7	Installazione targa preavviso	6

- Il materiale con il quale sarà eseguita la segnaletica dovrà essere idoneo per durata e qualità al fine di mantenere inalterata la propria funzione per tutta la durata dell'affidamento;
- i singoli segnali e cartelli dovranno essere conformi alla normativa vigente per la segnaletica di deviazione ed indicazione dei percorsi alternativi e posizionati secondo quanto indicato nella planimetria allegata;
- sono compresi nella fornitura:
 - a) ogni materiale ed intervento atto a dare l'incarico eseguito a regola d'arte, l'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese l'eventuale segnaletica posata o redatta in modo non conforme alla normativa vigente;
 - b) lo studio grafico della cartellonistica temporanea e di cantiere che dovrà essere a norma del codice della strada per tale tipologia di intervento, la consegna dei file per le attività correlate e di competenza del CSE;
 - c) la custodia comprensiva della sistemazione/sostituzione della cartellonistica posata per tutta la durata del cantiere;

Importo dell'opera: L'importo complessivo della fornitura in opera a base di offerta, al netto del ribasso applicato (-54,78%) è pari a €. 24.850,37 di cui €. 6.816,69 quale costo per la mano d'opera ed €. 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA .
La spesa per tale fornitura e posa è compresa nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione.

Importo fornitura e posa a base di offerta	Materiale fornito	€. 17.533,68
	Manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€. 6.816,69
	Oneri per la sicurezza da riconoscere all'impresa	€. 500,00
	Totale Complessivo netto	€. 24.850,37
	I.V.A 22%	
	Importo a base di offerta	€. 17.533,68

Criterio di affidamento: La procedura di affidamento della fornitura in oggetto sarà espletata utilizzando la piattaforma Sintel - Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia ed è finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

Contratto di lavoro applicato: l'impresa dovrà applicare il contratto di lavoro edilizia industria per le proprie maestranze o indicare altro contratto che soddisfi i trattamenti in esso indicati;

Tempi: La segnaletica dovrà essere collocata appena disponibile e nel rispetto dei tempi impartiti dal Responsabile del Progetto.
La durata dell'intervento è stimata in 315 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio della fornitura.

Contratto: Il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti.

Pagamenti: Il pagamento è previsto mediante tre acconti come di seguito stabilito:

- 1° acconto pari al 90% alla posa della segnaletica;
- 10 %saldo alla rimozione della segnaletica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679: I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.



**Il Responsabile dell'Area
Pianificazione del Territorio
Arch. Daniela Galli**

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 "

Città di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate (Va) - Tel. 0332275111 - Telefax 0332429035 - C.F. - P. IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it - segreteria@comune.malnate.va.it - PEC: comune.malnate@legalmail.it - [f](#) Comune di Malnate