

COMPUTO METRICO

OGGETTO: P.007M/B Riordino immobile comunale Ex custode della scuola
Lavori Extra impianti elettrici.
Com.049/2022 ODL 008/2023

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

Data, 19/02/2024

IL TECNICO
Massimiliano Per.Ind.Bertoli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	overflow (SpCap 1)							
1 MA.00.060.0 000	Operaio impiantista livello B1 SpCap 1 - overflow					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	32,49	974,70
2 MA.00.060.0 005	Operaio impiantista livello C3 SpCap 1 - overflow					30,00		
	SOMMANO ora					30,00	30,35	910,50
3 ME.02.040.0 095.d	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:-3x6 mm² SpCap 1 - overflow					100,00		
	SOMMANO m					100,00	3,89	389,00
4 ME.02.010.0 020.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista, diametri: - 32mm SpCap 1 - overflow					85,00		
	SOMMANO m					85,00	2,76	234,60
5 ME.02.010.0 050.j	Guaina flessibile in PVC autoestinguente con spirale in PVC rigido rinforzato,con grado di protezione non inferiore a IP65 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio IMQ,completa di raccordi e accessori, diametri: - 32mm SpCap 1 - overflow					8,00		
	SOMMANO m					8,00	5,26	42,08
6 ME.11.010.0 010.e	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con 2 pulsanti e predisposti per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori, nelle tipologie - per impianti con centralini di portineria SpCap 1 - overflow					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,74	22,74
7 ME.11.010.0 140.a	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alim ... i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: - per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione SpCap 1 - overflow					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,32	55,32
8 ME.11.010.0 230.b	Posti esterni e accessori: - posto esterno per portiere elettrico unifilare 1+1, con doppio amplificatore e con generatore di chiamata elettronica, alimentazione 12 Vca da installare nelle pulsantiere esterne SpCap 1 - overflow					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		2'628,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		2'628,94
	SOMMANO cad					1,00	59,27	59,27
9 1E.06.060.01 00.a	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w SpCap 1 - overflow					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	143,74	287,48
10 1E.10.010.00 10.a	Antenna VHF, connessione a morsetti, variazione di guadagno entro un canale televisivo < 0,5 dB, costruite in alluminio al magnesio con elementi in alluminio al 99,5% per una lunga resistenza alla corrosione, nelle tipologie: - banda 1, canale E2, guadagno 3,5 dB a 2 elementi SpCap 1 - overflow					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	112,39	337,17
11 1E.10.010.01 50.c	Pali telescopici controventati di acciaio prezincolato a fuoco completi di ralle e segnalazioni fine palo, dimensioni: - altezza 7,4 m, due elementi, diam. 25 mm, 4x2 SpCap 1 - overflow					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	283,77	283,77
12 1E.10.050.00 10.g	Microcentralini multingressi larga banda autoalimentati, in materiale metallico pressofuso con connettori tipo F, amplificazione UHF e VHF separate, circuito automatico di protezio ... contro i cortocircuiti, nelle tipologie: - 5 ingressi con guadagno b.1=21 dB, b.3=19 dB, b.4=21 dB, b.5=21 dB, UHF=21 dB SpCap 1 - overflow					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	196,22	196,22
13 1E.10.070.00 10.e	Cavo d'antenna coassiale con anima in filo unico di rame rosso ricotto o stagnato, isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermo realizzato mediante combinazione di n ... minio/poliestere, con treccia di rame rosso o stagnato, guaina in PVC, diametro esterno: - 6,9 mm anche per impianti SAT SpCap 1 - overflow					60,00		
	SOMMANO m					60,00	5,97	358,20
14 1E.10.060.02 00.b	Partitori 75 Ohm per la divisione del segnale TV in più vie, contenitore in metallo con morsetti a vite completamente schermato, 1 ingresso con un seguente numero di uscite: - 3 uscite, attenuazione 6 dB da incasso SpCap 1 - overflow					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,81	21,81
15 1E.10.060.01 40.h	Prese TV+SAT schermate ad una uscita 5-2400 MHz, meccanica pressofusa, connettore IEC maschio, nella seguente tipologia: - placca per scatola rettangolare 95x58 mm SpCap 1 - overflow					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,85	23,55
	A R I P O R T A R E							4'196,41

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE [007-2024 Comune di Malnate Aggiornamento.dcf (C:\Users\massimiliano.bertoli\Desktop\Preventivi\007-2024 Comune Malnate\)] v.