

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Oggetto dei lavori: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU.**

Committente: Comune di Malnate

Codice CUP: B24E21000510001

Codice CIG: 9970943A74

Impresa appaltatrice: Impresa Edile Salcim Srl

L'anno 2023, il giorno 28, del mese di novembre, si sono personalmente costituiti:

l'Impresa Edile Salcim con sede legale in Busto Arsizio, via Bellingera, n° 4 Codice Fiscale/P.IVA n. 07778690961 nella persona del proprio legale rappresentante Giuseppe De Filippo, nato a Melilli il 24/04/1958, di seguito per brevità denominata "**Impresa appaltatrice**" o appaltatore

E

l'Impresa S. & D. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI SIRSI CRISTIAN E DI CARLO FABRIZIO con sede legale in VARESE, via MALNASCA, C.F., P.IVA n. 03036220121 nella persona del proprio legale rappresentante DI CARLO FABRIZIO, nato a Varese il 31/10/1979, di seguito per brevità denominata "**Impresa subappaltatrice**" o subappaltatore,
ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti"

PREMESSO

che l'Impresa appaltatrice è assuntrice da parte Comune di Malnate, con sede in Malnate Piazza Vittorio Veneto n. 2, in appresso denominato Ente appaltante, dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE AREA FESTE DI VIA PASTORE, INFISSI, ASCENSORE E SISTEMAZIONE PARTE ESTERNA, CUCINA E MAGAZZINO COMUNALE - OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CODICE CUP: B24E21000510001 - CIG: 9970943A74, giusto contratto d'appalto stipulato in data 28/09/2023, con Rep. n.9659 e registrato a presso l'Ufficio Entrate di Varese il 29/09/2023;

che l'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto che dovranno essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario e quelle che invece possono essere oggetto di subappalto;

che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltare una quota ad idonea impresa;

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
Via Bellingera, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Telefono 0331.020313
Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
Iscl. REA VA-882756 - Cap. Soc. € 50.000

S. & D. impianti elettrici snc
di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

che l'Impresa subappaltatrice si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione dell'impianto elettrico;

che l'Impresa subappaltatrice ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che l'Impresa subappaltatrice ha dimostrato:

- la sussistenza dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII del decreto stesso;
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL: ____ Sede di ____ al n. 14625438 VARESE
INPS: ____ Sede di ____ al n. 1593643 VARESE senza dipendenti
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato tutte le difficoltà operative oneri e rischi;

che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

che il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

S. & D. impianti elettrici snc
di Silvi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
Via Bellingeria, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Telefono 0331.020313
Cod. Fisc. e Part. IVA 77778690961
Iscr. REA VA-382756 - Cap. Soc. € 50.000

mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto e Forma del contratto

1. L'Impresa appaltatrice affida in subappalto all'Impresa subappaltatrice, che accetta, i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, come meglio elencati nel seguente quadro riepilogativo delle categorie oggetto di affidamento:

COD.	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO MANODOPERA	IMPORTO COMPLESSIVO
0101031810	Quadri elettrici e distribuzione principale	6.534,72 €	24.800,00 €
0101031815	Derivazioni di utilizzo	3.407,51 €	10.150,00 €
0101031820	Apparecchi di illuminazione	746,16 €	10.100,00 €
0101031825	Impianti speciali	936,00 €	4.950,00 €
0101031830	Opere a completamento	1.521,20 €	2.100,00 €
	TOTALE	13.145,59 €	52.000,00 €

2. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'Impresa appaltatrice.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di esecuzione dei lavori.

3. I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto, dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità.

In ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dall'Impresa appaltatrice o dal Direttore dei Lavori.

Qualora l'Impresa appaltatrice o il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Impresa subappaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa subappaltatrice. Malgrado l'accettazione dei materiali da parte dell'Impresa appaltatrice o della Direzione Lavori, l'Impresa subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

IMPRESA EDILE SALCINI s.r.l.
Via Bellingeria, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Telefono 0331.920313
Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
Iscri. REA VA/382756 - Cap. Soc. € 50.000

S. & D. impianti elettrici snC
di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

Art. 2 Importo del contratto ed Elenco Prezzi

1. L'importo del contratto ammonta ad **Euro 52.000,00** compresi gli oneri per la sicurezza pari ad **Euro 2.080,00** oltre IVA e l'importo della manodopera **Euro 13.145,59 € oltre IVA**;
2. Il contratto è stipulato a corpo per le categorie elencate all'articolo precedente "Oggetto e Forma del contratto".
3. L'importo contrattuale, come determinato a seguito dell'offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed invariabile.
4. L'Elenco Prezzi in base al quale verranno pagati i lavori subappaltati, e coi quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico dell'Impresa subappaltatrice sono allegati al presente contratto e si intendono parte integrante dello stesso. Resta pertanto escluso che l'Impresa subappaltatrice possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevista e imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alternative dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione della revisione prezzi riconosciuta dall'Ente appaltante all'impresa appaltatrice.

Art. 3 -Oneri a carico del subappaltatore

1. Sono totalmente ed esclusivamente a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, i costi, e le prestazioni, i doveri e le attività necessari alla perfetta esecuzione dei lavori affidatagli.
2. In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento in particolare per gli obblighi indicati agli ultimi 3 punti, comporterà automaticamente il diritto per l'Appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

- l'impiego di manodopera specializzata, di manovalanza di aiuto, in numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- l'osservanza della disciplina di cantiere;
- la fornitura di ogni attrezzatura occorrente alla corretta esecuzione dei lavori;
- le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;
- la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- lo scarico dei materiali dagli automezzi e distribuzione ai piani di lavoro;
- l'applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di un trattamento normativo e retributivo non inferiore da quello risultante per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;

ILE S.A.L.C.I.M. s.r.l.
Via Bellingerà, 4 - 21052 Pusterla (VA)
Telefono 0332 411113
Cod. Fiscale IVA 01118690961
Iscr. REA VA-382756 - Cap. Soc. € 50.000

S. & D. impianti elettrici SAC
di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

- l'osservanza di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- la consegna all'Appaltatore o a persona da essa designata ad ogni SAL delle ricevute o attestazioni dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

Art. 4 – Pagamenti

1. I pagamenti avverranno:

- a. Acconto lavori pari al 25% dell'importo complessivo alla stipula del presente contratto;
- b. SAL mensili con recupero dell'anticipazione e applicazione ritenuta a garanzia pari al 10%;
- c. SALDO ritenuta a garanzia pari al 10% dell'importo complessivo a 60 gg dalla fine lavori

Art. 5 Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa subappaltatrice, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente appaltante dall'impresa appaltatrice, identificato con il CIG n. 9970943A74 / CUP B24E21000510001, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa subappaltatrice, si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.


Art. 6 Attestazione di regolarità fiscale

1. A norma dell'art. 13 ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
2. A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR n. 445/2000.
3. Sia l'appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

Art. 7 Termine per l'esecuzione Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di **Euro 208,00**

IMPRESA EDILE SALCIM S.r.l.
Via Bellingeria, 4 - 21102 Busto A. (VA)
Telefono 0331/020313
Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
Iscl. REA VA-882756 - Cap. Soc. € 50.000


Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

Art. 8 Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore (o subappaltatore) alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
3. L'appaltatore (o subappaltatore) che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9 Responsabilità

1. È a carico dell'impresa subappaltatrice la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10 Divieto di subappalto

1. L'Impresa subappaltatrice non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto.
2. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, si intenderà risolto fin dalla origine, impregiudicato il diritto della Impresa subappaltante al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere da terzi.

Art. 11 Piani di sicurezza

1. L'Impresa subappaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'Impresa subappaltatrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

S. & D. impianti elettrici SNC
di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
Via Bellingerà, 4 - 21052 Busto Arsiz (VA)
Telefono 0331.020313
Cod. Fisc. e Part. IVA 07778690961
Iscri. REA VA/382756 - Cap. Soc. € 50.000

che sottoscritto dalle parti si allega al presente contratto costituendone parte integrante; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute nel predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.

4. Le parti si danno inoltre atto che l'impresa Subappaltatrice, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, POS che viene allegato al presente contratto costituendone parte integrante. Le parti si danno atto che il POS è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio POS e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.

L'Impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.

L'Impresa subappaltatrice si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

5. L'Impresa appaltatrice è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 Risoluzione del contratto

1. È in facoltà dell'Impresa appaltatrice, risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- a) l'Impresa subappaltatrice abbandona i lavori;
- b) l'Impresa subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- c) per negligenza dell'Impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;
- d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;
- e) quando l'Impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- f) quando l'Ente Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che l'Impresa subappaltatrice non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affidatole, ingiungendo all'Impresa appaltatrice di risolvere il rapporto;

S. & D. impianti elettrici SNC
di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

IMPRESA EDILE SALCIM S.r.l.
Via Bellinghera, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Telefono 0331.620313
Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
Iscl. REA VA382756 - Cap. Soc. € 50.000

g) quando l'Ente Appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'Impresa appaltatrice.

Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto all'Impresa subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 Riserve e Controversie

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo Importo del contratto ed Elenco Prezzi" del presente contratto, nel caso in cui sorgano controversie sulle disposizioni impartite dall'Impresa appaltatrice o sulla interpretazione di clausole contrattuali, l'Impresa subappaltatrice potrà formulare riserve entro quindici giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati.

2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio

Art. 14 Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa subappaltatrice.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 52.000,00 oltre IVA.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

Art. 15 Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti, che si intendono interamente richiamati nel presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- il cronoprogramma;
- i piani di sicurezza (PSC e POS);

Per quanto non espressamente previsto, disciplinato e regolato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge in materia di appalto.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà.

L'Appaltatore
(Il Legale rappresentante)

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
Via Bellinghera, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Telefono 0331.020813
Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
Iscr. REA VA-882756 - Cap. Soc. € 50.000

Il Subappaltatore
(Il Legale rappresentante)

S. & D. impianti elettrici snc
di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

ELENCO PREZZI

N°	DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI DI E.P.U.	U.M.	PREZZO €
1	Quadri elettrici, realizzati con riferimento al relativo schema elettrico base riportato negli allegati di progetto, costituiti da: - carpenterie con pannelli modulari; - tutte le apparecchiature elettriche atte al comando e alla protezione di tutti gli impianti che vi fanno capo, ivi comprese, oltre a quelle indicate nella documentazione base di progetto sopra citata, anche tutte le apparecchiature e le parti, ancorché non definite o rappresentate, necessarie per dare i quadri stessi, e gli impianti da questi derivati, perfettamente protetti e funzionanti; - resta esclusa la sola fornitura degli eventuali componenti del sistema bus e degli impianti speciali, quotati a parte nelle rispettive voci di impianto; - tutte le parti e gli accessori, elettrici e meccanici, anche non dettagliatamente specificati (barre in rame, conduttori, capocorda, morsetti, canaline, cartellini, ecc.) necessari per una costruzione secondo la regola dell'arte, in tutto conforme alla normativa vigente. Dati in opera, montati e collegati agli impianti a monte e a valle, perfettamente funzionanti. - Avanzamento alla consegna - Q.PROT.	corpo	2 909,77 €
2	Quadri elettrici, realizzati con riferimento al relativo schema elettrico base riportato negli allegati di progetto, costituiti da: - carpenterie con pannelli modulari; - tutte le apparecchiature elettriche atte al comando e alla protezione di tutti gli impianti che vi fanno capo, ivi comprese, oltre a quelle indicate nella documentazione base di progetto sopra citata, anche tutte le apparecchiature e le parti, ancorché non definite o rappresentate, necessarie per dare i quadri stessi, e gli impianti da questi derivati, perfettamente protetti e funzionanti; - resta esclusa la sola fornitura degli eventuali componenti del sistema bus e degli impianti speciali, quotati a parte nelle rispettive voci di impianto; - tutte le parti e gli accessori, elettrici e meccanici, anche non dettagliatamente specificati (barre in rame, conduttori, capocorda, morsetti, canaline, cartellini, ecc.) necessari per una costruzione secondo la regola dell'arte, in tutto conforme alla normativa vigente. Dati in opera, montati e collegati agli impianti a monte e a valle, perfettamente funzionanti. - Quadro generale - QEG	corpo	9 110,68 €
3	Quadri elettrici, realizzati con riferimento al relativo schema elettrico base riportato negli allegati di progetto, costituiti da: - carpenterie con pannelli modulari; - tutte le apparecchiature elettriche atte al comando e alla protezione di tutti gli impianti che vi fanno capo, ivi comprese, oltre a quelle indicate nella documentazione base di progetto sopra citata, anche tutte le apparecchiature e le parti, ancorché non definite o rappresentate, necessarie per dare i quadri stessi, e gli impianti da questi derivati, perfettamente protetti e funzionanti; - resta esclusa la sola fornitura degli eventuali componenti del sistema bus e degli impianti speciali, quotati a parte nelle rispettive voci di impianto; - tutte le parti e gli accessori, elettrici e meccanici, anche non dettagliatamente specificati (barre in rame, conduttori, capocorda, morsetti, canaline, cartellini, ecc.) necessari per una costruzione secondo la regola dell'arte, in tutto conforme alla normativa vigente. Dati in opera, montati e collegati agli impianti a monte e a valle, perfettamente funzionanti. - Quadro cucina - QCUC	corpo	4 407,03 €
4	Quadri elettrici, realizzati con riferimento al relativo schema elettrico base riportato negli allegati di progetto, costituiti da: - carpenterie con pannelli modulari; - tutte le apparecchiature elettriche atte al comando e alla protezione di tutti gli impianti che vi fanno capo, ivi comprese, oltre a quelle indicate nella documentazione base di progetto sopra citata, anche tutte le apparecchiature e le parti, ancorché non definite o rappresentate, necessarie per dare i quadri stessi, e gli impianti da questi derivati, perfettamente protetti e funzionanti; - resta esclusa la sola fornitura degli eventuali componenti del sistema bus e degli impianti speciali, quotati a parte nelle rispettive voci di impianto; - tutte le parti e gli accessori, elettrici e meccanici, anche non dettagliatamente specificati (barre in rame, conduttori, capocorda, morsetti, canaline, cartellini, ecc.) necessari per una costruzione secondo la regola dell'arte, in tutto conforme alla normativa vigente. Dati in opera, montati e collegati agli impianti a monte e a valle, perfettamente funzionanti. - Quadro servizi pubblico - SQ1	corpo	480,25 €

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
Via Bell'Ingera, 4 - 21052 Busto A. (VA)
Telefono 0331.020313
Cod. Fisc. e Part. IVA 07778090961
Iscr. REA VA-382756 - Cap. Soc. € 50.000

S. & D. impianti elettrici snc
di Sissi Cristian e Di Carlo Fabrizio
Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

5	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Dispositivo di sgancio di emergenza generale, costituito da pulsante sotto vetro a frangere, con spia di segnalazione integrità del circuito, e linea da questo all'interruttore in testa alla linea di alimentazione generale dell'edificio, posto sul quadro di protezione QPROT al punto di consegna. Linea eseguita in cavo FG16OR16 3x1,5 mmq posato in cavidotti interrati predisposti, compresi accessori elettrici e meccanici e gli allacciamenti a monte e a valle.	cad	120,06 €
6	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Dispositivo di sgancio di emergenza cucina, costituito da pulsante sotto vetro a frangere, con spia di segnalazione integrità del circuito, e linea da questo all'interruttore in testa alla linea di alimentazione del quadro cucina, posto sul quadro generale QEG. Linea eseguita in cavo FG16OR16 3x1,5 mmq posato in cavidotti interrati predisposti, compresi accessori elettrici e meccanici e gli allacciamenti a monte e a valle.	cad	49,44 €
7	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linea di alimentazione principale dal QPROT al QEG in cavo FG16R16 3Fx70 mmq + N 35 mmq,	cad	1 695,01 €
8	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linee alimentazione ascensore - da QEG a QASC in cavo FG16OR16 entro passerella predisposta: - linea luce 3F+N+T sez. 6mmq	cad	84,75 €
9	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linee alimentazione ascensore - da QEG a QASC in cavo FG16OR16 entro passerella predisposta: - linea luce F+N+T sez. 4mmq	cad	49,44 €
10	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linea alimentazione cucina - da QEG a QCUC - in cavo FG16OR16 sez. 5x16 mmq entro cavidotto/passerella predisposta.	cad	247,19 €
11	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrate e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linea alimentazione unità esterna sala - dal QEG al centralino SQ2 in cavo FG16OR16 sez. 5x10 mmq entro passerella predisposta.	cad	374,31 €


 Via Malnasca, 13-21100 VARESE
 Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
 Via Beltingera 4-21052 Busto A. (VA)
 Telefono 0331.020313
 Cod. Fiscale Part. IVA: 07779690961
 Iscr. REA VA-382756 - Cap. Soc. € 50.000

12	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrato e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linea alimentazione UTA - dal QEG al centralino SQ3 in cavo FG16OR16 sez. 5x4 mmq entro passerella predisposta,	cad	190,69 €
13	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrato e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linea alimentazione unità esterna cucina dal QEG al centralino SQ4 - in cavo FG16OR16 sez. 3x10 mmq entro cavidotto/passerella predisposta.	cad	84,75 €
14	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrato e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Linea alimentazione impianto rivelazione incendio - da QEG a CA in cavo FG16OM16 3x1,5 mmq entro tubazione pvc a vista.	cad	35,31 €
15	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrato e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Circuito di distribuzione monofase + terra, eseguito in cavo FG16OM16, sezione fino a 6 mmq posato in passerella a rete (quotata a parte), completo di scatole di derivazioni e accessori elettrici e meccanici di montaggio e collegamento.	cad	91,81 €
16	Linee di alimentazione principali Fornitura e posa in opera di linee elettriche per l'alimentazione di quadri, sottoquadri e di dorsali di derivazione dai quadri da realizzare in cavo del tipo e sezione specificata, posati essenzialmente in tubazioni interrato e/o entro passerelle quotate a parte e in eventuali integrazioni a vista (queste comprese nella fornitura) compresi scatole di derivazione, accessori elettrici e meccanici per posa e connessioni, dispositivi di compartimentazione antincendio, collegamenti a monte e a valle e quant'altro necessario per una realizzazione a regola d'arte. In opera complete e funzionanti. Circuito di distribuzione trifase (con o senza neutro) + terra, eseguito in cavo FG16OM16, sezione fino a 6 mmq posato in passerella a rete (quotata a parte), completo di scatole di derivazioni e accessori elettrici e meccanici di montaggio e collegamento.	cad	113,00 €
17	Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m	cad	25,63 €
18	Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra, compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente necessario per l'esecuzione a regola d'arte di sezione: 25 mmq	cad	1,96 €
19	Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, per dispersori a croce a 1, 2, 3 vie - a 2 vie	cad	9,84 €
20	Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per 2 conduttori fino a 16 mmq e 3 conduttori fino a 6 mmq	cad	37,86 €
21	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm²	m	2,28 €
22	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 100 mm	m	8,93 €
23	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 150 mm	m	9,19 €
24	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm	m	12,95 €
25	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 100 mm	m	4,33 €
26	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 150 mm	m	4,92 €
27	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 300 mm	m	6,86 €
28	Parete di separazione in lamiera zincata per passerelle o canali, nelle seguenti altezze: - 50 mm	m	4,58 €

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
 Via Bellingeria, 4 - 21052 Busto A. (VA)
 Telefono 0331.020313
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
 Iscr. REA VA-362756 - Cap. Soc. € 50.000

S. & D. impianti elettrici snc
 di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
 Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
 Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

29	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V	cad	46,55 €
30	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato	cad	60,63 €
31	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da cassetta	cad	55,90 €
32	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè	cad	45,97 €
33	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro	cad	43,58 €
34	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione	cad	21,85 €
35	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A + T, grado di sicurezza 2.2	cad	35,87 €
36	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2	cad	11,36 €
37	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq	cad	71,68 €
38	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq	cad	90,55 €

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
 Via Bellingeria, 4 - 21022usto A. (VA)
 Tel. 0432/20313
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
 Iscr. REA VA-382756 - Cap. Soc. € 50.000

S. & D. impianti elettrici snc
 di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
 Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
 Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

39	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprende: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4 x40 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64	cad	332,26 €
40	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprende: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	cad	115,67 €
41	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprende: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto tensione	cad	144,39 €
42	Gruppo prese di corrente di tipo interbloccato con fusibili e sezionatore di categoria AC23A, GWT 960°C, autoestinguenza V0, grado di protezione IP67 secondo CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1), resistenza agli urti IK10, comprensivo di presa interbloccata 2x16A+T, presa interbloccata 3x16A+N+T, centralino modulare con sportello e interruttore differenziale da 40A con Id=30mA, pressacavo in materiale isolante, piastra di fondo, in: - materiale termoplastico	cad	311,22 €
43	Fornitura e posa di proiettore per esterno, con corpo in alluminio pressofuso, staffa di sostegno in acciaio, verniciato a polvere in doppio strato resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, riflettore in policarbonato metallizzato, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici, equipaggiato con led alta efficienza, 75 W - 9188 lm - 4000 K.	cad	302,95 €
44	Fornitura e posa di proiettore per installazione a sospensione, con corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere in doppio strato resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici, equipaggiato con led alta efficienza, nella versione 129 W - 22024 lm - 4000 K.	cad	267,73 €
45	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio stampato in un pezzo unico, riflettore in acciaio bianco verniciato, schermo diffusore in materiale policarbonato rigato internamente, liscio esternamente, infrangibile ed autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 6800lm potenza 42 w	cad	101,27 €
46	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm	cad	83,29 €
47	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia standard di 1h o 2h; dotato di sistema automatico di test di autonomia che comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei test visualizzato con LED multicolore posizionato sull'apparecchio; installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse tipo Titanium a ricarica rapida (80% in 2h); predisposto per inserimento modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: - centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema Bus e relativa centrale; - centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e relativa centrale; - centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema DALI. Nelle versioni:- SE: 250 lm 1h di autonomia - 130 lm 2h di autonomia - SA: 110 lm; grado di protezione IP 66	cad	173,78 €

IMPRESA EDILE SALCIM s.r.l.
 Via Bellinera, 4 - 21052 Busto A. (VA)
 Telefono 0331.020313
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
 Iscr. REA VA-382756 - Cap. Soc. € 50.000

R. S. Cristian e Di Carlo Fabrizio
 di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
 Via Malnasca, 13-21100 VARESE
 Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121

48	Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, l'autonomia standard di 1h o 2h; dotato di sistema automatico di test di autonomia che comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei test visualizzato con LED multicolore posizionato sull'apparecchio; installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse tipo Titanium a ricarica rapida (80% in 2h); predisposto per inserimento modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: - centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema Bus e relativa centrale; - centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e relativa centrale; - centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema DALI. Nelle versioni:- SE: 450 lm 1h di autonomia - 230 lm 2h di autonomia - SA: 200 lm; grado di protezione IP 66	cad	205,51 €
49	Impianto di allarme incendio costituito da: - centrale digitale 1 loop, conforme alla norma EN54, completa di batterie - combinatore telefonico - n. 2 rivelatori ottici di fumo completi di base - n. 4 pulsanti di allarme manuali - n. 4 pannelli ottico acustici - n. 1 sirena da interno. Comprese le linee di alimentazione e segnalazione eseguite con cavi antincendio, accessori elettrici e meccanici. In opera collaudato e funzionante	corpo	2 262,86 €
50	Sistema vocale di evacuazione per impianti di emergenza, dotato di unità di controllo certificata a norme EN 54, in grado di gestire 2 zone d'allarme, con le seguenti caratteristiche: - Alimentazione da rete 230 Vac - Alimentazione di back up 24 V da batterie incluse - Autonomia interna 36 H stand-by + 0,5 h full power - Posto microfonico - Altoparlante completo di supporto regolabile per il fissaggio e di scatole di derivazione per il collegamento della linea di ingresso. Comprese le linee di collegamento e tutti gli accessori elettrici e meccanici di montaggio. In opera collaudato e funzionante	corpo	2 687,14 €
51	Collegamento al quadro elettrico generale dell'impianto fotovoltaico esistente, compresi linea, apparecchiature accessorie, accessori elettrici e meccanici, prove di funzionamento.	corpo	293,40 €
52	Scollegamento e smantellamento degli impianti esistenti, con asporto e smaltimento a pubblica discarica dei materiali di risulta.	corpo	1 337,00 €

IMPRESA EDILE SALOM s.r.l.
 Via Bellingera, 4 - 21052 Busto A. (VA)
 Telefono 0331.020313
 Cod. Fisc. e Part. IVA: 07778690961
 Iscr. REA VA-882756 - Cap. Soc. € 50.000


S. & D. impianti elettrici sncc
 di Sirsi Cristian e Di Carlo Fabrizio
 Via Malnasca, 13 - 21100 VARESE
 Cod. Fisc. e Part. IVA 03036220121