



## MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8-9 GIUGNO 2024

### Descrizione dell'intervento

#### MONTAGGIO

La ditta incaricata dovrà provvedere al ritiro del materiale necessario presso la sede Comunale di Piazza V. Veneto 2, secondo quanto indicato e previsto nell'allegata scheda di montaggio delle 14 postazioni.

I materiali a disposizione consentono di installare tre diverse tipologie di struttura:

- tipologia a) pali e lamiere metalliche da montare su predisposizioni esistenti installate su murature/recinzioni;
- tipologia b) lamiere semplici da montare su struttura in legno (fodere e pali) a sua volta da legare alle murature/recinzioni tramite asole già predisposte;
- tipologia c) lamiere semplici da installare su recinzioni metalliche previa interposizione di fodere in legno.

| Gli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale sono i seguenti: |                                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                    | <b>Viale Trieste 23</b> (in prossimità della stazione FNME)<br>20 tabelloni sul lato destro della strada                                                           | tipologia a)         |
| 2                                                                    | <b>Viale Trieste</b> (in prossimità del civico 11)<br>20 tabelloni sul lato sinistro della strada                                                                  | tipologia c)         |
| 3                                                                    | <b>Viale John Fitzgerald Kennedy</b> (lato recinzione Villa Braghenti)<br>20 tabelloni sul lato destro della strada                                                | tipologia a)         |
| 4                                                                    | <b>Viale John Fitzgerald Kennedy</b> (lato recinzione campo basket)<br>20 tabelloni sul lato destro della strada                                                   | tipologia b)         |
| 5                                                                    | <b>Piazza Salvo D'Acquisto</b> (Scuola Infanzia Gurone)<br>20 tabelloni su recinzione scuola a partire da destra lato Via Fratelli D'Italia                        | tipologia a)         |
| 6                                                                    | <b>Piazza Salvo D'Acquisto</b> (Scuola Infanzia Gurone)<br>20 tabelloni su recinzione scuola a partire da sinistra lato Via del Bollerino                          | tipologia a)         |
| 7                                                                    | <b>Via General Clemente Ravina 19</b> (strada ex provinciale Gurone)<br>20 tabelloni sul lato destro della strada                                                  | tipologia b)         |
| 8                                                                    | <b>Via Alfredo di Dio</b> (muro area verde sulla rotonda)<br>20 tabelloni sul lato destro della strada                                                             | tipologia b)         |
| 9                                                                    | <b>Via A. Doria</b> (Parco)<br>20 tabelloni su recinzione parcheggio                                                                                               | tipologia a)         |
| 10                                                                   | <b>Via Monte Grappa</b> (Recinzione Nuova Scuola Infanzia Rovera):<br>20 tabelloni da Angolo Via Cacciatori delle Alpi a scendere verso ingresso<br>carraio scuola | tipologia c)         |
| 11                                                                   | <b>Via Cacciatori delle Alpi</b><br>20 tabelloni da Angolo Via Cacciatori delle Alpi lungo la recinzione della<br>scuola infanzia                                  | tipologia c)         |
| 12                                                                   | <b>Via Amerigo Vespucci</b> (lato campo calcio oratorio)<br>20 tabelloni su muro di recinzione                                                                     | tipologia a)<br>+ b) |



|    |                                                                                                                             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13 | <b>Viale delle Vittorie 28</b> (Parco Bellavista)<br>20 tabelloni sul muro di contenimento curvo all'interno del parcheggio | tipologia b) |
| 14 | <b>Viale delle Vittorie 22</b> (Parco Bellavista)<br>20 tabelloni sul muro di contenimento prato                            | tipologia b) |

Il montaggio delle strutture dovrà iniziare con la posa di un numero – ad oggi ancora provvisorio - di 20 (VENTI) pannelli per ogni struttura. Per tale prima fase **si richiede l'esecuzione del montaggio tra il giorno 29 Aprile 2024 ed entro il giorno 07 Maggio 2024.**

Il numero di tabelloni diventerà definitivo dopo il giorno **08 Maggio 2024**. Qualora fosse superiore a 20 occorrerà adeguare gli spazi entro 24 ore dall'ufficialità del dato.

La ditta dovrà garantire il corretto montaggio delle strutture ed il relativo ancoraggio sia dei telai che dei pannelli occupandosi anche degli interventi minimi di completamento (numerazione, apposizione di tabelle superiori per l'individuazione degli spazi ecc...).

La ditta dovrà altresì garantire la fornitura di tutta l'attrezzatura e le minuterie necessarie durante le lavorazioni di posa, quali ad esempio asole, viteria e chioderia, avvitatori, filo di ferro grosso per legatura pali e tavole abete spessore 25 mm "sottomisure per carpenteria", larghezza 80 - 140 mm, lunghezze commerciali 4 m ad integrazione del materiale già presente o installato.

Durante l'esecuzione dell'intervento è richiesta la massima attenzione alle normative sulla sicurezza, in particolare la ditta è obbligata a posizionare cartelli segnaletici di lavori in corso, di senso unico alternato ed a rendere ben visibile l'automezzo nei casi in cui è inevitabile lo stazionamento su carreggiata stradale. Il personale operaio dovrà indossare vestiario ad alta visibilità. Nel caso di posa dei pannelli su marciapiede, i pedoni dovranno essere invitati a variare il proprio percorso mediante apposita segnaletica.

## SMONTAGGIO

Si provvederà allo smontaggio delle strutture successivamente alla data del 09 Giugno 2024 o dopo l'eventuale turno di ballottaggio, successivamente alla data del 24 Giugno 2024.

**La riconsegna del materiale elettorale smontato dovrà essere eseguita presso altra sede Comunale che verrà identificata e comunicata prima delle operazioni di smontaggio.**

**NOTA : prima delle operazioni di smontaggio dovrà essere effettuata la pulizia dei tabelloni dalla propaganda elettorale ivi apposta.**

Le indicazioni per la sicurezza dettate per il montaggio devono essere rispettate anche per lo smontaggio.

## PENALI

In caso di ritardo nell'avvio del montaggio o dello smontaggio piuttosto che nell'adeguamento previsto, sarà applicata una penale variabile da € 50,00 ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo commisurata dal RUP in base all'effettivo disagio causato dal ritardo.



## STIMA DELLA SPESA:

### Stima per il montaggio di n. 280 tabelloni incluso il recupero del materiale dal magazzino della

#### Committente e il trasporto :

|                                                                                                                               |            |       |                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|
| Operaio specializzato, 3° liv.                                                                                                | Ore        | 96,00 | € 35,74                           | € 3.431,24 |
| Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile: a) fino a 1,5 t di portata utile (compreso conducente)                       | Ore        | 45,00 | € 86,33                           | € 3.884,63 |
| Materiale di consumo e noleggio segnaletica: filo di ferro, chioderia, rondelle, viti, asole in acciaio e utensileria varia.  | a<br>Corpo | 1,00  | € 150,00                          | € 150,00   |
| Tavole abete spessore 25 mm "sottomisure per carpenteria", larghezza 80 - 140 mm, lunghezze commerciali 4 m, assortimento III | MC         | 0,20  | € 396,58                          | € 79,32    |
| IMPREVISTI                                                                                                                    |            |       |                                   |            |
| Operaio specializzato, 3° liv.                                                                                                | Ore        | 10,00 | € 35,74                           | € 357,42   |
|                                                                                                                               |            |       | TOTALE SPESA MEDIA<br>GIORNALIERA | € 1.580,52 |
| Costo previsto per il montaggio di n. 280 tabelloni                                                                           | GG         | 5     |                                   | € 7.902,61 |

### Stima per lo smontaggio di n. 280 tabelloni inclusa la pulizia degli stessi dal materiale elettorale affisso, il trasporto e la riconsegna del materiale alla sede della Committente :

|                                                                                                         |     |       |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|------------|
| Operaio specializzato, 3° liv.                                                                          | Ore | 64,00 | € 35,74                           | € 2.287,49 |
| Nolo a caldo di autocarro a cassone ribaltabile: a) fino a 1,5 t di portata utile (compreso conducente) | Ore | 36,00 | € 86,33                           | € 3.107,71 |
|                                                                                                         |     |       | TOTALE SPESA MEDIA<br>GIORNALIERA | € 1.348,80 |
| Costo previsto per lo smontaggio di n. 280 tabelloni                                                    | GG  | 4     |                                   | € 5.395,20 |

## COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A CORPO

**TOTALE LAVORI € 13.297,81  
oltre IVA**

Il costo stimato potrà essere adeguato in caso di aumento significativo del numero di tabelloni da montare.



## INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui la presente procedura fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [dpo@comune.malnate.va.it](mailto:dpo@comune.malnate.va.it)

Il concorrente ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Malnate, 26/04/2024

Distinti saluti.

Firmato

*Il Responsabile Area Pianificazione e Gestione del Territorio  
arch. Daniela Galli*

*Documento firmato digitalmente:  
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*