

ITAL.CO.EL SRL
VIA MILANO 8
20816 CERIANO LAGHETTO (MB)

Spett.le
COMUNE DI MALNATE
Parco Primo Maggio
Via Savoia
Malnate

Preventivo	data	luogo	n° chiamata	Richiesta n°
1 rev.1	30/05/2024	parco Primo Maggio		come da voi richiesto

Parco Primo Maggio: Interventi di manutenzione straordinaria nei bagni comuni.

DESCRIZIONE ARTICOLI	U.M.	Q.TA'	CODICE PREZZARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO DI GARA %	SCONTO	TOTALE COMPLESSIVO SCONTATO
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	mq	16,00	L.R. Lombardia 2023 1C.01.140.0010	€ 14,85	€ 237,60	30,050%	-€ 71,40	€ 166,20
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato. Porte in legno e in ferro	kg	80,00	L.R. Lombardia 2023 1C.27.050.0100.g	€ 18,16	€ 1.452,80	30,050%	-€ 436,57	€ 1.016,23

Ripristino impianto elettrico comprensivo di materiali	ore	8,00	n.p	€ 53,76	€ 430,10		€ -	€ 430,10
Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: pluviali.	m	6,00	1C.01.160.0010.a	€ 5,29	€ 31,74	30,050%	-€ 9,54	€ 22,20
Pulizia di coperture piane, con rimozione totale di ogni materiale di qualsiasi natura e consistenza, pulizia a fondo del piano e dei canali di scarico. Compreso l'abbassamento e l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta.	mq	100,00	1C.11.710.0040	€ 4,63	€ 463,00	30,050%	-€ 139,13	€ 323,87
Revisione di pluviali esterni, in qualsiasi materiale, con smontaggio dei tubi, rimozione collari, chiusura fori, nuova affrancatura e rimontaggio dei tubi. Compresa la fornitura dei materiali occorrenti e l'assistenza muraria. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. Compresa la posa	m	6,00	1C.14.700.0030	€ 7,91	€ 47,46	30,050%	-€ 14,26	€ 33,20
Porta Kora LAM a battente ante 1, 750*2120H mm DX 1,00 spingere, sp.muro 120, mod.tel. imbotte A, Hser 900, Rivestimento laminato plastico 431 Rosso SP. 0,9 mm Dim.305x130 cm Finitura 6, telaio alluminio anodizzato argento, bordatura in ABS simil alluminio su 2 lati, Cerniere a 2 ali anodizzate argento, anta rialz. 50mm, Kit fissaggio Legno/Cartongesso/Muratura. Coppia maniglie c/rosetta alluminio per interna , Nottolino wc argento d.50 ,Serratura mediana evolution bagno per Kora. Compresa la posa e trasporto	n°	2,00	n.p	€ 659,75	€ 1.319,50		€ -	€ 1.319,50

Porta Kora LAM a battente ante 1, 750*2120H mm SX 1,00 spingere, sp.muro 120, mod.tel. imbotte A, Hser 900, Rivestimento laminato plastico 431 Rosso SP. 0,9 mm Dim.305x130 cm Finitura 6, telaio alluminio anodizzato argento, bordatura in ABS simil alluminio su 2 lati, Cerniere a 2 ali anodizzate argento, anta rialz. 50mm, Kit fissaggio Legno/Cartongesso/Muratura. Coppia maniglie c/rosetta alluminio per interna , Nottolino wc argento d.50 ,Serratura mediana evolution bagno per Kora.Compresa la posa e trasporto	n°	2,00	n.p	€ 659,75	€ 1.319,50		€ -	€ 1.319,50
Porta Kora LAM a battente ante 1, 940*2120H mm 1DX e 1SX spingere, sp.muro 120, mod.tel. imbotte A, Hser 900, Rivestimento laminato plastico 431 Rosso SP. 0,9 mm Dim.305x130 cm Finitura 6, telaio alluminio anodizzato argento, bordatura in ABS simil alluminio su 2 lati, Cerniere a 2 ali anodizzate argento, anta rialz. 50mm, Kit fissaggio Legno/Cartongesso/Muratura. Coppia maniglie c/rosetta alluminio per interna , Nottolino wc argento d.50 ,Serratura mediana evolution bagno per Kora. Compresa la posa e trasporto	n°	2,00	n.p	€ 769,85	€ 1.539,70		€ -	€ 1.539,70
Fornitura di Policarbonato alveolare 6mm: n.7 da cm 66 x 39. n.2 da cm 120 x 120	a.c	1,00	n.p	€ 528,00	€ 528,00		€ -	€ 528,00
Operaio edile 4° livello - riquadratura per posa porte e montaggio policarbonato alveolare + riquadratura vano luce dei due antibagni senza imbotte.	ora	16	A.01.01.0010	€ 42,40	€ 678,40	30,050%	-€ 203,86	€ 474,54
Oneri di smaltimento	ac	1,00	n.p	€ 300,00	€ 300,00		€ -	€ 300,00
	TOTALE parziale							€ 7.473,04
oneri della sicurezza 3%	ac	1,00		€ 224,19				€ 224,19
				TOTALE GENERALE				€ 7.697,24