

ITAL.CO.EL SRL

VIA MILANO 8

20816 CERIANO LAGHETTO (MB)

Spett.le

COMUNE DI MALNATE

Locale volontari

Via Marconi

Malnate

Preventivo	data	luogo	n° chiamata	Richiesta n°
2	14/05/2024	via Marconi		come da voi richiesto

Locale Volontari : Intervento di modifica ingresso locale e accensione luci

DESCRIZIONE ARTICOLI	U.M.	Q.TA'	CODICE PREZZARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO DI GARA %	SCONTO	TOTALE COMPLESSIVO SCONTATO
Modifica di impianto accensione luci locale lavandini	h	8,00	n.p.	€ 42,40	€ 339,20	30,050%	-€ 101,93	€ 237,27
Materiali per modifica impianto accensione luci locale lavandini (fili, tubi pvc, interruttore) e tutto quanto prevista per dare l'opera finita	ac	1,00	n.p.	€ 240,00	€ 240,00	30,050%	-€ 72,12	€ 167,88
Controparete realizzata con lastre di cartongesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata alla strutturaa con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 13 mm	mq	6,00	L.R. Lombardia 2023 1C.06.550.0150.b	€ 29,66	€ 177,96	30,050%	-€ 53,48	€ 124,48

Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera	mq	6,00	L.R. Lombardia 2023 1C.24.120.0010.A	€ 3,39	€ 20,34	30,050%	-€ 6,11	€ 14,23
Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³	mc.	5,00	L.R. Lombardia 2023 1C.01.030.0030.b	€ 171,38	€ 856,90	30,050%	-€ 257,50	€ 599,40
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.	mq	4,00	L.R. Lombardia 2023 1C.24.770.0020	€ 1,11	€ 4,44	30,050%	-€ 1,33	€ 3,11
Fornitura Serramento in alluminio ECU 53 (freddo) preverniciato RAL 7016, completo di accessori d'uso, serratura di sicurezza Cisa 3 punti di chiusura, tamponamento in pannello bilaminato rivestito di lamiera d'alluminio, controtelaio in ferro da murare. n.1 da cm 105 x 214 – 1 anta	n.	1,00	n.p.	€ 2.700,00	€ 2.700,00	30,050%	-€ 811,35	€ 1.888,65
Posa del Serramento in alluminio di cui al punto sopra...	h	6,00	A.01.01.0010	€ 42,40	€ 254,40	30,050%	-€ 76,45	€ 177,95

Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzafo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.	mq	2,00	L.R. Lombardia 2023 1C.07.120.0040	€ 24,52	€ 49,04	30,050%	-€ 14,74	€ 34,30
Operaio edile 4° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dell'intonaco. POSA intonaco	ora	16	A.01.01.0010	€ 42,40	€ 678,40	30,050%	-€ 203,86	€ 474,54
Oneri di smaltimento	ac	1,00	n.p	€ 150,00	€ 150,00	30,050%	-€ 45,08	€ 104,93
	TOTALE							€ 3.826,74
oneri della sicurezza	ac	1,00		€ 114,80				€ 114,80
		TOTALE						€ 3.941,54