

ITAL.CO.EL SRL
VIA MILANO 8
20816 CERIANO LAGHETTO (MB)

Spett.le
COMUNE DI MALNATE
Scuola dell'infanzia RAJCHMAN
Via Cacciatori delle Alpi
Malnate

conta	data	luogo	n° chiamata	Richiesta n°
1	09/05/2024	scuola infanzia RAJCHMAN Malnate		come da voi richiesto

Scuola dell'infanzia Rajchman e locali ex scuola Rajchman in via Cacciatori delle Alpi: Interventi di manutenzione straordinaria.

DESCRIZIONE ARTICOLI	U.M.	Q.TA'	CODICE PREZZARIO	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	SCONTO DI GARA %	SCONTO	TOTALE COMPLESSIVO SCONTATO
Montaggio di n°4 teli di copertura su gazebi esistenti comprensivi di materiali di consumo. (2 persone)	h	8,00	n.p.	€ 42,40	€ 339,20	30,050%	-€ 101,93	€ 237,27
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	mq	10,00	L.R. Lombardia 2023 1C.01.140.0010	€ 14,85	€ 148,50	30,050%	-€ 44,62	€ 103,88
Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito	mq	5,00	L.R. Lombardia 2023 1C.01.150.0010.b	€ 21,59	€ 107,95	30,050%	-€ 32,44	€ 75,51
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato. Porte in legno e in ferro	kg	150,00	L.R. Lombardia 2023 1C.27.050.0100.g	€ 18,16	€ 2.724,00	30,050%	-€ 818,56	€ 1.905,44

Rimozione di riscaldatori a parete	n.	2,00	n.p	€ 80,00	€ 160,00	30,050%	-€ 48,08	€ 111,92
Fornitura e posa di porta in ferro tubolare 50*50 preverniciato a polvere, con maniglie con maniglia e serratura su anta principale, maniglione antipanico con chiusura sopra-sotto su anta secondaria, specchiatura parte inferiore in lamiera coibentata, parte superiore con vetro antinfortunistico 33.1 - da cm 173 x 225 – 2 ante – n.1 da cm 105 ca - n.1 semifissa da cm 60 ca. con applicazione e modifica inferriata esistente	n.	1,00	n.p	€ 7.000,00	€ 7.000,00	30,050%	-€ 2.103,50	€ 4.896,50
Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa	mq	16,00	L.R. Lombardia 2023 1C.06.550.0050	€ 28,00	€ 448,00	30,050%	-€ 134,62	€ 313,38
Controparete realizzata con lastre in gesso a bordi diritti ad alta resistenza al fuoco, euroclasse A1, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:- spessore 13 mm	mq	8,00	L.R. Lombardia 2023 1C.06.550.0150.b	€ 29,66	€ 237,28	30,050%	-€ 71,30	€ 165,98
Tinteggiatura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie: - con tinta a tempera	mq	30,00	L.R. Lombardia 2023 1C.24.120.0010.A	€ 3,39	€ 101,70	30,050%	-€ 30,56	€ 71,14
Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³	mc.	3,00	L.R. Lombardia 2023 1C.01.030.0030.b	€ 171,38	€ 514,14	30,050%	-€ 154,50	€ 359,64
Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie.	mq	10,00	L.R. Lombardia 2023 1C.24.770.0020	€ 1,11	€ 11,10	30,050%	-€ 3,34	€ 7,76

Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220: -- medium density, laccato	cad	2,00	L.R. Lombardia 2023 1C.21.200.0010.a	€ 524,95	€ 1.049,90	30,050%	-€ 315,49	€ 734,41
Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento 1C.01.090.0020.a - in buono stato di conservazione	mq	10,00	L.R. Lombardia 2023 1C.01.090.0020.a	€ 13,22	€ 132,20	30,050%	-€ 39,73	€ 92,47
Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzafo idoneo ove opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.	mq	10,00	L.R. Lombardia 2023 1C.07.120.0040	€ 24,52	€ 245,20	30,050%	-€ 73,68	€ 171,52
Operaio edile 4° livello - pulizia, preparazione del piano di posa e stesura dell'intonaco. POSA intonaco	ora	8	A.01.01.0010	€ 42,40	€ 339,20	30,050%	-€ 101,93	€ 237,27
Oneri di smaltimento	ac	1,00	n.p	€ 200,00	€ 200,00	30,050%	-€ 60,10	€ 139,90
	TOTALE							€ 9.623,98
oneri della sicurezza del 3%	ac	1,00		€ 288,72				€ 288,72
		TOTALE						€ 9.912,70