

**“Interventi di dettaglio e finitura a servizio dell’edificio comunale denominato
“area feste” di via Pastore.**

Computo metrico					
n.	descrizione	quantità	p. unitario	importo	sommano
1	Passaggio canale aspirazione cappa cucina su muro				
1,1	SERRANDA TAGLIAFUOCODI di tipo circolare completa di servomotore 230 V	1	694,34 €	694,34 €	
1,2	Parte elettrica				
1,3	linea alimentazione in cavo idoneo 220v con apertura e chiusura - ml 15	15	6,25 €	93,82 €	
1,4	interfaccia serv.1in\1out: dispositivo (relè bassa potenza)	1	139,00 €	139,00 €	
1,5	linea loop in cavo antincendio rosso (30 ml)	30	5,42 €	162,55 €	
1,6	rele di potenza per gestione apertura chiusura	1	123,55 €	123,55 €	
1,7	programmazione integrazione su centrale antincendio	1	476,67 €	476,67 €	
				Totale Parziale	1.689,92 €
2	Chiusura automatica porte REI in caso di allarme con i 6 magneti				
2,1	fermo elettromagnetico max 100kg	4	185,33 €	741,31 €	
2,2	interfaccia serv.1in \1 out	4	139,00 €	555,98 €	
2,3	linea loop in cavo antincendio rosso	20	5,42 €	108,37 €	
2,4	materiale di consumo per staffaggio e posa	1	193,05 €	193,05 €	
				Totale Parziale	1.598,71 €
3	Alimentazione sezionali in trifase				
3,1	linea alimentazione sezionale con cavo x linea trifase 0,75kw (ml 60)	60	9,41 €	564,48 €	
3,2	gruppo presa interbloccata 3F+T 16 A	2	167,16 €	334,31 €	
				Totale Parziale	898,79 €
	FPO CANNA FUMARIA CUCINA - INOX 316	1	2.317,82 €	2.317,82 €	
	FPO IDRANTE UNI 45 PIANO 1° costituito da cassetta in lamiera verniciata di rosso, rubinetto idrante manichetta da mt 20, lancia frazionatrice, lastra safe crash - TUBAZIONE in acciaio zn tipo SS DN 40 comprensiva di raccordi e pezzi speciali (ml 12) - TUBAZIONE in polietilene PE 100 PN 16 Ø 63 comprensiva dei raccordi nec essari per la realizzazione di derivazione sulla linea interrata esistente e di giunzione tra PE e Ferro (30 ml) - STAFFAGGIO delle tubazioni eseguito con bracciali, dadi bulloni tasselli e barre filettate	1	1.261,68 €	1.261,68 €	
	Coibentazione REI120 canali areazione Applicazione KM-FC 120 COVER - Le sezioni sormontate sono state rifinite con nastro adesivo in alluminio retinato Finitura esterna in lamierino di alluminio sp 08/10 - Canale ml 8 + 2 curve + tappo cieco	1	2.075,49 €	3.018,89 €	
	Fpo Lampade Tipo Disano Hydro (Piano 1°)	5	117,8668	589,33 €	
	2 IDRANTI EXT compreso rivestimento alluminio tubo a vista	2	459,92 €	919,84 €	
				Totale Parziale	8.107,57 €
				Totale intervento	12.295,00 €