

COMUNE DI MALNATE					
Manutenzione straordinaria mediante sostituzione dell'orditura principale e secondaria del ponticello pedonale presente sulla pista ciclopedonale tra le frazioni di Rovera e San Salvatore					
N.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNIT.	TOTALE LAVORI
1	Rimozione del ponticello esistente, sito sul torrente Quadronna, consistente nella rimozione del manufatto ora presente ammalorato e pericoloso, mediante: - smontaggio del parapetto e del corrimano; - la rimozione della pavimentazione esistente deteriorata realizzata in assito avvitato alla struttura sottostante; - la rimozione della struttura portante della pavimentazione realizzata in travetti trasversali; - rimozione con gru cingolata semovente delle due travi portanti longitudinali. Compreso il carico del materiale di risulta sul mezzo idoneo al trasporto dall'area di cantiere all'area di carico con successivo smaltimento presso le discariche autorizzate del materiale di risulta. Successiva posa in opera di struttura in legno lamellare di abete a formazione del nuovo ponticello, compreso il noleggio e la posa di ponteggio per entrambi i lati al fine di montare la struttura in sicurezza. Fornitura e posa di piastre in metallo, a disegno specifico, fissate mediante barre filettate sigillate alle spalle del ponte esistenti, realizzate in calcestruzzo, per l'alloggiamento delle travi portanti, anch'esse ancorate alla struttura metallica con barre filettate controdata. Posa di travetti di calpestio, parapetto di sicurezza e soprastante corrimano, il tutto fissato mediante viti alla struttura portante, compreso trasporto in cantiere, materiale di consumo e quanto altro occorrente per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 9.960,00	€ 9.960,00
2	Fornitura di struttura portante realizzata con legname per orditura in legno lamellare di abete a vista – classe di resistenza GL24H – in conformità alla DIN EN 14080, pretagliato in segheria, legname lavorato con tagli e incastri eseguiti con macchina a controllo numerico, compresa prima mano di vernice per esterni, così composta: - NR. 3 TRAVI PORTANTI sez. 18x60x710 - NR. 41 TRAVETTI sez. 16x8x265 - NR. 82 PZ per PARAPETTO sez. 8x12x176 - NR. 2 PZ. Per CORRIMANO sez. 12x8x710	a corpo	1,00	€ 8.800,00	€ 8.800,00
TOTALE INTERVENTO					€ 18.760,00