

AFFIDAMENTO NR. 2 – OTTOBRE – NOVEMBRE 2025							
				IMPORTI			
Descrizione intervento	Codice ASSOVERDE 2025	Quantità	UM	UNITARIO	SCONTO (42,66 %)	Importo Totale	NOTE
VIA VERRI		Intervento da eseguirsi su nr. 1 alberatura in via Verri: potatura, contenimento verso condominio, innalzamento dei rami bassi per permettere il passaggio auto, rimonda del secco e taglio di rami inclinati in maniera eccessiva/pericolosa.					
1	Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento da 18 a 22 m	20010042	9	ora	€ 80,16	€ 45,96	€ 413,67
2	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40
3	Operatori qualificati (d) per pulizia e per gestione traffico (moviere)	1001005	24	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 487,30
4	Oneri dello smaltimento	15150013	5	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 264,91
VIA FERRARI/MOTTARELLO		Intervento da eseguirsi presso l'area boschiva: abbattimento di nr. 2 essenze di altezza compresa tra i 25/35 m e di 6 essenze di altezza fino a 20 m, taglio con materiale lasciato in loco					
5	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	30030123	6	cad	€ 607,31	€ 348,23	€ 2.089,39
6	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	30030124	2	cad	€ 1.284,99	€ 736,81	€ 1.473,63
7	Operatori qualificati (d) per pulizia incolto e rovi e realizzazione strada pedonale all'interno del bosco al fine di arrivare alle alberature	1001005	16	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 324,87
VIA DELLA VIGNACCIA		Intervento da eseguirsi presso alberature presenti nel parchetto: innalzamento dei rami bassi che ostruiscono il passaggio su vialetti pedonali					
8	Operatori qualificati (d)	1001005	16	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 324,87
9	Oneri dello smaltimento	15150013	1	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 52,98
VIA GRANDI		Intervento per potatura di contenimento del noce presente nel parcheggio: potatura, contenimento e rimozione edere dal tronco					
10	Operatore qualificato (d) a funzione di movieri per gestione traffico	1001005	16	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 324,87
11	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 12 m a 16 m	30030007	1	cad	€ 408,33	€ 234,14	€ 234,14
12	Oneri dello smaltimento	15150013	2	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 105,96
PIAZZA ROSSELLI (ZONA 167)		Intervento per potatura abete adiacente al fabbricato, potatura di nr. 4 cespugli presenti in piazza, rimozione siepe e infestanti presenti fronte sede AVIS comunale e taglio alla base senza rimazione ceppaie nr. 7 essenze presente sui box di via Reggio Emilia. Fresatura di una ceppaia presente in piazza					
13	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	30030121	7	cad	€ 282,63	€ 162,06	€ 1.134,42

14	Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio, per piante di altezza fino 8 m, chioma diametro 4 m.	30030184	1	cad	€ 489,54	€ 280,70	€ 280,70	
15	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	30020017	4	cad	€ 18,11	€ 10,38	€ 41,54	
16	Eliminazione siepi , intervento eseguito a mano, nonché raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media da 2,50 m fino a 3,50m, larghezza media 1,00 m	30020045	8	m	€ 58,07	€ 33,30	€ 266,38	
17	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40	
18	Oneri dello smaltimento	15150013	9	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 476,84	
19	Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di discarica. Esclusa la rimozione dei cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa. Ceppaie con diametro al colletto da 50 a 100 cm	30030176	1	cad	€ 122,51	€ 70,25	€ 70,25	
VIA MILANO / VIA CUNEO Intervento di abbattimento di nr. 1 taglio di altezza compresa tra i 25/35 m								
20	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	30030124	1	cad	€ 1.284,99	€ 736,81	€ 736,81	
21	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	4	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 160,53	
22	Oneri dello smaltimento	15150013	8	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 423,86	
23	Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di discarica. Esclusa la rimozione dei cordoli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa. Ceppaie con diametro al colletto da 50 a 100 cm	30030176	1	cad	€ 122,51	€ 70,25	€ 70,25	
24	Operatori qualificati (d) per gestione traffico	1001005	8	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 162,43	
							€ 10.161,38	
Oneri della Sicurezza 2,00%							€ 203,23	
Oneri della sicurezza da DUVRI (4h + metà quota segnaletica)							€ 170,00	
TOTALE STIMATO per l’Affidamento 2							€ 10.534,60	OLTRE IVA