

AFFIDAMENTO NR. 3 – NOVEMBRE 2025							
				IMPORTI			
Descrizione intervento	Codice ASSOVERDE 2025	Quantità	UM	UNITARIO	SCONTO (42,66 %)	Importo Totale	NOTE
VIA MORANDI / VIA BOLOGNA		Intervento da eseguirsi aiuola presente tra via Morandi e via Bologna: potatura di nr. 2 cedri per bilanciare il peso della pianta e per togliere i rami vicini ai balconi della palazzina. Taglio al piede di nr. 1 betulla e nr. 1 thuya					
1 Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso, per piante di altezza da 8 a 16 m, chioma diametro 8 m – PREZZO DI LISTINO SCONTATO DEL 40% VISTO IL TIPO DI LAVORO DA EFFETTUARE SOLO SU UNA PARTE DI CHIOMA	30030187	2	cad	€ 394,52	€ 226,22	€ 452,43	
2 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: esemplari di altezza da 6 m a 12 m	30030121	2	cad	€ 282,63	€ 162,06	€ 324,12	
3 Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	4	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 160,53	
4 Operatori qualificati (d) per pulizia e per gestione traffico (moviere)	1001005	12	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 243,65	
5 Oneri dello smaltimento	15150013	9	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 476,84	
VIA VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE		Intervento di potatura nr. 1 cedro e nr. 1 fico presente nell'aiuola all'incrocio con via Messina					
6 Potatura di contenimento di conifere (Pinus...) su strada. Intervento comprensivo di eventuale equilibratura della chioma, spuntatura dei rami fuori sagoma, eliminazione rami sovrannumero, eventuale spalcatura e rimonda del secco. Completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio, per piante di altezza da 8 a 16 m, chioma diametro 8 m.	30030184	1	cad	€ 489,54	€ 280,70	€ 280,70	
7 Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 7 a 10 m	30030047	1	cad	€ 137,52	€ 78,85	€ 78,85	
8 Operatori qualificati (d) per pulizia incolto e rovi e realizzazione strada pedonale all'interno del bosco al fine di arrivare alle alberature	1001005	2	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 40,61	
9 Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	4	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 160,53	
10 Oneri dello smaltimento	15150013	3	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 158,95	
VIA REGGIO EMILIA		Intervento da eseguirsi su area soprastante i box di via Reggio Emilia: pianta da abbattere su soletta box (accesso possibile solo a piedi)					

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m		30030132	1	cad	€ 218,55	€ 125,32	€ 125,32	
12	Operatori qualificati (d) per pulizia incolto e rovi e realizzazione strada pedonale all'interno del bosco al fine di arrivare alle alberature	1001005	8	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 162,43	
13	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40	
14	Oneri dello smaltimento	15150013	5	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 264,91	
VIA SETTEMBRINI e PIAZZA DON LAZZARI		Intervento di taglio di nr. 1 ginko di altezza fino a 6 m e pulizia area verde sotto nr. 3 ginko femmina per rimozione frutti e taglio						
15	Prezzo a corpo vista l'entità dell'intervento	a corpo	1	cad	€ 250,00	€ 143,35	€ 143,35	
16	Oneri dello smaltimento	15150013	3	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 158,95	
					€ 3.352,56			
Oneri della Sicurezza					2,00%	€ 67,05		
Oneri della sicurezza da DUVRI (2h)					€ 60,00			
TOTALE STIMATO per l'Affidamento 3							€ 3.479,62	OLTRE IVA