

AFFIDAMENTO NR. 6 – FEBBRAIO 2026							
				IMPORTI			
Descrizione intervento	Codice ASSOVERDE 2025	Quantità	UM	UNITARIO	SCONTO (42,66 %)	Importo Totale	NOTE
VIA GIOBERTI Intervento di abbattimento di nr. 1 alberatura e innalzamento rami essenza presente in curva							
1	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	30030117	1	cad	€ 303,09	€ 173,79	€ 173,79
2	Operatori qualificati (d) per pulizia e innalzamento rami	1001005	6	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 121,82
3	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	1	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 40,13
4	Piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforma con sollevamento da 18 a 22 m	20010042	2	ora	€ 80,16	€ 45,96	€ 91,93
5	Oneri dello smaltimento	15150013	2	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 105,96
VIA FERRARI Intervento di potatura siepe							
6	Operatori qualificati (d) per potatura siepe	1001005	28	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 568,51
7	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	1	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 40,13
8	Oneri dello smaltimento	15150013	3	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 158,95
VIA MONTENERO Intervento di potatura di nr. 1 acero e rimozione essenze infestanti su recinzione e cancelletto pedonale							
9	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 12 m a 16 m	30030007	1	cad	€ 408,33	€ 234,14	€ 234,14
10	Operatori qualificati (d) per rimozione essenza infestanti	1001005	18	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 365,47
11	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40
12	Oneri dello smaltimento	15150013	7	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 370,88
VIA PODGORA – AREA FUGASCE' Intervento di abbattimento di nr. 1 essenza non più vegeta sita a ridosso dell'argine del torrente Fugaschè							
13	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo: su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 16 m	30030117	1	cad	€ 303,09	€ 173,79	€ 173,79
14	Operatori qualificati (d)per pulizia e assistenza	1001005	4	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 81,22
15	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	2	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 80,26
16	Oneri dello smaltimento	15150013	4	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 211,93
PARCO PRIMO MAGGIO Intervento di potatura di contenimento di almeno il 30 % chioma del faggio vicino sede CAI e taglio rami bassi vicino ad area gioco e passaggio pedonale							

17	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: in parchi e giardini: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	30030007	1	cad	€ 975,01	€ 559,07	€ 559,07	
18	Spalcatura di alberi decidui , con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m	30030078	12	cad	€ 39,50	€ 22,65	€ 271,79	
19	Operatori qualificati (d) per pulizia e assistenza	1001005	48	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 974,60	
20	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	16	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 642,12	
21	Oneri dello smaltimento	15150013	14	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 741,75	
22	Recinzione temporanea di cantiere , fornitura e posa in opera, realizzata con paletti in legno diam 4 cm e lunghi 2,0 mt infissi nel terreno, ad interasse 2,00 m., rete da cantiere in pvc di altezza 200 cm, opportunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della recinzione al termine dei lavori.	30010130	30	m	€ 12,01	€ 6,89	€ 206,60	
PIAZZA VITTORIO VENETO – AREA INTERNA PALAZZO COMUNALE Intervento di rimonda del secco per Magnolia e Ligustro								
23	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m	30030062	1	cad	€ 226,49	€ 129,87	€ 129,87	
24	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m	30030061	1	cad	€ 153,07	€ 87,77	€ 87,77	
25	Operatori qualificati (d) per pulizia e assistenza	1001005	18	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 365,47	
26	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	4	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 160,53	
27	Oneri dello smaltimento	15150013	4	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 211,93	
CIMITERO IN LOCALITÀ GURONE Intervento di potatura di nr. 1 cipresso e pulizia da infestanti in via Celidonia								
28	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico intenso : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	30030006	1	cad	€ 243,72	€ 139,75	€ 139,75	
29	Operatori qualificati (d) per assistenza, chiusura con recinzione area di lavoro e per taglio infestanti da recinzione	1001005	36	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 730,95	
30	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40	

31	Oneri dello smaltimento	15150013	6	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 317,89	
SCUOLA PRIMARIA BAI E DELL'INFANZIA SABIN – GURONE Intervento di potatura di nr. 38 tigli presenti nei cortili								
32	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	30030001	38	cad	€ 202,46	€ 116,09	€ 4.411,44	
33	Operatori qualificati (d) per assistenza, chiusura con recinzione area di lavoro e per taglio infestanti da recinzione	1001005	4	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 81,22	
34	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40	
35	Oneri dello smaltimento	15150013	4	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 211,93	
CIMITERO DI MALNATE Intervento di potatura di nr. 9 tigli presenti lungo la scalinata								
32	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: su strada a traffico medio : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	30030001	9	cad	€ 202,46	€ 116,09	€ 1.044,82	
33	Operatori qualificati (d) per assistenza, chiusura con recinzione area di lavoro e per taglio infestanti da recinzione	1001005	4	ora	€ 35,41	€ 20,30	€ 81,22	
34	Autocarro categoria N1 cassonato, massa minima di 3,5 t con ribaltabile munito di gru per gestione ramaglie	20010062	3	ora	€ 69,99	€ 40,13	€ 120,40	
35	Oneri dello smaltimento	15150013	3	t	€ 92,40	€ 52,98	€ 158,95	
							€ 14.830,15	
Oneri della Sicurezza 2,00%							€ 296,60	
Oneri della sicurezza da DUVRI (2h)							€ 60,00	
TOTALE STIMATO per l’Affidamento 6							€ 15.186,76	OLTRE IVA