



Il Responsabile: Daniela Galli

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE

SCHEDA DESCRIZIONE AFFIDAMENTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 896 DEL 17/12/2025
IMPORTO DELL'ACCORDO € 145.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva
DECORRENZA 17/12/2025
SCADENZA PREVISTA 17/12/2027 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

AFFIDAMENTO N.03/26 di importo stimato pari ad € 4.444,18 comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA in data 17/02/2026.

ELENCO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATO (art.6 del Capitolato d'oneri)

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:

La ditta dovrà provvedere al ritiro del materiale necessario attualmente depositato presso l'area retrostante l'edificio monumentale del cimitero di Gurone, secondo quanto indicato e previsto nella seguente descrizione di montaggio delle 7 postazioni.

I materiali a disposizione consentono di installare tre diverse tipologie di struttura:

- **Tipologia a)** pali e lamiera metalliche da montare su predisposizioni esistenti installate su murature/recinzioni
- **Tipologia b)** lamiera semplici da montare su struttura in legno (fodere e pali) a sua volta da legare alle murature/recinzioni tramite asole già predisposte
- **Tipologia c)** lamiera semplici da installare su recinzioni metalliche previa interposizione di fodere in legno.

Gli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale sono i seguenti:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Viale Trieste (Lato dx in prossimità della stazione FNME) | - tipologia a) |
| 2. Viale Kennedy (Parco Villa Braghenti) | - tipologia a) |
| 3. Viale delle Vittorie (Parcheggio Parco Bellavista) | - tipologia b) |
| 4. Via Cacciatori delle Alpi (Scuola Infanzia Rovera lato Via M.Grappa) | - tipologia c) |
| 5. Via A.Di Dio (Area verde comunale in rotonda su Via Ravina) | - tipologia b) |
| 6. P.zza S.D.Acquisto (Scuola Infanzia Gurone area pedonale verso Via F.Ili d'Italia) | - tipologia a) |
| 7. Via Doria (Area parcheggio Parco pubblico) | - tipologia a) |

a titolo meramente indicativo, si riportano di seguito le immagini delle strutture posate in precedenti occasioni.

Il montaggio di numero 10 (dieci) pannelli per ognuna delle 7 (sette) postazioni sopra descritte **deve essere eseguito entro il 20 febbraio 2026.**

La ditta dovrà garantire il corretto montaggio delle strutture ed il relativo ancoraggio sia dei telai che dei pannelli occupandosi anche degli interventi minimi di completamento (numerazione, apposizione di tabelle superiori per l'individuazione degli spazi ecc...).

La ditta dovrà altresì garantire la fornitura di tutta l'attrezzatura e delle minuterie necessarie durante le lavorazioni di posa, quali ad esempio asole, viteria e chioderia, avvitatori, filo di ferro grosso per legatura pali



Il Responsabile: Daniela Galli

e tavole abete spessore 25 mm "sottomisure per carpenteria", larghezza 80 - 140 mm, lunghezze commerciali 4 m ad eventuale integrazione del materiale già presente o installato.

Il montaggio delle strutture ed il fissaggio delle lamiere dovrà assicurare la tenuta delle stesse alla spinta del vento nonché l'assenza di viti sporgenti, lamiere disallineate o qualsiasi altra causa di infortunio, anche lieve, per pedoni ed utenza dei siti indicati.

Durante l'esecuzione dell'intervento è richiesta la massima attenzione alle normative sulla sicurezza, in particolare la ditta è obbligata a posizionare cartelli segnaletici di lavori in corso, di senso unico alternato ed a rendere ben visibile l'automezzo nei casi in cui è inevitabile lo stazionamento su carreggiata stradale. Il personale operaio dovrà indossare vestiario ad alta visibilità. Nel caso di posa dei pannelli su marciapiede, i pedoni dovranno essere invitati a variare il proprio percorso mediante apposita segnaletica.

SMONTAGGIO

Si provvederà allo smontaggio delle strutture successivamente alla data del 23/03/2026 e non oltre il 27/03/2026.

Il servizio comprende l'accurata pulizia dei tabelloni dalla propaganda ivi apposta e la riconsegna del materiale presso il cimitero di Gurone.

Le indicazioni per la sicurezza dettate per il montaggio devono essere rispettate anche per lo smontaggio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L'impresa

IL R.U.P.
Arch. Daniela Galli



Il Responsabile: Daniela Galli

Viale Trieste



Viale Kennedy – Parco Villa Braghenti



Viale delle Vittorie – Parcheggio parco Bellavista





Il Responsabile: Daniela Galli

Via Cacciatori delle Alpi – Scuola Infanzia



Via A.Di Dio





Il Responsabile: Daniela Galli

Piazza Salvo d'Acquisto



Via Doria



ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE
STIMA COSTI
AFFIDAMENTO 03 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI

STIMA COSTI	
-------------	--

AFFIDAMENTO 03 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI

NR.	VOCE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				UM	IMPORTI		TOTALE
			par. ug.	lung.	larg.	h		unitario	Sconto (13,44 %)	
MONTAGGIO										
1	LOM251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edile, 3° liv, qualifica: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	32,00				ora	41,09 €	35,57 €	1.138,16 €
2	LOM251.RP.00.5 0.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t. Da conteggiare a parte:spese di esercizio	16,00				ora	40,13 €	34,74 €	555,78 €
3	LOM251.RP.00.5 0.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro e cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t.	16,00				ora	15,16 €	13,12 €	209,96 €
4	-	Materiale di consumo e noleggio segnaletica: filo di ferro, chioderia, rondelle, viti, asole in acciaio e utensileria varia.	1,00				a corpo	100,00 €	100,00 €	100,00 €
5	-	Tavole abete spessore 25 mm "sottomisure per carpenteria", larghezza 80 - 140 mm, lunghezze commerciali 4 m, assortimento III	0,20				mc	396,58 €	343,28 €	68,66 €
SMONTAGGIO										
6	LOM251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edile, 3° liv, qualifica: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	24,00				ora	41,09 €	35,57 €	853,62 €
7	LOM251.RP.00.5 0.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t. Da conteggiare a parte:spese di esercizio	12,00				ora	40,13 €	34,74 €	416,84 €
8	LOM251.RP.00.5 0.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro e cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t.	12,00				ora	15,16 €	13,12 €	157,47 €
IMPREVISTI										
9	LOM251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edile, 3° liv, qualifica: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	4,00				ora	41,09 €	35,57 €	142,27 €
									TOTALE	€ 3.642,76
										oltre Iva