



ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE

SCHEDA DESCRIZIONE AFFIDAMENTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 896 DEL 17/12/2025
IMPORTO DELL'ACCORDO € 145.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva
DECORRENZA 17/12/2025
SCADENZA PREVISTA 17/12/2027 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

AFFIDAMENTO N.06/26 di importo stimato pari ad € 12.500,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati in € 500,00 ed oltre IVA in data 21/05/2026.

ELENCO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATO (art.6 del Capitolato d'oneri)

Descrizione intervento

L'intervento prevede il ripristino del tratto di marciapiede sito in via Novara, adiacente al parcheggio pubblico presente lungo la via, all'altezza del civico nr. 9. Al fine di garantire una corretta fruibilità dello stesso ed eliminare eventuali pericoli, i lavori di ripristino prevedono la manutenzione della pavimentazione in autobloccanti e la sostituzione delle alberature adiacenti al marciapiede: le radici di queste ultime hanno causato infatti importanti avvallamenti e rotture della pavimentazione esistente e dei cordoli delle aiuole di contenimento delle piante.

L'intervento prevede la rimozione con conseguente ripristino a giuste quote di tutti i tratti di pavimentazione danneggiata, dei cordoli di contenimento dell'aiuola. Verranno altresì rimosse le ceppaie delle alberature e creata contestualmente una nuova aiuola per la successiva messa a dimora di nuove alberature.

Tutte le lavorazioni dovranno prevedere il raccordo a giuste quote con le pavimentazioni e gli elementi presenti non oggetto di manutenzione.

Nello specifico le lavorazioni da eseguire saranno le seguenti:

- allestimento area di cantiere;
- rimozione di circa 75 mq di pavimentazione in autobloccanti in cemento;
- rimozione di circa 50 ml di cordoli a contorno dell'aiuola e a bordo strada, compreso materiale ed ogni onere, compreso ripristino dei tratti di asfaltatura danneggiati ed eventuale fornitura di nuovi elementi danneggiati.
- Rimozione di nr. 4 ceppaie, compreso di smaltimento e trasporto;
- formazione di nuovi piani di posa a quota adeguata;
- fornitura e posa in opera di pavimentazione in autobloccanti, compreso ghiaietto, cemento, sigillante ed ogni altro onere;
- sistemazione dei cordoli e autobloccanti fuori sede in corrispondenza delle ceppaie e sistemazione dell'aiuola;
- pulizia e smantellamento area di cantiere.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L'impresa

IL R.U.P.
Arch. Daniela Galli