



**ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE**

SCHEDA DESCRIZIONE AFFIDAMENTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 896 DEL 17/12/2025
IMPORTO DELL'ACCORDO € 145.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva
DECORRENZA 17/12/2025
SCADENZA PREVISTA 17/12/2027 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

AFFIDAMENTO N.09/26 di importo stimato pari ad € 6.955,52 comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA in data 26/08/2026.

ELENCO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATO (art.6 del Capitolato d'oneri)

	UBICAZIONE	OGGETTO
01	Via Verdi	Cedimento su passaggio pedonale
02	Via Fiume	Cedimento stradale per tubazione danneggiata
03	Via Cuneo	Lavori di riparazione piastrelloni
04	Via Ancona	Lavori di riparazione piastrelloni
05	Via Bolivia	Lavori di chiusura buche stradali
06	Via Brennero	Lavori di chiusura buche stradali

DURATA STIMATA degli interventi **4 (QUATTRO)** giorni lavorativi **a partire dal giorno di inizio lavori.**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L'impresa

IL R.U.P.
Arch. Daniela Galli

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE

STIMA COSTI

AFFIDAMENTO 09

NR.	VOCE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				UM	IMPORTI		TOTALE
			par. ug.	lung.	larg.	h		unitario	Sconto (13,44 %)	
CHIUSURA BUCHE E SISTEMAZIONE PIASTRELLONI 167										
1	L0M251.RU.00.0 0.00.0000.-	Operaio edile, 4° liv, preposto: muratore, carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune, sicurezza e assimilati	10,00				ora	43,34 €	37,52 €	375,15 €
2	L0M251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edile, 3° liv, qualifica: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	10,00				ora	41,09 €	35,57 €	355,68 €
3	L0M251.RP.00.5 0.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t. Da conteggiare a parte:spese di esercizio	10,00				ora	40,13 €	34,74 €	347,37 €
4	L0M251.RP.00.5 0.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro e cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t.	10,00				ora	15,16 €	13,12 €	131,22 €
5	L0M251.RM.00.1 0.40.J0009.0120.- _CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso per opere stradali, fornitura in sacchi. Specifiche tecniche: conglomerato bituminoso plastico a freddo, confezione in sacchi da 20 kg	14,00				cad	9,49 €	8,21 €	115,00 €
6	L0M251.RM.00.1 0.40.J0001.0115. _b_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio, sfuso, drenante. Classe S3 - classe di resistenza C12/15. Utilizzato in strutture ordinarie e manufatti non strutturali	0,30				mc	151,21 €	130,89 €	39,27 €
VIA VERDI										
7	L0M251.RU.00.0 0.00.0000.-	Operaio edile, 4° liv, preposto: muratore, carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune, sicurezza e assimilati	9,00				ora	43,34 €	37,52 €	337,64 €
8	L0M251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edile, 3° liv, qualifica: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	18,00				ora	41,09 €	35,57 €	640,22 €
9	L0M251.RP.00.5 0.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t. Da conteggiare a parte:spese di esercizio	3,50				ora	40,13 €	34,74 €	121,58 €
10	L0M251.RP.00.5 0.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro e cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t.	3,50				ora	15,16 €	13,12 €	45,93 €
11	L0M251.RP.00.0 0.00.0010.f	Miniescavatore cingolato: peso 7 t, potenza 40 Kw	8,50				ora	33,65 €	29,13 €	247,58 €
12	L0M251.RP.00.0 0.00.0010.f	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato; peso 7 t, potenza 40 Kw	8,50				ora	14,23 €	12,32 €	104,70 €
13	L0M251.RM.00.1 0.05.Mb001.1510 .-	Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/mc] = 1450	1,00				mc	31,78 €	27,51 €	27,51 €
14	L0M251.RT.03.0 0.10.0060.b	Compressore endotermico per perforazione a percussione o rotopercussione; pressione 8/10 bar	2,00				ora	17,39 €	15,05 €	30,11 €
VIA FIUME										
15	L0M251.RU.00.0 0.00.0000.-	Operaio edile, 4° liv, preposto: muratore, carpentiere, operaio cantiere archeologico, operaio edile in fune, sicurezza e assimilati	16,00				ora	43,34 €	37,52 €	600,24 €
16	L0M251.RU.00.0 0.00.0005.-	Operaio edile, 3° liv, qualifica: muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati	33,00				ora	41,09 €	35,57 €	1.173,73 €
17	L0M251.RP.00.5 0.00.0030.d	Autocarro a cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t. Da conteggiare a parte:spese di esercizio	9,50				ora	40,13 €	34,74 €	330,00 €
18	L0M251.RP.00.5 0.00.1030.d	Spese di esercizio: autocarro e cassone ribaltabile; portata = 5,01 – 13,5 t.	9,50				ora	15,16 €	13,12 €	124,66 €
19	L0M251.RP.00.0 0.00.0010.f	Miniescavatore cingolato: peso 7 t, potenza 40 Kw	16,00				ora	33,65 €	29,13 €	466,04 €
20	L0M251.RP.00.0 0.00.0010.f	Spese di esercizio: mini escavatore cingolato; peso 7 t, potenza 40 Kw	16,00				ora	14,23 €	12,32 €	197,08 €
21	L0M251.1C.27.0 50.0100.e	Oneri per conferimento ad impianti autorizzati: rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, non pericolosi	80,00				q.li	8,49 €	7,35 €	587,92 €
22	L0M251.RM.85.1 0.00.D0010.0005. d	Tube a bicchiere di plastica ad alta densità, diametro esterno 315 m; diametro interno 272 mm con guarnizione elastometrica	3,00				mc	43,91 €	38,01 €	114,03 €

23	LOM251.RM.00.1 0.40.J0001.0005. e_CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio, sfuso, drenante. Classe S4 - classe di resistenza C25/30.	1,50				mc	155,85 €	134,90 €	202,36 €
24	LOM251.RM.00.1 0.05.Mb001.1250 .a	Aggregato pietrischetto di roccia naturale minerale	3,50				mc	39,95 €	34,58 €	121,03 €
25	LOM251.RM.00.1 0.40.J0009.0170. _CAM	Impasto preconfezionato di conglomerato bituminoso per opere stradali: strato di usura. Compinenti: legante, aggregato generico, additivo dopes, additivo chimico, compound.	13,00				q.li	10,62 €	9,19 €	119,50 €
								TOTALE		€ 6.955,52
										oltre Iva