



ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE

SCHEDA DESCRIZIONE AFFIDAMENTO

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 896 DEL 17/12/2025
IMPORTO DELL'ACCORDO € 145.000,00 comprensivo di oneri della sicurezza ed oltre iva
DECORRENZA 17/12/2025
SCADENZA PREVISTA 17/12/2027 salvo anticipato raggiungimento del limite di spesa.

AFFIDAMENTO N.10/26 di importo stimato pari ad € 6.300,00 comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati in € 150,00 ed oltre IVA in data 09/09/2026.

ELENCO INTERVENTI IN CATEGORIA 1 – PROGRAMMATO (art.6 del Capitolato d'oneri)

Descrizione interventi

Gli interventi prevedono il ripristino del tratto di pavimentazione stradale alla rotonda di incrocio tra via per Vedano e via Como e lungo la via De Mohr. Questi tratti sono interessati da passaggi continui di mezzi pesanti e autobus che ne comportano il deterioramento continuo.

Tutte le lavorazioni dovranno prevedere il raccordo a giuste quote con le pavimentazioni e gli elementi presenti non oggetto di manutenzione.

Infine, un'altra lavorazione da comprendere è il ripristino e la messa in sicurezza della fine della scalinata presente in via Confalonieri, deteriorata e pericolosa per il passaggio dei pedoni.

Nello specifico, per i due tratti di ripristino della pavimentazione stradale, le lavorazioni da eseguire saranno le seguenti:

- allestimento area di cantiere;
- fresatura eseguita con mezzi meccanici per circa 24 mq, spessore medio 8 cm;
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo "tappetone d'usura" (pezzatura 0/12 mm), spessore medio 8 cm, steso a mano;
- emulsionatura di ancoraggio e cilindratura finale con rullo;
- pulizia e smantellamento area di cantiere.

Invece, per quanto riguarda via Confalonieri, le lavorazioni da eseguire saranno le seguenti:

- allestimento area di cantiere;
- taglio di conglomerato bituminoso esistente con fresa a disco diamantato;
- scarifica eseguita con mezzi meccanici, spessore medio 8 cm per circa 40 mq;
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo "tappetone d'usura" (pezzatura 0/12 mm), spessore medio 8 cm, steso a mano;
- emulsionatura di ancoraggio e cilindratura finale con rullo;
- pulizia e smantellamento area di cantiere.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA:

Gli interventi in programma rientrano nelle casistiche trattate dal POS depositato agli atti dell'Amministrazione Comunale al quale quindi si fa riferimento integralmente.



AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Gestione del Territorio
Ufficio Manutenzioni
tecnicomanutenzione@comune.malnate.va.it
Responsabile: Arch. Daniela Galli
Referente del procedimento: Arch. Eleonora Rancati



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

FIRMA PER ACCETTAZIONE
L'impresa

IL R.U.P.
Arch. Daniela Galli

