

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Sistema Olona la biodiversità che scorre: mensole per la fauna lungo il t. Quadronna

COMMITTENTE: Comune di Malnate

Varese, 03/10/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Per analogia cartello cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	14,50	14,50
2 28.A05.E05. 015	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m Delimitazione area cantiere					30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,03	210,90
3 B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile - [Tipo: PU] Nolo mezzo per trasporto materiale in cantiere					16,00		
	SOMMANO h					16,00	43,68	698,88
4 E.001.001.00 5	Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni OP eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. - [Tipo: Metri] Pulizia vegetazionale delle sponde e del materiale presente in alveo					500,00		
	SOMMANO quadrati					500,00	3,62	1'810,00
5 B.066	Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile - [Tipo: PU] Nolo mezzo per trasporto in discarica del materiale di risulta della pulizia vegetazionale					8,00		
	SOMMANO h					8,00	43,68	349,44
6 29.P20.A10.0 05	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)					6,00		
	SOMMANO t					6,00	90,01	540,06
7 01.A01.A20. 005	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di banchi di materiale depositato, per aprire cavi di invito, liberare da sedimenti sbocchi di canali, per costruire arginature, ecc eseguito anche in acqua, con scarico, carico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda o per colmata depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 Rimozione depositi in alveo e riallocazione lungo le sponde					50,00		
	SOMMANO m³					50,00	11,36	568,00
8 M.003.005.0 01.002	Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 mc, intasata con calcestruzzo tipo R325 con resistenza caratteristica 250 kg/cmq, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle scarpate sovrastanti fino al vertice delle sponde ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. con fornitura di pietrame - [Tipo: OP]							
	A R I P O R T A R E							4'191,78

[illegible]