

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Sistema Olona la biodiversità che scorre: mensole per la fauna lungo il t. Quadronna

**COMMITTENTE:** Comune di Malnate

Varese, 02/10/2019

**IL TECNICO**



NP1 Legatura dei massi della scogliera con funi in acciaio diametro 16 mm fissate mediante barre filettate in acciaio diametro 20 mm, golfari e morsetti in acciaio; compresa foratura dei massi, spolveratura del foro, saturazione con ancorante chimico nel quale annegare le barre. Incluso nolo attrezzatura necessaria e impiego personale specializzato.

|                                                                       | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario € | Costo lavorazione € | MDO %          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|----------------|
| <b>mano d'opera</b>                                                   |                 |          |                   |                     |                |
| operaio                                                               | ora             | 32       | 31,23             | 999,36              | 100,00%        |
|                                                                       |                 |          |                   |                     |                |
| <b>materiale</b>                                                      |                 |          |                   |                     |                |
| ancoraggio chimico                                                    | a corpo         | 1,00     | 527,92            | 527,92              | 0,00%          |
| barra filettata diametro 20 mm in acciaio con golfare e morsetti      | cad             | 80,00    | 15,03             | 1202,40             | 0,00%          |
| barre filettate diametro 20 mm per fissaggio posteriore (lunghezza 2) | cad             | 32,00    | 12,5              | 400,00              | 0,00%          |
| fune in acciaio diametro 16 mm                                        | m               | 200,00   | 3,32              | 664,00              | 0,00%          |
|                                                                       |                 |          |                   |                     |                |
| <b>noli</b>                                                           |                 |          |                   |                     |                |
| trapano                                                               | ora             | 16       | 4,99              | 79,84               | 0,00%          |
|                                                                       |                 |          |                   |                     |                |
| <b>TOTALE</b>                                                         |                 |          |                   | <b>3 873,52</b>     | <b>25,80 %</b> |
| Spese Generali 15%                                                    |                 |          |                   | 581,03              |                |
| <b>TOTALE</b>                                                         |                 |          |                   | <b>4 454,55</b>     |                |
| Utile d'impresa 10%                                                   |                 |          |                   | 445,45              |                |
| <b>TOTALE</b>                                                         |                 |          | <b>a corpo</b>    | <b>4 900,00</b>     |                |