



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

BANDO REGIONE LOMBARDIA - Decreto n.67 del 05/01/2023
*REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI
NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE
SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO
ANNO 2023*

REALIZZAZIONE DI PERCORSO NATURALISTICO ACCESSIBILE PRESSO IL PARCO I MAGGIO

CUP B22H23001550006

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
FEBBRAIO 2023

1. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VOCE 1

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNOI CN 10006 misurato in opera (listino CCIAA Milano B.07.04.0265)

lunghezza 350,00 m

larghezza 1,50 m

spessore 0,20 m

prezzo € 36,60 /mc

(350,00 x 1,50 x 0,20 x 36,60)= € 3.843,00

VOCE 2

Realizzazione di tappetino tipo "Grevelit Standard" comprendente:

- fornitura e posa di geotessite drenante fissato con cambrette sul piano di posa preparato e costipato

-Preparazione della miscela tipo "Grevelit Standard" – conforme ai CAM - mediante betoniera a bicchiere previa distribuzione di primer. Inclusa fornitura

- distribuzione dell'impasto a staggia e cazzuola per lo spessore indicato dal progetto, battitura finale con frattazzo inumidito con acqua

- distribuzione a spruzzo di primer

lunghezza 350,00 m

larghezza 1,50 m

prezzo € 64,10 /mq per spessore pari a 1,5 cm (prezzo rilevato da indagine di mercato)

(350,00 x 1,50 x 64,10)= € 33.652,50

VOCE 3

Fornitura e posa di zoccolino lineare in gomma o alluminio

lunghezza 350,00 m

prezzo € 5,00 /m (prezzo rilevato da indagine di mercato)

(350,00 x 2 x 5,00)= € 3.500,00

TOTALE (3.843,00 + 33.652,50 + 3.500,00)= € 40.995,50

arrotondamento € 4,50

TOTALE importo lavori a base d'asta € 41.000,00

oneri stimati per la sicurezza € 1.000,00

TOTALE a base d'asta € 42.000,00

2.QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A1	Lavori	€ 41.000,00	
A2	Sicurezza	€ 1.000,00	
A3	Totale lavori compresi costi sicurezza		€ 42.000,00

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B1	IVA sui lavori (4% sui lavori)	€ 1.680,00	
B2	Incentivo funzioni tecniche (2% sui lavori)	€ 840,00	
B3	Contributo ANAC, cartellonistica ed interventi minimi di completamento	€ 480,00	
B4	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 3.000,00

TOTALE QUADRO TECNICO	€ 45.000,00
------------------------------	--------------------

Malnate 16/2/2023

F.to Il Progettista
Geom.Sara De Maio