

COMUNE DI :

MALNATE, VARESE - IT

Villa Ponzoni

via Savoia, 21046 Malnate (VA)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE CASTELLO I° MAGGIO REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE AL FINE DI ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI E SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA
CUP :B23D21000860001

Finanziata dall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'Ambito della M5C2 - 2.1 "rigenerazione urbana"

COMMITTENTE

COMUNE DI MALNATE

Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 MALNATE (VA)



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

FIRMA PER ACCETTAZIONE - APPROVAZIONE

PROGETTISTA :

UNASTUDIO

ARCH. A. BAILA / ARCH. L. MAZZA

C.so Sempione 12 20154 MILANO

tel. +39 02 36558001
fax +39 02 36556783
email: info@unastudio.eu www.unastudio.eu

COLLABORATORI :

Arch. Sergio Gagliardi



PROTOCOLLO UFFICI


TITOLO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELABORATO:

CME G -REV 01

DATA: MAGGIO 2023



www.unastudio.eu

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	LAVORI A MISURA				
	CANTIERE (SpCat 1)				
	CANTIERE (Cat 1)				
1 / 1 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 scavo rampe scavo pavimentazioni *(par.ug.=(1800*10,39+1800*4,42)/100)	266,58	310,51 266,58		
	SOMMANO 100 kg		577,09	3,89	2'244,88
2 / 2 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 murature *(par.ug.=(1,78*1800)/100) intonaci *(par.ug.=(1800*0,02*22,22)/100) coppi *(par.ug.=(62,4*388,74)/100) pavimenti in lastre *(par.ug.=(2400*0,04*22,57)/100) pavimenti autobloccanti *(par.ug.=(175*8,92)/100) cordoni in cls *(par.ug.=(2400*0,25*0,12*19,75)/100) vetri *(par.ug.=(94,16*0,01*2500)/100)	32,04 8,00 242,57 21,67 15,61 14,22 23,54	32,04 8,00 242,57 21,67 15,61 14,22 23,54		
	SOMMANO 100 kg		357,65	3,47	1'241,05
3 / 3 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato listelli - inglesine *(par.ug.=(737,23*0,04*0,03*800)/100) solaio rampa *(par.ug.=(10,32*0,1*800)/100) parapetto rampa *(par.ug.=(800*0,1*0,08*1,25*5)/100+(800*0,1*0,03*5*3)/100) porte interne *(par.ug.=(12*0,9*2,1*2)/100) portefinestre esterne *(par.ug.=(20*10,56)/100) stipiti *(par.ug.=(800*0,12*0,03*5,2*3)/800) parapetti scala *(par.ug.=(800*0,12*0,03*2,25*3*4*4)/100)	7,08 8,26 0,76 0,45 2,11 0,06 3,11	7,08 8,26 0,76 0,45 2,11 0,06 3,11		
	SOMMANO 100 kg		21,83	18,16	396,43
4 / 4 1C.27.050.01 00.k	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi (par.ug.=(4,5*2*58,46)/100)	5,26	5,26		
	SOMMANO 100 kg		5,26	19,15	100,73
5 / 6 NC.10.100.0 010.b	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg		480,00		
	SOMMANO ora		480,00	67,89	32'587,20
6 / 7 NC.70.030.0 030	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine ambienti interni		181,43		
	SOMMANO m³		181,43	11,81	2'142,69
7 / 8 NP01a	assistenza murarie alla posa in opera di serramento in ferro e vetro di finestre e portafinestre. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte.		104,92		
	SOMMANO m2		104,92	18,21	1'910,59
	A RIPORTARE				40'623,57

Num.Org. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				42'345,31
9 / 136 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa ambienti interni	SOMMANO m²	1'099,82 1'099,82	2,35	2'584,58
10 / 137 1C.24.120.00 20.d	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola ambienti interni	SOMMANO m²	1'099,82 1'099,82	5,01	5'510,10
11 / 138 1C.24.120.00 30.b	Pittura a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica lucida o satinata ambienti interni	SOMMANO m²	48,66 48,66	6,72	327,00
12 / 139 1C.24.120.01 00	Sovrapprezzo per esecuzione di pitture e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di sopra del limite di 4 m. ambienti interni	SOMMANO m²	77,70 77,70	5,15	400,16
13 / 140 1C.24.160.00 10.d	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida ambienti interni	SOMMANO m²	205,25 205,25	5,95	1'221,24
14 / 141 NP07	Realizzazione controsoglia ingresso principale. compreso la rimozione accurata del massetto esistente e del pavimento in resiliente. compreso nuovo massetto e soglia in beola grigia. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - largh 26cm s_3cm	SOMMANO a corpo	1,00 1,00	369,50	369,50
	A RIPORTARE				52'757,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				52'757,89
	VANO SCALA (Cat 3)				
15 / 5 1C.28.250.00 10	Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa degli ancoraggi, guide, porte, soglie e tutto quanto occorrente per la completa funzionalità dell'impianto, sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia		34'300,00		
	SOMMANO %		34'300,00	11,00	3'773,00
16 / 10 1C.01.090.00 20.a	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. vano scala SEA		22,22		
	SOMMANO m²		22,22	13,22	293,75
17 / 11 1C.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito (par.ug.=0,8*2,1)	1,68	1,68		
	SOMMANO m²		1,68	22,30	37,46
18 / 12 1C.01.170.00 30.b	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica		3,00		
	SOMMANO cad		3,00	20,25	60,75
19 / 13 1C.06.740.00 30	Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato. varco rampa3 *(par.ug.=0,58*0,1*2,1*2)	0,24	0,24		
	SOMMANO m³		0,24	710,09	170,42
20 / 14 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arriciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni vano scala SEA		22,22		
	SOMMANO m²		22,22	20,30	451,07
21 / 15 1C.07.220.00 10	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arriciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. varco rampa3 *(par.ug.=(0,58+0,1+0,1)*2,1*2)	3,28	3,28		
	SOMMANO m²		3,28	24,54	80,49
22 / 16 1C.08.050.00 20	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: (par.ug.=0,41*1,24+1,09*2,39+2,02*1,53+1,5*1)	7,70	7,70		
	SOMMANO m²		7,70	16,07	123,74
	A RIPIORTARE				57'748,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				57'748,57
23 / 17 1C.17.660.00 10.f	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Beola grigia (par.ug.=0,41*1,24+1,09*2,39+2,02*1,53+1,5*1)	7,70	7,70	130,66	1'006,08
	SOMMANO m²		7,70		
24 / 18 1C.24.050.00 40	Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. vano scala B		89,76	8,76	786,30
	SOMMANO m²		89,76		
25 / 19 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa vano scala A varco rampa3 *(par.ug.=(0,58+0,1+0,1)*2,1*2)	3,28	207,20 3,28	2,35	494,63
	SOMMANO m²		210,48		
26 / 20 1C.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola vano scala A varco rampa3 *(par.ug.=(0,58+0,1+0,1)*2,1*2)	3,28	207,20 3,28	5,01	1'054,50
	SOMMANO m²		210,48		
27 / 21 1C.24.160.00 10.d	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o liscitura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida vano scala B *(par.ug.=89,67*0,1)	8,97	8,97	5,95	53,37
	SOMMANO m²		8,97		
28 / 22 1C.24.750.00 50	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. vano scala B *(par.ug.=89,67*0,05)	4,48	4,48	14,34	64,24
	SOMMANO m²		4,48		
29 / 23 1C.25.300.05 10.a	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie vano scala A *(par.ug.=207,20*0,02) vano scala B *(par.ug.=89,76*0,02)	4,14 1,80	4,14 1,80	73,99	439,50
	SOMMANO m²		5,94		
30 / 24 NP05a	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 44, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - beola grigia		1,00	109,95	109,95
	SOMMANO m		1,00		
	A RIPORTARE				61'757,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				61'757,14
31 / 25 NP05b	Fornitura e posa davanziali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 12, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - beola grigia (par.ug.=1,24+1,58+0,85)	3,67	3,67		
	SOMMANO m		3,67	69,95	256,72
32 / 26 NP06a	Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELEVATORI (o similari equivalenti),portata 750kg, capienza 10 persone, corsa 12mt, testata 3.5mt, fossa 1.2mt, accessi 1, fermate 3, servizi 3, installazione in struttura metallica, alimentazione 380v, potenza 7hp, velocità 1m/s,avviamenti/ora 120, intermittenza 40%, conforme normativa DPRn162 del 30704799 e SMI; UNI en 81-20:2014; UNI EN 81-50:2014; Direttiva ascensori 2014/33/EU e SMI; Direttiva EMC 2014/30/EU; UNI EN 81-28:2004 abbattimento barriere architettoniche conforme a DM 14 giugno 1989 n 236 lettera A;B;C; LR n6 20 febbraio 1989 - cabina 1300*1400*h2100, rivestimenti acciaio inox Scotch Brite, pavimento acciaio inox Antiscivolo, illuminazione a soffitto faretti LED, corrimano no, specchio no, controllo porte, barriera ottica, profili acciaio inox Scotch Brite, ciellino lamiera verniciata, porta cabina automatica scorrevole oriz, tipo a 2 ante centrali, luce netta 800*2000, ante acciaio inox Scotch Brite, soglia alluminio - pulsantiera cabina q.ta 1, tipo colonna tutta altezza, finitura acciaio inox Scotch Brite, pulsanti chiamata, allarme, apriporta, gong, incisioni brailleuabitazioni no, segnalazioni allarme inviato/ricevuto, sovraccarico, indicatore di posizione display TFT da 7", - porta di piano automatica scorrevole oriz, tipo a 2 ante centrali, luce netta 800*2000, ante lamiera verniciata, telai lamiera verniciatau soglia alluminio, resistente al fuoco no - pulsantiera piano q.ta1, tipo piastra standard, finitura acciaio inox Scotch Brite, pulsante chiamata, segnalazioni coccupato, display TFT da 2.8" - caratteristiche tecniche principali, manovra universale, emergenza ritorno al piano e riaperture porte, telesoccorso con linea GSM/GPRS, spazio macchinario armadio, guide cabina, barre 5mt, argano sincrono a magneti permanenti, guide contrappeso barre da 5mt, dispositivo limitazione spunto VVVF si, incluso quadro interruttori completo di differenziale magnetotermico forza motrice con contatto ausiliario no/NC; differenziale magnetotermico circuito luce, 3 magnetotermici bipolari, n° 1 presa bipasso, incluso illuminazione locale macchine con posa lampada al neon protetta con emergenza e interruttore, incluso illuminazione vano corsa completo di linee di collegamento, incluso linea allarme con relativa sirena elettronica e batteria, incluso dispositivo di ritorno al piano e riapertura porte in caso di black out, incluso installazione interfaccia GSM, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. Dato in opera completo, funzionante. - sola fornitura				
	SOMMANO a corpo		1,00		
			1,00	43'389,50	43'389,50
33 / 27 NP06b	Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELEVATORI (o similari equivalenti),portata 750kg, capienza 10 persone, corsa 12mt, testata 3.5mt, fossa 1.2mt, accessi 1, fermate 3, servizi 3, installazione in struttura metallica, alimentazione 380v, potenza 7hp, velocità 1m/s,avviamenti/ora 120, intermittenza 40%, conforme normativa DPRn162 del 30704799 e SMI; UNI en 81-20:2014; UNI EN 81-50:2014; Direttiva ascensori 2014/33/EU e SMI; Direttiva EMC 2014/30/EU; UNI EN 81-28:2004 abbattimento barriere architettoniche conforme a DM 14 giugno 1989 n 236 lettera A;B;C; LR n6 20 febbraio 1989 - cabina 1300*1400*h2100, rivestimenti acciaio inox Scotch Brite, pavimento acciaio inox Antiscivolo, illuminazione a soffitto faretti LED, corrimano no, specchio no, controllo porte, barriera ottica, profili acciaio inox Scotch Brite, ciellino lamiera verniciata, porta cabina automatica scorrevole oriz, tipo a 2 ante centrali, luce netta 800*2000, ante acciaio inox Scotch Brite, soglia alluminio - pulsantiera cabina q.ta 1, tipo colonna tutta altezza, finitura acciaio inox Scotch Brite, pulsanti chiamata, allarme, apriporta, gong, incisioni brailleuabitazioni no, segnalazioni allarme inviato/ricevuto, sovraccarico, indicatore di posizione display TFT da 7", - porta di piano automatica scorrevole oriz, tipo a 2 ante centrali, luce netta 800*2000, ante lamiera verniciata, telai lamiera verniciatau soglia alluminio, resistente al fuoco no - pulsantiera piano q.ta1, tipo piastra standard, finitura acciaio inox Scotch Brite, pulsante chiamata, segnalazioni coccupato, display TFT da 2.8" - caratteristiche tecniche principali, manovra universale, emergenza ritorno al piano e riaperture porte, telesoccorso con linea GSM/GPRS, spazio macchinario armadio, guide cabina, barre 5mt, argano sincrono a magneti permanenti, guide contrappeso barre da 5mt, dispositivo limitazione spunto VVVF si, incluso quadro interruttori completo di differenziale magnetotermico forza motrice con contatto ausiliario no/NC; differenziale magnetotermico circuito luce, 3 magnetotermici bipolari, n° 1 presa bipasso, incluso illuminazione locale macchine con posa lampada al neon protetta con emergenza e interruttore, incluso illuminazione vano corsa completo di linee di collegamento, incluso linea allarme con relativa sirena elettronica e batteria, incluso dispositivo di ritorno al piano e riapertura porte in caso di black out, incluso installazione interfaccia GSM, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte.				
	A RIPORTARE				105'403,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				105'403,36
34 / 28 NP15	Dato in opera completo, funzionante. - solo mano d'opera SOMMANO a corpo		1,00	11'910,32	11'910,32
			1,00		
			34,70	11,95	414,67
			34,70		
	A R I P O R T A R E				117'728,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				117'728,35
	SERRAMENTI (Cat 4)				
35 / 29 1C.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito		102,05		
	SOMMANO m²		102,05	22,30	2'275,72
36 / 30 1C.01.140.00 10.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. serramento 5 *(par.ug.=0,9*2,95) serramento 6 *(par.ug.=1,4*2,95) serramento 13 *(par.ug.=1,28*3,1)	2,66 4,13 3,97	2,66 4,13 3,97		
	SOMMANO m²		10,76	14,85	159,79
37 / 31 1C.01.140.00 20.b	Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi:- con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento serramento 5 *(par.ug.=2,95*2+0,9) serramento 6 *(par.ug.=2,95*2+1,4) serramento 13 *(par.ug.=3,1*2+1,28)	6,80 7,30 7,48	6,80 7,30 7,48		
	SOMMANO m		21,58	1,53	33,02
38 / 32 NP02a	Restauro serramenti in legno esistenti. la voce comprende e compensa: 1) Puliture lato esterno: rimozione a legno delle superfici tramite asportazione dei depositi superficiali incoerenti con pennelli e aspiratori; rimozione di sostanze sovrapposte mediante applicazione di solventi organici in emulsione a tampone o a pennello; asportazione meccanica delle sostanze rigonfiate; integrazione lignea delle parti danneggiate o corrose con sostituzione materica ove necessario con materiale ad imitazione di quello originale; trattamento antitarlo-antifungo con prodotti specifici applicato a spruzzo; stuccature delle discontinuità con stucco sintetico; levigatura della superficie con tela abrasiva di varie granulometrie; registrazione dei battenti con eventuale aggiunta di rondelle in acciaio, piallature nelle battute, modifica/sostituzione delle cerniere, altro necessario; applicazione di impregnate colorate all'acqua o a cera secondo disposizione di DL in due riprese. 2) Puliture lato interno: pulitura a solvente per asportazione di polveri e sostanze grasse; levigatura della superficie con tela abrasiva di varie granulometrie; applicazione di impregnate colorate all'acqua o a cera secondo disposizione di DL in una ripresa. integrazione lignea delle parti danneggiate o corrose con sostituzione materica ove necessario con materiale ad imitazione di quello originale. 3) Inserimento vetro camera: rimozione e smaltimento vetrate esistenti; modifica delle sedi attuali delle vetrate tramite rimozione della cornice interna sui perimetri di ogni singolo battente mediante pantografo al fine di realizzare una sede per alloggiamento di vetrocamera s_15mm; realizzazione di nuove inglesine riportate in legno, con legno a imitazione di quello esistente. 4) rimontaggio serramenti in vano proprio. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera regola d'arte.		102,05		
	SOMMANO m2		102,05	602,21	61'455,53
39 / 33 NP02b	Fornitura in opera di vetrate isolante termoacustica a camera secondo UNI7697 assemblate con lastre stratificate di sicurezza cristallo float 33.1 e interposto plastico 0.38, intercapedine a camera disidratata con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri adeguata alle esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte - vetrata doppia 33.1-9-33.1. per qualunque forma e dimensione.		102,05		
	SOMMANO m2		102,05	196,30	20'032,42
40 / 34 NP09a	Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, per porte e finestre con apertura esterna o interna, costruiti con profili a taglio termico Secco Sistemi OS2 75 (o similare equivalente) , realizzati dall'unione, senza soluzione di continuità, di due gusci metallici (uno intero ed uno esterno), tramite estruso di poliammide				
	A RIPORTARE				201'684,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				201'684,83
	caricato in fibra di vetro e reso solidale alle parti da resina poliuretanica ad alta densità. I gusci metallici sono ottenuti da profilatura a freddo di nastri di acciaio spessore 15/10, zincato a caldo "sistema Sendzimir" finitura skinpassata (FeP02 GZ 200), rivestimento di zinco ≥ 200 gr/mq, (norme UNI EN 10142/3/7 e EURONORM 143), prevedendo il mantenimento delle pieghe aperte al fine di poter inserire le squadrette di allineamento in acciaio inox anche in caso di saldatura superficiale in continuo. Realizzazione secondo modelli in legno esistente con l'inserimento di ripartizioni orizzontali e verticali (montanti e traversi). Pannellatura inferiore realizzata con tamponature in lamiera di ferro verniciate interna ed esterna opportunamente coibentata termicamente tramite inserimento di materassino isolante in lana di roccia s_30 D50. L'assieme dei telai avviene tramite saldatura in continuo delle superfici in contatto con successiva molatura e ripristino della finitura superficiale. Il sistema prevede il sormonto interno ed esterno dei profili e le seguenti sezioni a vista; nodo laterale fisso massimo 32 mm, nodo laterale apribile 47 mm, nodo centrale per le due ante 62 mm, profondità inderogabile di 77 mm. Nella composizione i serramenti avranno tra loro, sia fissi sia nelle varie tipologie di apertura, rendendo indistinguibili le parti fisse da quelle apribili e permettendo di avere tutti i vetri complanari tra di loro. Sistema di tenuta acqua aria e vento per le finestre a giunto aperto con tre livelli di tenuta e tripla guarnizione ad infilare, per le porte a giunto chiuso con due livelli di tenuta e doppia guarnizione a infilare e soglia mobile a pavimento. Nelle finestre è previsto un adeguato numero di scarichi dell'acqua ad avvitare in acciaio Inox da verniciare. I serramenti sono completi di vetri, 44_12gas_4_12gas33 B.E. warm edge fissati mediante fermavetri Thin in acciaio zincato da verniciare, distanziati dalle superfici esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM inserite a pressione. Le porte e le finestre saranno dotate di cerniere ad avvitare in acciaio da verniciare, registrabili, disponibili a due ali (Ø12 mm portata 50kg per anta) o a tre ali (Ø15 mm portata 100kg per anta). In alternativa, le finestre dovranno prevedere l'apertura ad anta e ribalta con ferramenta perimetrale e cerniere a scomparsa con 130 kg di portata, la ferramenta sarà dotata di adeguato numero di punti di chiusura in funzione delle dimensioni dell'anta e del sistema di movimentazione degli stessi. Sistema di chiusura ad aste interne con puntale per la chiusura inferiore e superiore ed un numero adeguato di punti di chiusura aggiuntivi in relazione alle dimensioni delle ante apribili. Le porte sono complete di serrature con adeguati punti di chiusura e scatole copri serratura/profilo di ringrosso in acciaio Inox verniciato. Finitura verniciata delle superfici con polveri in forno con temperatura di 180° per 25 minuti. Compreso fornitura e posa di falsitelai sistema EBE 65 a taglio termico in acciaio zincato verniciato a polvere colore RAL a cartella. Compreso maniglie di apertura e chiusura standard produzione in ottone grezzo da verniciare. Compreso campionature spaccati esplicativi. Compreso disegni di officina. Compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. Elementi dati in opera completi e funzionanti. - Trasmissione secondo UNI EN ISO 10077-1 Uw 1.3W/mqK serramento 5 *(par.ug.=0,90*2,95) serramento 6 *(par.ug.=1,40*2,95) serramento 13 *(par.ug.=1,28*3,10)	2,66 4,13 3,97	2,66 4,13 3,97		
	SOMMANO a corpo		10,76	2'444,54	26'303,25
41 / 35 NP09b	Ripristino superficiale di serramenti in ferro esistenti. La voce comprende e compensa: per gli elementi in ferro e per entrambi i lati lustratura per il 5% delle superfici con tela smeriglio e spazzole di ferro, carteggiatura leggera per preparare i fondi, sgrassaggio delle superfici, verniciatura con vernice ferromica in due riprese. Per gli elementi vetrati pulitura delle vetrate con idoneo detergente, sostituzione del 10% dei vetri esistenti con lastra float incolore di sicurezza 3+3, sostituzione del 40% delle stuccature a mastice tramite rimozione accurata dei riempimenti esistenti. compreso opere provvisorie e di sicurezza. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte (par.ug.=28,25*2)	56,50	56,50		
	SOMMANO m2		56,50	138,76	7'839,94
42 / 36 NP16	Fornitura in opera di chiusura provvisoria di vani con teli in LDPE agganciati su listellato in legno incrociato. compreso minuteria, staffe, chiodatura, tagli e sfridi. compreso smontaggio e trasporto a deposito del materiale. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - qualsiasi dimensione e forma (par.ug.=102,05+10,76)	112,81	112,81		
	SOMMANO m2		112,81	49,68	5'604,40
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A RIPORTARE				241'432,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				241'432,42
	COPERTURA (Cat 5)				
43 / 37 1C.01.060.00 10.a	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in: tegole di laterizio, cemento e simili				
			388,74		
	SOMMANO m²		388,74	11,61	4'513,27
44 / 38 1C.01.060.00 20.a	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete				
			388,74		
	SOMMANO m²		388,74	1,60	621,98
45 / 39 1C.11.020.00 20	Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura				
			388,74		
	SOMMANO m²		388,74	33,06	12'851,74
46 / 40 1C.11.110.00 30	Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame				
			388,74		
	SOMMANO m²		388,74	16,81	6'534,72
47 / 41 1C.11.200.00 50.a	Fermaneve con elementi isolati in:- rame (par.ug.=6,62*2+5,92*2+9,34+7,93+7,70*2+7*2+8,59+7,19+5,49*2+4,79*2+12,29+10,90+4,22+3,5)	139,00	139,00		
	SOMMANO cad		139,00	4,63	643,57
48 / 42 1C.14.700.00 10	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali.				
			154,32		
	SOMMANO m		154,32	5,09	785,49
49 / 43 1C.24.200.00 10	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. assito su due lati *(par.ug.=388,74*2) struttura secondaria esistente *(par.ug.=0,1*4*637,68) struttura primaria esistente *(par.ug.=0,2*4*196,84)	777,48 255,07 157,47	777,48 255,07 157,47		
	SOMMANO m²		1'190,02	3,77	4'486,38
50 / 44 1C.24.200.00 20	Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. gronda struttura, palombelli, assito assito di falda entrambi i lati *(par.ug.=388,74*2) struttura secondaria esistente *(par.ug.=0,1*4*637,68) struttura primaria esistente *(par.ug.=0,2*4*196,84)	777,48 255,07 157,47	777,48 255,07 157,47		
	SOMMANO m²		1'361,93	1,91	2'601,29
51 / 45 1C.24.200.00	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di resine in dispersione acquosa				
	A R I P O R T A R E				274'470,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				274'470,86
30.a	gronda struttura, palombelli, assito		171,91		
	SOMMANO m²		171,91	3,51	603,40
52 / 46 1C.24.220.00 40.a	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/ m² per due mani)				
	gronda struttura, palombelli, assito		171,91		
	SOMMANO m²		171,91	9,11	1'566,10
53 / 47 NP03a1	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi largh. 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero in ragione di 16pezzi/mq. compreso pezzi speciali, colmi, sigillature con malta. compreso mezzo coppo di recupero riportato su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - coppi canali nuovi		388,74		
	SOMMANO m2		388,74	24,04	9'345,31
54 / 48 NP03a2	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero forti e sani in ragione di 16pezzi/mq. compreso pezzi speciali, colmi, sigillature con malta. compreso mezzo coppo di recupero riportato su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - sola fornitura coppi coperta di recupero - Maestri del cotto o similari equivalenti		388,74		
	SOMMANO m2		388,74	30,36	11'802,15
55 / 49 NP03a3	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero in ragione di 16pezzi/cad. compreso pezzi speciali, colmi, sigillature con malta. compreso mezzo coppo di recupero riportato su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - solo posa coppi di recupero		388,74		
	SOMMANO m2		388,74	17,67	6'869,04
56 / 50 NP03b1	Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa porta coppo tipo Onduline SC380 per coppi 19-21 o similare equivalente con interposto strato frenvapore tipo Ondutiss vapcontrol 220TT protetto su entrambi i lati da due strati di tessuto non tessuto di polipropilene peso 220gr/m3 in rotolo, o similare equivalente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - solo fornitura materiale		388,74		
	SOMMANO m2		388,74	26,76	10'402,68
57 / 51 NP03b2	Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa porta coppo tipo Onduline SC380 per coppi 19-21 o similare equivalente con interposto strato frenvapore tipo Ondutiss vapcontrol 220TT protetto su entrambi i lati da due strati di tessuto non tessuto di polipropilene peso 220gr/m3 in rotolo, o similare equivalente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - solo posa in opera		388,74		
	SOMMANO m2		388,74	14,39	5'593,97
58 / 52	Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinforzata prod. Aeropan o				
	A RIPORTARE				320'653,51

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				367'804,65
	TORRETTA (Cat 6)				
62 / 56 1C.01.060.00 70.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate. Compreso l'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. piano di calpestio *(par.ug.=(4,7*3,75+1,42*1,19)*2) piano inclinato scala *(par.ug.=(3,71+0,18+0,20)*0,75*2) piano di calpestio colli perimetrali *(par.ug.=(4,7+4,93+1,42+1,19+3,22+3,75)0,3*2) piano inclinato scala colli perimetrali *(par.ug.=(3,71+0,18+0,20)*0,3*2)	38,63 6,14 11,53 2,45	38,63 6,14 11,53 2,45		
	SOMMANO m²		58,75	4,46	262,03
63 / 57 1C.08.300.00 40.a	Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, divisa in quadrotti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminoso: - con superficie tirata a frattazzo fine (par.ug.=(4,7*3,75+1,42*1,19)*2)	38,63	38,63		
	SOMMANO m²		38,63	37,63	1'453,65
64 / 58 1C.13.100.00 20	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. (par.ug.=(4,7*3,75+1,42*1,19)*2)	38,63	38,63		
	SOMMANO m²		38,63	4,95	191,22
65 / 59 1C.13.160.00 20	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -20°, biarmata (TNT poliestere da 150 gr/m² e TNT velo vetro da 55 gr/m², raschiati in superficie), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T2-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. piano di calpestio primo e secondo strato *(par.ug.=(4,7*3,75+1,42*1,19)*2) piano inclinato scala primo e secondo strato *(par.ug.=(3,71+0,18+0,20)*0,75*2) piano di calpestio colli perimetrali primo e secondo strato *(par.ug.=(4,7+4,93+1,42+1,19+3,22+3,75)0,3*2) piano inclinato scala colli perimetrali primo e secondo strato *(par.ug.=(3,71+0,18+0,20)*0,3*2)	38,63 6,14 11,53 2,45	38,63 6,14 11,53 2,45		
	SOMMANO m²		58,75	32,21	1'892,34
66 / 60 1C.13.160.00 30	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggi solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia, ad alto contenuto di poliolefine atattiche, flessibilità a freddo -22°, ad armatura composita (TNT poliestere stabilizzato con velo vetro), resistente ai raggi U.V., resistenza al fuoco certificata secondo norma ENV 1187 (B ROOF T1-T3); compreso strato di colla bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m², saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. piano inclinato scala e colli perimetrali *(par.ug.=(3,71+0,18+0,20)*0,75+(3,71+0,18+0,20)*0,3*2)	5,52	5,52		
	SOMMANO m²		5,52	32,80	181,06
67 / 61 1C.24.050.00 10.c	Sabbatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno (par.ug.=2,96*1,69+0,75*0,4*26)	12,80	12,80		
	SOMMANO m²		12,80	13,64	174,59
68 / 62 1C.24.140.00	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)				
	A RIPIORTARE				371'959,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				373'808,34
	OPERE IN FERRO (Cat 7)				
72 / 74 1C.22.040.00 20.b	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale (par.ug.=0,9*2,4*12*25)	648,00	648,00		
	SOMMANO kg		648,00	9,76	6'324,48
73 / 75 1C.22.080.00 10	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni rampa3 tamponature bussola -lastre *(par.ug.=(1,16*0,77+2,23*0,77*2)*2,35) rampa3 tamponature bussola -L30 *(par.ug.=(0,36*4+1,15*4+0,36*8+2,19*8)*1,36) rampa3 tamponature bussola -L80 *(par.ug.=(2,23*2+1,16)*7,35)	10,17 35,96 41,31	10,17 35,96 41,31		
	SOMMANO kg		87,44	7,40	647,06
74 / 76 1C.24.340.00 10.a	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano) parapetti scala		3,43		
	SOMMANO m²		3,43	10,20	34,99
75 / 77 1C.24.350.00 50.a	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - fino a 3 cm di diametro parapetti scala		299,59		
	SOMMANO m		299,59	1,49	446,39
76 / 78 1C.24.400.04 00	Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: - rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura - protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di zinco; - carteggiatura leggera per uniformare la superficie - finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. rampa3 tamponature bussola *(par.ug.=(1,16*0,77*2+2,23*0,77*4)*1,15) porte a battente *(par.ug.=2,10*0,90*2) porta a scorrere *(par.ug.=(1,00+0,50)*2,13*2)	9,95 3,78 6,39	9,95 3,78 6,39		
	SOMMANO m²		20,12	19,48	391,94
77 / 79 NP04	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopra-luce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e posa falso telaio, le assistenze murarie, i piani di lavoro, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Esclusi i vetri: - con profilati in ferro-finestra con zincatura elettrolitica; fissavetro in lamierino di ferro sagomato, gocciolatoi e canaletti di raccolta condensa; (peso medio indicativo 16 kg/m²). compreso tamponatura in lamiera di ferro s_3mm. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - DIM 0.90*2.10 porta cantina porta portale porta bussola		1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO kg		3,00	370,05	1'110,15
78 / 80	fornitura in opera di porta scorrevole su binario tipo eclisse completo di accessori di movimentazione per portate				
	A RIPORTARE				382'763,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				384'809,00
	SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat 8)				
81 / 66 1C.01.040.00 60	Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità (par.ug.=1,64*(8+12))	32,80	32,80		
	SOMMANO m x cm		32,80	0,84	27,55
82 / 67 1C.01.110.00 20.b	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Compresa le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. rampa1 *(par.ug.=1,44*3,77)	5,43	5,43		
	SOMMANO m²		5,43	9,02	48,98
83 / 68 1C.01.110.00 30.a	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto rampa1 *(par.ug.=1,69*7,20+1,61*5,56+0,70*2,40)	22,80	22,80		
	SOMMANO m²		22,80	7,17	163,48
84 / 69 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale rampa1 *(par.ug.=3,77*2+7,2+1,69)	16,43	16,43		
	SOMMANO m		16,43	7,39	121,42
85 / 70 1U.04.140.00 10.f	Fornitura e posa in orario normale di cordatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo +0,025 m³/ml; rampa1 *(par.ug.=3,89+1,00+1,00+5,30+3,02+1,37+9,19)	24,77	24,77		
	SOMMANO m		24,77	35,71	884,54
86 / 71 NP12	stesa e modellazione manuale di ghiaia. ghiaia di frantumazione pezz3/6 per s_5cm medio. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. rampa1 *(par.ug.=21*0,05) rampa2	1,05	1,05 0,43		
	SOMMANO m3		1,48	75,29	111,43
87 / 72 NP13	Fornitura in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, compreso scavo e reinterro. compreso rimozione del pozzetto pluviale esistente, compreso deviazione delle canalizzazioni con tubi dritti e curvii in PVC diam 125. compreso la rimozione delle tubazioni esistenti compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - pozzetto con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38. rampa1 rampa2		1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno		2,00	184,10	368,20
88 / 73 NP14	Fornitura in opera di pavimento per esterno la voce comprende e compensa: - scavo di scoticamento manuale per la predisposizione dei piani - Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di				
	A RIPIORTARE				386'534,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				389'036,12
	STRUTTURE (SpCat 3) STR-NUOVE RAMPE (Cat 9)				
89 / 83 1C.02.100.00 30.b	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0,75 m³, comprese le opere provvisorie di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. rampa1 *(par.ug.=8,15*2,0*0,65) rampa2 *(par.ug.=2*1*0,65+4,9*2*0,65)	10,60 7,67	10,60 7,67		
	SOMMANO m³		18,27	25,10	458,58
90 / 84 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 rampa1 *(par.ug.=(8,15*2*0,65)*1700/100) rampa2 *(par.ug.=(2*1*0,65+4,9*2*0,65)*1700/100)	180,12 130,39	180,12 130,39		
	SOMMANO 100 kg		310,51	3,89	1'207,88
91 / 85 1C.02.350.00 10.c	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia rampa1 *(par.ug.=8,15*2*0,3) rampa2 *(par.ug.=2*1*0,3+4,9*2*0,3+1,8*4*0,25+4*2*0,4*0,25)	4,89 4,52	4,89 4,52		
	SOMMANO m³		9,41	33,75	317,59
92 / 86 1C.04.020.00 10.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20 rampa1 *(par.ug.=8,15*2*0,1) rampa2 *(par.ug.=2*1*0,65+4,9*2*0,1)	1,63 2,28	1,63 2,28		
	SOMMANO m³		3,91	164,60	643,59
93 / 87 1C.04.020.00 20.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 rampa1 *(par.ug.=8,15*2*0,25) rampa2 *(par.ug.=2*1*0,65+4,9*2*0,25-1,8*0,4*0,25-4*2*0,4*0,25)	4,08 2,77	4,08 2,77		
	SOMMANO m³		6,85	191,30	1'310,41
94 / 88 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee rampa1 *(par.ug.=(8,15+2,20+0,90+0,28+2,08+5,30+1,00)*0,25) rampa2 *(par.ug.=(7,05+1+2,10+1+4,95+2)*0,25+(0,40*2+1,80*2)+4*(0,40*2,00+2,00*2))	4,98 28,13	4,98 28,13		
	SOMMANO m²		33,11	18,74	620,48
95 / 89 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C rampa1 rampa2		343,00 236,00		
	SOMMANO kg		579,00	2,12	1'227,48
	A R I P O R T A R E				394'822,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				394'822,13
96 / 90 1C.06.580.00 10.e	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18 rampa1 - foro diam 18 mm *(par.ug.=28*0,15) rampa2 - foro diam 18 mm *(par.ug.=22*,15)	4,20 3,30	4,20 3,30		
	SOMMANO m		7,50	31,39	235,43
97 / 91 1C.04.455.00 10.a	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L rampa1 - barre diam 16mm *(par.ug.=28*1,578*0,25) rampa2 - barre diam 16mm *(par.ug.=22*1,578*0,25)	11,05 8,68	11,05 8,68		
	SOMMANO kg		19,73	7,77	153,30
98 / 92 NPS06a	A25028a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: - su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale rampa1 foro diam 18mm *(par.ug.=28*0,15) rampa 2 foro diam 18mm *(par.ug.=22*0,15)	4,20 3,30	4,20 3,30		
	SOMMANO m		7,50	68,32	512,40
99 / 93 NPS08	C15008a Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o profilati a caldo, compresi piastre di attacco, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: rampa1 *(par.ug.=((1,50+0,25+0,25+2,70+0,35+2,40*2+2,80*2)*0,45+(2,20+0,60)*1,30+(1,3+0,9)*5,20/2+2,50*0,9+(2,05*1,25)*2+(2,20+1)*5,30/2+(5,15*0,40/2)+(0,20+0,20)*2*1+(0,15*0,15*55))*7850*0,008) rampa2 *(par.ug.=((1,30+1)*5,15/2+2*1,3+(0,4+1)*9,3/2+(1,3+1,7)*5,90/2+(1,70+1,1)*2,34/2+1*1+1,3*1*5+2*1,25+1,2*1*3+(0,15*0,15*66))*7850*0,008) rampa3 *(par.ug.=((1,15*4,70+(0,60*7,5/2)*3+((0,14+0,09)*0,45/2)*3+((0,25+0,15)*0,75/2)*3+((0,53+0,27)*2,14/2)*3)*7850*0,008) piatti viti bulloni in ragione dell'8% *(par.ug.=((2212,758+2652,923+962,598)*0,08)	2212,76 2652,89 962,61 466,26	2'212,76 2'652,89 962,61 466,26		
	SOMMANO kg		6'294,52	4,45	28'010,61
100 / 94 NPS04	Maggiorazione per utilizzo acciaio "CORTEN", in lastre nere senza trattamento, compreso rilievi a dima e taglio al plasma per sagomatura parapetto risalente sui gradini esistenti della rampa secondaria, e compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: - maggiorazione del 30% valutata sul solo costo del materiale- prezzo riferimento DC1.5.02.008.a - 4,93 € - incidenza manodopera 53% - 4,93 € x 53 % = 2,61 € - incidenza materiale = 4,93 € - 2,61 € = 2,32 € - 2,32 € x 30 % = 0,70 € rampa1 *(par.ug.=((1,50+0,25+0,25+2,70+0,35+2,40*2+2,80*2)*0,45+(2,20+0,60)*1,30+(1,30+0,90)*5,20/2+2,50*0,90+(2,05*1,25)*2+(2,20+1,00)*5,30/2+(5,15*0,40/2)+(0,20+0,20)*2*1,00+(0,15*0,15*55))*7850*0,008) rampa2 *(par.ug.=((1,30+1,00)*5,15/2+2,00*1,30+(0,40+1,00)*9,30/2+(1,30+1,70)*5,90/2+(1,70+1,10)*2,34/2+	2212,76	2'212,76		
	A RIPORTARE		2'212,76		423'733,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				430'531,97
	STR-DEMOLIZIONI (Cat 11)				
106 / 97 1C.01.030.00 40.c	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³ soletta piano rialzato *(par.ug.=(4,35*1,00*0,20)+(3,00*1,40*0,20)+(1,20*1,00*0,20)) rampe scala *(par.ug.=(2,50+2,50)*1,00*0,20)	1,95 1,00	1,95 1,00		
	SOMMANO m³		2,95	414,19	1'221,86
107 / 98 1C.01.110.01 00.c	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm (par.ug.=(4,35*1,00*0,20)+(3,00*1,40*0,20)+(1,20*1,00*0,20))	1,95	1,95		
	SOMMANO m³		1,95	73,19	142,72
108 / 99 1C.01.030.00 20.a	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ (par.ug.=(0,80+2,30+2,00+4,00)*5,00*0,25)	11,38	11,38		
	SOMMANO m³		11,38	99,02	1'126,85
109 / 100 1C.06.750.00 80.d	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiporanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - spessore finito da 41 a 50 cm (par.ug.=1,40*2,35)	3,29	3,29		
	SOMMANO m²		3,29	326,06	1'072,74
110 / 101 NPS07	A25036b Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: - per strutture verticali (par.ug.=(2,30+2,20+2,50)*3,00)	21,00	21,00		
	SOMMANO m2		21,00	22,38	469,98
111 / 102 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 scal e pianerotoli *(par.ug.=1,44*2300/100) pavimenti *(par.ug.=1,32*2200/100) muratura *(par.ug.=11,38*1800/100+1,40*2,35*0,50*1800/100) muratura in vetro cemento *(par.ug.=21,00*0,15*800/100)	33,12 29,04 234,45 25,20	33,12 29,04 234,45 25,20		
	SOMMANO 100 kg		321,81	3,47	1'116,68
112 / 103 1C.01.030.00	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della				
	A R I P O R T A R E				435'682,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSIO	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				435'682,80
20.b	demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ gradini scala *(par.ug.=2,96*0,6)	1,78	1,78		
	SOMMANO m³		1,78	127,53	227,00
113 / 104 1C.01.050.00 10.a	Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldaia. Comprese le opere provvisoriale di sostegno e protezione; il carico e trasporto al punto di scarico; l'abbassamento e accatastamento delle parti riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione dell'impianto e della grossa armatura rampa1 *(par.ug.=7,8*1,4)	10,92	10,92		
	SOMMANO m²		10,92	18,50	202,02
114 / 105 1C.01.150.00 20.b	Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. rampa1 *(par.ug.=1,4*4,70)	6,58	6,58		
	SOMMANO m²		6,58	6,29	41,39
115 / 106 1C.27.050.01 00.g	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato porte interne *(par.ug.=12*0,9*2,10*2/100) parapetto rampa1 *(par.ug.=800*0,1*0,08*1,25*5/100+800*0,1*0,03*5*3/100) soffitto rampa1 *(par.ug.=10,92*0,10*800/100)	0,45 0,76 8,74	0,45 0,76 8,74		
	SOMMANO 100 kg		9,95	18,16	180,69
116 / 107 1C.01.140.00 10.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. (par.ug.=0,90*2,10*2)	3,78	3,78		
	SOMMANO m²		3,78	14,85	56,13
117 / 108 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inertici, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 murature *(par.ug.=1,78*1800/100)	32,04	32,04		
	SOMMANO 100 kg		32,04	3,47	111,18
	A RIPORTARE				436'501,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				436'501,21
	STR-ASCENSORE (Cat 12)				
118 / 109 1C.02.200.00 10	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisorie di segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento (par.ug.=2,4*2,2*0,3)	1,58	1,58		
	SOMMANO m³		1,58	157,39	248,68
119 / 110 1C.27.050.01 00.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 (par.ug.=1,58*1800/100)	28,44	28,44		
	SOMMANO 100 kg		28,44	3,89	110,63
120 / 111 1C.04.020.00 10.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20 (par.ug.=2,40*2,20*0,1)	0,53	0,53		
	SOMMANO m³		0,53	164,60	87,24
121 / 112 1C.04.020.00 20.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e cassetti; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 platea ascensore *(par.ug.=2,40*2,20*0,3)	1,58	1,58		
	SOMMANO m³		1,58	191,30	302,25
122 / 113 1C.04.020.00 30.a	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e cassetti; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2 muri elevazione ascensore *(par.ug.=(2,30+2,00)*3,20*0,20+(2,30+2,00)*2,70*0,20)	5,07	5,07		
	SOMMANO m³		5,07	213,68	1'083,36
123 / 114 1C.04.020.00 40.a	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e cassetti; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 soletta fondo fossa *(par.ug.=1,90*1,60*0,20) soletta piano rialzato *(par.ug.=(4,35*1,00*0,20)+(3,00*1,40*0,20)+(1,20*1,00*0,20)+(1,40*0,75*0,25)) rampe scale *(par.ug.=(4,50*2+5,00)*1,90*0,20)	0,61 2,21 5,32	0,61 2,21 5,32		
	SOMMANO m³		8,14	217,25	1'768,42
124 / 115 1C.04.400.00 10.b	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore (par.ug.=(2,30+2,00)*3,20*2+(2,30+2,00)*2,70*2)	50,74	50,74		
	SOMMANO m²		50,74	21,91	1'111,71
125 / 116 1C.04.400.00 10.c	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene soletta fossa ascensore *(par.ug.=1,90*1,6) soletta piano rialzato *(par.ug.=(4,35*1,00)+(3,00*1,40)+(1,20*1,00)+(1,40*0,56*2))	3,04 11,32	3,04 11,32		
	A RIPORTARE		14,36		441'213,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO		14,36		441'213,50
	SOMMANO m²		14,36	24,29	348,80
126 / 117 1C.04.400.00 20.d	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde. (par.ug.=(4,50*2+5,00)*1,90+5,00)	31,60	31,60		
	SOMMANO m²		31,60	58,66	1'853,66
127 / 118 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C fondazioni muri in elevazione soletta fondo fossa rampe scale		82,50 862,00 334,00 910,00		
	SOMMANO kg		2'188,50	2,12	4'639,62
128 / 119 NPS01a	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrato con uno spessore complessivo di 1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti del gas radon. - solo fornitura (par.ug.=2,2*2,2)	4,84	4,84		
	SOMMANO m2		4,84	16,44	79,57
129 / 120 NPS01b	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrato con uno spessore complessivo di 1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti del gas radon. - solo posa (par.ug.=2,2*2,2)	4,84	4,84		
	SOMMANO m2		4,84	39,15	189,49
130 / 121 NPS02	Esecuzione di test per il rilevamento del gas radon, compreso posizionamento degli strumenti, elaborazione dei dati e restituzione di relazione con esisti firma di tecnico specializzato		1,00		
	SOMMANO cadauno		1,00	520,28	520,28
131 / 122 1C.22.020.00 10.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm UPN120 - montanti ascensore *(par.ug.=8*11,5*13,30) UPN120 - traversi copertura ascensore *(par.ug.=(2,00+1,70)*2*13,30) UPN80 - traversi interpiano ascensore *(par.ug.=(1,35*8)*2*8,65+1,76*8*8,65+(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*8,65+1,76*2*8,65) Piastrre, bulloni, imbottiture, fazzoletti - ascensore in ragione del 10% *(par.ug.=(1223,60+98,42+561,73)*0,1) Tubi diam. 70 mm *(par.ug.=0,30*9*4*12,2) Tirafondi diam24mm *(par.ug.=24*0,52*3,529) Piastrre appoggio montanti *(par.ug.=(0,80*0,20+0,20*0,20+0,40*0,20+0,20*0,15)*2*0,015*7850)	1223,60 98,42 561,73 188,38 131,76 44,04 73,01	1'223,60 98,42 561,73 188,38 131,76 44,04 73,01		
	SOMMANO kg		2'320,94	4,74	11'001,26
132 / 123 1C.22.080.00	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiera pressopiegata, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i				
	A RIPORTARE				459'846,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				459'846,18
30.a	piani di lavoro interni: - in ferro pianerottoli ascensore - piatto 60*6 *(par.ug.=1,74*35) pianerottoli ascensore - piatto 80*10 *(par.ug.=0,14*3+0,44*3+2*0,146+1,76+2*0,448+1,76)	60,90 6,45	60,90 6,45		
	SOMMANO kg		67,35	9,13	614,91
133 / 124 1C.22.080.00 10	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni Telai tamponamento L30*4 *(par.ug.=(2*(0,303+0,80)*1+2*(0,467+0,80)*1+2*(0,907+0,40)*2+2*(1,113+0,40)*2+2*(1,207+0,40)*4+2*(1,283+0,40)*4+2*(0,945+0,805)*4+2*(0,907+1,35)*2+2*(1,113+1,35)*2+2*(1,207+1,35)*6+2*(1,283+1,35)*6+2*(0,907+1,76)*1+2*(1,32+1,35)*2+2*(1,113+1,76)*1+2*(1,207+1,76)*4+2*(1,283+1,76)*4+2*(1,32+1,76)*2)*1,78) Lastre tamponamento s 3mm *(par.ug.=(0,788*0,301+0,895*0,388*2+0,788*0,455+1,101*0,388*2+1,195*0,388*4+1,271*0,388*4+0,919*0,779*4+1,338*0,895*2+1,338*1,101*2+1,748*0,895+1,338*1,195*6+1,338*1,271*6+1,338*1,308*2+1,748*1,101+1,748*1,195*4+1,748*1,271*4+1,748*1,308*2)*23,55)	390,99 1478,42	390,99 1'478,42		
	SOMMANO kg		1'869,41	7,40	13'833,63
134 / 125 1C.24.340.00 10.i	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) UPN120 *(par.ug.=(8*11,5+1,9*1,6)*0,434) UPN80 *(par.ug.=(1,35*8)*2*0,312+1,76*8*0,312+(0,36*2+0,80+1,76+2,65*2)*3*0,312+1,76*2*0,312) L30 *(par.ug.=219,68*0,116) piastre bulloni e fazzoletti tubi diam70 *(par.ug.=0,3*9*4*0,22) piastre appoggio montanti *(par.ug.=(0,80*0,20+0,20*0,20+0,40*0,20+0,20*0,15)*2) lastre tamponamento - su un lato pianerottoli barrotti 60*6; 80*10 *(par.ug.=60,90*(0,06+0,006)*2+6,45*(0,08+0,01)*2)	41,25 20,26 25,48 2,38 0,62 9,20	41,25 20,26 25,48 3,00 0,62 9,20		
	SOMMANO m²		164,86	12,13	1'999,75
135 / 126 1C.18.020.00 20.a	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la formazione dei giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata rappezzi area fondazione *(par.ug.=(2,8+2,5)*0,30*2)	3,18	3,18		
	SOMMANO m²		3,18	35,34	112,38
136 / 127 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilità di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni rappezzi scala interrato *(par.ug.=(4+3)*0,6)	4,20	4,20		
	SOMMANO m²		4,20	20,30	85,26
137 / 128 1C.06.580.00 10.e	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18 soletta piano rialzato *(par.ug.=30*0,15) rampe scale *(par.ug.=34*0,15)	4,50 5,10	4,50 5,10		
	SOMMANO m		9,60	31,39	301,34
	A RIPIANTARE				476'793,45

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				484'656,96
	STR-PORTALE (Cat 13)				
141 / 132 1C.22.020.00 10.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm profilati portale HEA200 *(par.ug.=(2,35+2,35+1,40)*2*42,30) Piastre, bulloni, imbottiture, fazzoletti in ragione del 15% del peso totale *(par.ug.=516,06*0,15)	516,06 77,41	516,06 77,41		
	SOMMANO kg		593,47	4,74	2'813,05
142 / 133 1C.24.340.00 10.i	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) (par.ug.=(2,35+2,35+1,40)*2*1,15)	14,03	14,03		
	SOMMANO m²		14,03	12,13	170,18
143 / 295 NPS06b	A25028b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: - su muratura in mattoni pieni foro 22mm - n°4/piastra *(par.ug.=4*2*0,15) foro 16mm - n°3/piastra *(par.ug.=4*3*0,15)	1,20 1,80	1,20 1,80		
	SOMMANO m		3,00	60,73	182,19
144 / 296 1C.04.455.00 10.a	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab. 11.3.lb, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il termine f 7% , tensione corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di saldabilità certificate da un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L per piastre di base diam 20mm *(par.ug.=8*2,465*0,25) per montanti diam 14mm *(par.ug.=12*1,208*0,25)	4,93 3,62	4,93 3,62		
	SOMMANO kg		8,55	7,77	66,43
145 / 297 1C.06.580.00 10.d	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 14 per mantanti diam 14mm *(par.ug.=12*0,25)	3,00	3,00		
	SOMMANO m		3,00	21,78	65,34
146 / 298 1C.06.580.00 10.f	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-				
	A RIPIANTARE				487'954,15

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				500'010,97
	IMPIANTI (SpCat 4) IMP-SMANTELLAMENTO E RIMOZIONI (Cat 15)				
152 / 142 1C.01.180.00 10.a	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", a vista		100,00		
	SOMMANO m		100,00	1,28	128,00
153 / 143 1C.01.180.00 10.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo		300,00		
	SOMMANO m		300,00	6,33	1'899,00
154 / 155 MA.00.060.0 020	Operaio impiantista 3° livello RIMOZIONE CT RIMOZIONE RADIATORI		20,00 60,00		
	SOMMANO ora		80,00	27,18	2'174,40
155 / 156 1C.27.100.00 10.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi		40,00		
	SOMMANO 100 kg		40,00	79,50	3'180,00
156 / 157 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi		40,00		
	SOMMANO t		40,00	8,32	332,80
157 / 158 NC.10.050.0 020.a	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t		16,00		
	SOMMANO ora		16,00	60,09	961,44
158 / 159 NC.80.150.0 010.d	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg)		200,00		
	SOMMANO t/km		200,00	1,60	320,00
159 / 160 NC.80.150.0 010.c	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico da 2.000 a 4.000 kg		200,00		
	SOMMANO t/km		200,00	0,81	162,00
	----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				509'168,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				509'168,61
	IMP-DISTRIBUZIONE INTERNO (Cat 16)				
160 / 144 1C.01.700.00 30.b	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm² MONTANTE P2 MONTANTI P1 MONTANTI P0 DERIVAZIONI RADIATORI	1,00 10,00 10,00 18,00 10,00	11,00 70,00 30,00 126,00 40,00		
	SOMMANO m		277,00	17,74	4'913,98
161 / 145 1C.07.710.00 80	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente		110,80		
	SOMMANO m²		110,80	36,21	4'012,07
162 / 146 1E.02.010.00 10.c	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm		350,00		
	SOMMANO m		350,00	3,45	1'207,50
163 / 147 1E.02.020.00 10.h	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 392x152x70 mm		10,00		
	SOMMANO cad		10,00	10,01	100,10
164 / 148 1M.14.060.00 50.a	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 2,2 mm		100,00		
	SOMMANO m		100,00	5,58	558,00
165 / 149 1M.14.060.00 50.b	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm		100,00		
	SOMMANO m		100,00	6,75	675,00
166 / 150 1M.14.060.00 50.c	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm		100,00		
	SOMMANO m		100,00	11,15	1'115,00
167 / 254	Operaio edile 4° livello				
	A RIPORTARE				521'750,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				525'042,26
	IMP-EMISSIONE (Cat 17)				
168 / 151 NP.SAB- CRC	Fornitura di ventilconvettore del tipo ad incasso a parete. Con motore brushless a magneti permanenti e inverter, bassa potenza sonora, regolazione continua della velocità, elettro valvole a 2 vie, predisposto per collegamento a controllore centralizzato remoto, completo di filtro elettrostatico a ionizzazione. Tipo o similare SABIANA CARISMA CRC ECM 73, VBPM, TDI,MBECMM, T2, CRYSTALL. PR P1		8,00 9,00		
	SOMMANO cad		17,00	2'726,83	46'356,11
169 / 152 NP.SAB- CRC-PERS	Realizzazione personalizzata ad hoc di carter metallico monoblocco realizzato secondo progetto e tinta della Direzione dei Lavori.		17,00		
	SOMMANO cad		17,00	395,82	6'728,94
170 / 153 1M.10.130.00 20.a	Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazioni del ventilconvettore, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. Inclusioni: - tubazioni di alimentazione e scarico condensa in materiale metallico o plastico; - guaina isolante per tubazioni d'alimentazione; - valvole d'intercettazione nel ventilconvettore o in prossimità. Esclusioni: ventilconvettore, regolazione automatica, allacciamenti a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi		17,00		
	SOMMANO cad		17,00	229,98	3'909,66
171 / 154 NP.SAB-TDI	Fornitura di pannello touch per il controllo remoto di ventilconvettori fino a 60 unità. Tipo o similare SABIANA TDI.		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	2'648,91	2'648,91
172 / 232 NP.VALVTE RM	Installazione valvole termostatiche su radiatori esistenti. Smontaggio radiatori, Pulizia interna radiatori. Rimontaggio radiatori. Fornitura e posa di kit composto da valvola termostattizzabile, detentore, testina termostatica.		5,00		
	SOMMANO cad		5,00	118,29	591,45
173 / 278 1E.02.040.00 85.a	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm²		400,00		
	SOMMANO m		400,00	2,41	964,00
174 / 279 1E.02.040.00 95.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²		200,00		
	SOMMANO m		200,00	3,52	704,00
	----- ----- ----- -----				
	A RIPORTARE				586'945,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				586'945,33
	IMP-CT IDRONICO PRIMARIO (Cat 18)				
175 / 161 NP.00003	Fornitura e posa di batteria di numero 1 generatori a condensazione di tipo murale con camera di combustione totalmente in acciaio inox. Completa di tutti gli accessori. Dettagli in analisi prezzi. Potenza al focolare: 65 kW		1,00		
	SOMMANO a corpo		1,00	8'254,49	8'254,49
176 / 162 NP.DAB-32-12	Circolatore elettronico DN32 12 metri 18 m3/h tipo o similare DAB EVOPLUS 120/220.32 M		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	1'353,55	1'353,55
177 / 163 1M.04.020.00 20.c	Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): - 10 l		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	142,19	142,19
178 / 164 1M.04.020.00 30.b	Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): - 50 l		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	280,43	280,43
179 / 165 1M.17.060.00 10.h	Strumentazione per temperatura: - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPEL con guaina INAIL		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	193,33	193,33
180 / 166 1M.17.060.00 30.b	Strumentazione per pressione e flusso - pressostato da tubazione a riarmo manuale INAIL P-MIN INAIL P-MAX		1,00 1,00		
	SOMMANO cad		2,00	377,78	755,56
181 / 167 1M.17.060.00 30.e	Strumentazione per pressione e flusso - flussostato da tubazione INAIL		3,00		
	SOMMANO cad		3,00	99,07	297,21
182 / 168 1M.04.060.00 10.a	Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto INAIL		6,00		
	SOMMANO cad		6,00	23,54	141,24
183 / 169 1M.13.100.00 10.b	Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. Campo di temperatura: 5÷110 °C Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 3.5 bar		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	49,43	49,43
	A RIPORTARE				598'412,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				598'412,76
184 / 170 1M.04.060.00 20.b	Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di riccio e rubinetto con flangetta di prova INAIL		4,00		
	SOMMANO cad		4,00	31,54	126,16
185 / 171 NP.DN025	Tubazione in acciaio nero DN 25 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi		5,00		
	SOMMANO m		5,00	30,22	151,10
186 / 172 NP.DN040	Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi		20,00		
	SOMMANO m		20,00	42,66	853,20
187 / 173 NP.DN050	Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi		10,00		
	SOMMANO m		10,00	57,20	572,00
188 / 174 NP.DN065	Tubazione in acciaio nero DN 65 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi		4,00		
	SOMMANO m		4,00	60,11	240,44
189 / 175 1M.13.010.00 10.e	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40		5,00		
	SOMMANO cad		5,00	23,54	117,70
190 / 176 1M.13.050.00 10.e	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	23,21	46,42
191 / 177 1M.13.010.00 10.a	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	9,09	18,18
192 / 259 NM.WSN222	Fornitura di pompa di calore idronica produzione caldo e freddo del tipo canalizzato da interno con ventilatori a media prevalenza. Produzione acqua calda a 45°C con potenza 48 kW con temperatura esterna -7°C. Dotata di kit idronico completo di circolatore. Idonea per funzionamento con temperatura aria esterna fino a -10°C a bulbo umido. Completa di modulo idronico con circolatore interno ad alta efficienza. Completa di filtro a maglia acciaio lato acqua.				
	A RIPORTARE				600'537,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				634'375,86
	IMP-CT IDRONICO SECONDARIO (Cat 19)				
194 / 178 1M.04.040.00 20.a	Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar, completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in PVC termoformato. Grandezze (l: capacità): - 500 l		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	640,41	640,41
195 / 179 NP.CAL- SEP-50	Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche, cmapo temperatura 0-110 °C, pressione massima esercizio 10 bar, con valvola sfogo aria, valvola di scarico, coibentato con PE-X espanso a celle chiuse, con 4 attacchi flangiati, diametro nominale DN50		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	1'315,50	1'315,50
196 / 180 1M.04.060.00 10.a	Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto		4,00		
	SOMMANO cad		4,00	23,54	94,16
197 / 181 NP.DAB-40- 12	Circolatore elettronico DN40 12 metri 18 m3/h tipo o similare DAB EVOPLUS 120/250.40 M		0,00		
	SOMMANO cad		0,00	1'593,90	0,00
198 / 182 NP.ISOL.01	Fornitura di isolatori in materiale elastomerico con flange metalliche, in misura variabile tra DN20 e DN65		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	82,23	164,46
199 / 183 NP.DN040	Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi		30,00		
	SOMMANO m		30,00	42,66	1'279,80
200 / 184 NP.DN050	Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi		30,00		
	SOMMANO m		30,00	57,20	1'716,00
201 / 185 1M.13.010.00 10.a	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	9,09	18,18
202 / 275 1M.13.010.00 10.e	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40		4,00		
	SOMMANO cad		4,00	23,54	94,16
	A R I P O R T A R E				639'698,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				642'238,00
	IMP-CT IDRONICO RIEMPIMENTO (Cat 20)				
205 / 186 1M.13.110.01 30.a	Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 Corpo in ottone, attacchi filettati Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	216,34	216,34
206 / 187 1M.13.110.00 40	Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro. Campo di regolazione: 0,3÷4 bar Pressione massima in entrata: 16 bar Temperatura massima d'esercizio: 70 °C Grandezza (DN: diametro nominale): - DN15		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	44,28	44,28
207 / 188 1M.03.060.00 50.a	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con accessori		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	668,50	668,50
208 / 189 1M.03.060.00 50.b	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN15		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	203,98	203,98
209 / 190 1M.13.010.00 10.a	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15		12,00		
	SOMMANO cad		12,00	9,09	109,08
210 / 191 1M.13.050.01 10.a	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15				
	SOMMANO cad		0,00	11,74	0,00
211 / 192 1M.14.020.00 10.a	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x 2,3 mm		10,00		
	SOMMANO m		10,00	11,58	115,80
212 / 193 1M.03.060.00 10.a	Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automatica a tempo o a volume, di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230				
	A RIPIORTARE				643'595,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				645'680,29
	IMP-CT METANO (Cat 21)				
216 / 197 1M.04.060.00 20.d	Manometri: - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pulsante INAIL		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	49,50	49,50
217 / 198 1M.13.170.00 10.d	Stabilizzatori di pressione per gas a doppia membrana (regolazione e sicurezza per evitare l'installazione del tubo di sfato dall'esterno). Chiusura a flusso zero; due prese di pressione secondo UNI EN 88; corpo e calotta in alluminio, parti metalliche interne in acciaio inox e ottone. Attacchi filettati FF fino a DN50, flangiati PN16 oltre DN50. Pressione massima a monte = 1 bar; pressione in uscita regolabile: - DN20 e DN25, pressione in uscita = 16÷20 mbar, - DN32 e DN40, pressione in uscita = 9÷30 mbar, - DN50, pressione in uscita = 14÷35 mbar, - DN65, DN80 e DN100, pressione di uscita = 15÷40 mbar. Temperatura di esercizio compresa fra -10 °C e 60 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	84,36	84,36
218 / 199 1M.13.170.00 20.d	Filtri in linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di tenuta in NBR. Attacchi filettati FF fino a DN50, attacchi flangiati oltre DN50. Pressione massima di esercizio = 2 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	43,54	43,54
219 / 200 1M.13.170.00 30.b	Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50. Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	32,87	32,87
220 / 201 1M.13.170.00 30.a	Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati PN16 oltre DN50. Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	23,54	23,54
221 / 202 1M.13.170.00 50.d	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	95,19	95,19
222 / 203 1M.13.170.00 50.b	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		646'009,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO		1,00		646'009,29
	SOMMANO cad		1,00	76,84	76,84
223 / 204 1M.13.170.00 50.a	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	59,59	59,59
224 / 205 1M.14.020.00 10.e	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm		8,00		
	SOMMANO m		8,00	26,25	210,00
225 / 206 1M.14.020.00 10.c	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm		2,00		
	SOMMANO m		2,00	20,88	41,76
226 / 207 1M.01.120.00 10.a	Sistemi di rivelazione fughe metano - centralina di rivelazione con sensore incorporato		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	136,21	136,21
227 / 208 1M.01.120.00 10.c	Sistemi di rivelazione fughe metano - sirena d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	86,24	86,24
228 / 209 1M.01.120.00 10.d	Sistemi di rivelazione fughe metano - lampeggiatore d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	45,34	45,34
229 / 210 NP.CAL.04	Fornitura di ELETTROVALVOLA GAS 1"1/2 A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	227,70	227,70
230 / 211 NP.CAL.VIC. 01	Fornitura di VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE VIC INAIL 1"		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	643,89	643,89
231 / 212 MA.00.005.0 002	Operaio edile 4° livello ASSISTENZE		4,00		
	SOMMANO ora		4,00	41,15	164,60
	A RIPORTARE				647'701,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				653'931,38
	IMP-CT FUMI (Cat 23)				
237 / 218 NM.X003	Neutralizzatore di condensa acida		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	349,14	349,14
238 / 219 1C.12.010.00 10.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 1,2		10,00		
	SOMMANO m		10,00	8,25	82,50
239 / 220 1C.12.350.00 10.b	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 100 mm		1,00		
	SOMMANO m		1,00	195,56	195,56
240 / 221 1C.12.350.00 10.d	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150 mm		1,00		
	SOMMANO m		1,00	226,85	226,85
241 / 222 1C.12.350.00 10.e	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, utilizzabili per generatori funzionanti con qualsiasi combustibile. Compresi sfridi, accessori e fascette per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 180 mm		4,00		
	SOMMANO m		4,00	245,10	980,40
242 / 223 1C.12.350.00 20.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 80 a 100 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	206,42	206,42
243 / 224 1C.12.350.00 40.a	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	402,17	804,34
244 / 225 1C.12.350.00 40.b	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, valore riferito a diametri interni da 180 a 200 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90°		2,00		
	A R I P O R T A R E		2,00		656'776,59

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				659'718,12
	IMP-ELETTRICO CT (Cat 24)				
251 / 233 1E.03.070.01 65.q	Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato, completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	668,57	668,57
252 / 234 1E.03.030.02 60.j	Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 100 A		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	304,54	304,54
253 / 235 1E.03.080.02 10	Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA.		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	359,25	359,25
254 / 236 1E.03.080.02 30.b	Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1		3,00		
	SOMMANO cad		3,00	31,04	93,12
255 / 237 1E.03.060.00 60.a	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 1P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm		4,00		
	SOMMANO cad		4,00	14,49	57,96
256 / 238 1E.01.050.00 30.d	Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata, estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie - tetrapolare		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	662,92	662,92
257 / 239 1E.03.030.03 70.q	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 125 A sensibilità 0,1 A PDC		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	178,01	178,01
258 / 240 1E.03.030.01 20.j	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 80 A PDC		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	152,78	152,78
259 / 241	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di				
	A RIPORTARE				662'195,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				662'195,27
1E.03.030.03 00.a	materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A		7,00		
	SOMMANO cad		7,00	80,37	562,59
260 / 242 1E.02.060.00 55.a	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq		15,00		
	SOMMANO cad		15,00	101,31	1'519,65
261 / 243 1E.02.060.00 85.a	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:- pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) REGOLAZIONE		12,00		
	SOMMANO cad		12,00	167,15	2'005,80
262 / 244 1E.02.030.00 10.d	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati, completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm		10,00		
	SOMMANO m		10,00	17,71	177,10
263 / 245 1E.02.040.00 45.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²		100,00		
	SOMMANO m		100,00	3,09	309,00
264 / 246 1E.02.040.00 65.c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²		20,00		
	SOMMANO m		20,00	5,95	119,00
265 / 247 1E.02.040.00 65.g	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²		20,00		
	SOMMANO m		20,00	25,58	511,60
	A RIPORTARE				667'400,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				667'400,01
266 / 248 MA.00.060.0 000	Operaio impiantista 5° S livello ASSEMBLAGGIO QUADRO	SOMMANO ora	16,00 16,00	32,49	519,84
267 / 249 1E.02.060.00 35.a	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V	SOMMANO cad	1,00 1,00	70,09	70,09
268 / 250 1E.02.060.00 35.g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione	SOMMANO cad	3,00 3,00	30,88	92,64
269 / 251 1E.02.060.00 35.i	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2	SOMMANO cad	5,00 5,00	53,02	265,10
270 / 252 1E.06.060.01 00.b	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è costituita da: corpo contenitore delle parti elettriche in lamiera di acciaio stampato in un pezzo unico, riflettore in acciaio bianco verniciato, schermo diffusore in materiale policarbonato rigato internamente, liscio esternamente, infrangibile ed autoestinguente, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w	SOMMANO cad	4,00 4,00	171,62	686,48
271 / 253 1E.01.040.00 20	Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiere in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8+10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq	SOMMANO cad	2,00 2,00	70,93	141,86
	A RIPORTARE				669'176,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	R I P O R T O				677'253,87
	IMP-ELETTRICO INTERRATO (Cat 26)				
276 / 260 1E.03.070.01 65.q	Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato, completo di intelaiatura interna per fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici, targhette per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	668,57	668,57
277 / 261 1E.03.030.02 60.j	Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 100 A		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	304,54	304,54
278 / 262 1E.03.080.02 10	Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA.		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	359,25	359,25
279 / 263 1E.03.080.02 30.b	Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1		3,00		
	SOMMANO cad		3,00	31,04	93,12
280 / 264 1E.03.060.00 60.a	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 1P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm		4,00		
	SOMMANO cad		4,00	14,49	57,96
281 / 265 1E.01.050.00 10.i	Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe I per la protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione 230/400 V, accoppiabili con scaricatori di sovratensione per ottenere un livello di protezione Up < 1.5 kV, nelle seguenti taglie - funzioni precostituite in cassetta IP65 per sistemi TT o TN-S (3F+N) con modulo di segnalazione a distanza e induttanza di disaccoppiamento		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	1'909,04	1'909,04
282 / 266 1E.03.030.03 70.q	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con leve frontal per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 125 A sensibilità 0,1 A PDC		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	178,01	178,01
283 / 267 1E.03.030.01 20.j	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 80 A PDC		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	152,78	152,78
284 / 268	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di				
	A R I P O R T A R E				680'977,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				680'977,14
1E.03.030.03 00.a	materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A		10,00		
	SOMMANO cad		10,00	80,37	803,70
285 / 269 1E.02.040.00 45.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm²		100,00		
	SOMMANO m		100,00	3,09	309,00
286 / 270 1E.02.040.00 65.c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm²		20,00		
	SOMMANO m		20,00	5,95	119,00
287 / 271 1E.02.040.00 65.g	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²		50,00		
	SOMMANO m		50,00	25,58	1'279,00
288 / 272 1E.02.040.00 65.h	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm²		5,00		
	SOMMANO m		5,00	34,12	170,60
289 / 273 MA.00.060.0 000	Operaio impiantista 5° S livello ASSEMBLAGGIO QUADRO		16,00		
	SOMMANO ora		16,00	32,49	519,84
290 / 274 1E.01.040.00 20	Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	70,93	141,86
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
	A RIPORTARE				684'320,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	RIPORTO				690'964,00
	IMP-IMPIANTI ASCENSORE (Cat 29)				
296 / 285 1E.02.060.00 55.b	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano: alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	127,99	127,99
297 / 286 1E.02.040.00 65.c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale: - 5x4 mm²		20,00		
	SOMMANO m		20,00	5,95	119,00
298 / 287 1E.02.010.00 20.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm		20,00		
	SOMMANO m		20,00	11,08	221,60
299 / 288 1E.02.020.00 20.c	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm		2,00		
	SOMMANO cad		2,00	14,83	29,66
300 / 289 1E.03.030.03 00.h	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,3 A		1,00		
	SOMMANO cad		1,00	170,47	170,47
301 / 290 1C.28.200.00 10.b	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia		668,72		
	SOMMANO %		668,72	19,00	127,06
	Parziale LAVORI A MISURA euro				691'759,78
	TOTALE euro				691'759,78
	A RIPORTARE				

