

Provincia di Varese

Lavori: Riqualficazione urbana mediante conversione in rotatoria di Piazza Vittorio Veneto, integrata da interventi riguardanti la rete ciclo-pedonale
CUP B21B20000960004 - CIG A0306D0611

ATTO di SOTTOMISSIONE e CONCORDAMENTO di NUOVI PREZZI UNITARI nr 01**QUADRO CONTRATTUALE e TEMPORALE dei LAVORI**

Ragioni sociali								p.IVA		
Committente	COMUNE di MALNATE		pza Vittorio Veneto 2 21046 MALNATE (VA)						00243280120	
Appaltatore	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop.		via Malavolti 33 41122 MODENA (MO)						00916510365	
Sub-appaltatori	---									

			Affidamento principale		Affidamento aggiuntivo nr 01		Affidamento aggiuntivo nr 02		Dati complessivi	
Progetti di riferimento			Progetto esecutivo settembre - ottobre 2023		---		---			
Affidamenti:	nr e date di det. o di del.	Det. 832/2023	20.12.23	---		---				
Stipulazioni:	luoghi	Malnate (VA)		---		---				
	nr e date di repertoriazione	9662	05.03.24	---		---				
Registrazioni:	luoghi	Varese		---		---				
	nr e date di registrazione	7977 serie 1T	18.03.24	---		---				
			€		€		€		€	
Importi in appalto:			824.700,00						824.700,00	
- di cui quote non-ribassabili			244.264,19						244.264,19	
- di cui quote ribassabili			580.435,81						580.435,81	
Ribassi di contratto su quote ribassabili (-3,888 %)			-22.567,34						-22.567,34	
Importi di contratto			802.132,66						802.132,66	
Data di consegna									11.01.24	
Tempo utile per il compimento (giorni naturali e consecutivi)									315	
Data di ultimazione originariamente prevista									21.11.24	
Provvedimenti	Causali sintetiche		Date di inizio	Date di termine	Aliquote e periodi di sospens. % gg	Date di concess. delle proroghe	Periodi di proroga gg	Periodi di ritardo gg	Data di ultimazione prevista in seguito ai provvedimenti di sospensione e/o proroga	
sospens tot	nr 01	condizioni meteo sfavorevoli	01.03.24	04.03.24	100 3					
proroga	nr 01	provvedimento del RUP				14.11.24	45			
sospens tot	nr 02	redazione di perizia	21.12.24	07.01.25	100 17					
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
---	nr ---	---								
					Totali	20		45	0	25.01.25

Premesso che con il contratto principale
specificato nel *Quadro contrattuale e temporale dei lavori* sopra riportato,
l'Impresa Appaltatrice ha assunto i lavori sopra indicati
per l'importo complessivo di contratto di € 802.132,66 ;

Premesso che durante l'esecuzione dei lavori medesimi,
in seguito ad esigenze sopravvenute e/o manifestate da vari soggetti,
si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al *Progetto Esecutivo Originario*;

Premesso infine che a tale scopo è stata redatta apposita *Perizia*,
ai sensi della vigente normativa;

TUTTO CIO' PREMESSO,

L'anno 2025, il giorno quindici del mese di gennaio in Malnate (VA);
sottoscritti:

- geom. Simone Pellacani ,
in qualità di Procuratore Speciale,
- arch. Silvio Gobbi ,
in qualità di Direttore dei Lavori ;

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Impresa Appaltatrice dei lavori assume l'impegno di eseguire
senza alcuna eccezione i lavori di variante e/o suppletivi,
secondo le modalità riportate nella suddetta *Perizia*,
che è ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente *Atto*.

Le condizioni di esecuzione dei lavori di variante e/o suppletivi sono le stesse contenute
nel contratto principale nr 9662 , stipulato in data 05.03.24 ,
agli stessi prezzi unitari in esso elencati, espressi sia a corpo che a misura,
oltre ai nuovi prezzi unitari che si concordano con il presente *Atto*.

Detti nuovi prezzi unitari sono anch'essi soggetti al medesimo ribasso applicato nel contratto principale,
pari al 3,888 %.

Art. 2

L'importo complessivo dei lavori in oggetto, dopo la revisione dei prezzi unitari disposta dall'art. 26 del DL nr 50/2022,
nonché dopo le modifiche introdotte con la suddetta *Perizia*,

ammonta ad	€	824.700,00	al lordo del ribasso di contratto,
di cui	€	580.435,81	per opere ribassabili,
ed	€	244.264,19	per opere non ribassabili,
corrispondenti ad	€	802.132,66	al netto del ribasso di contratto,

con una differenza per maggiori lavori rispetto al contratto principale

pari ad	€	0,00	al lordo del ribasso di contratto,
corrispondenti ad	€	0,00	al netto del ribasso di contratto,

Art. 3

Si concordano altresì i nuovi prezzi unitari riportati alle pagine seguenti,
in base ai quali saranno pagati i lavori in premessa,

previa applicazione del medesimo ribasso applicato nel contratto principale,
pari al 3,888 %,

capi d'opera	nr di elenco prezzi voci a corpo	nr di elenco prezzi voci a misura	descrizioni	unità di misura	prezzi unitari €/udm
04	CEMENTI ARMATI e CALCESTRUZZI				
04-C004-NP	Risanamento dei pilastri di ingresso al Municipio e rivestimento granigliato recinzione in muratura				
	04-010-NP	Risanamento di pilastri storici, dato in opera e comprendente: - scrostamento intonaco esistente fino al vivo del muro; - risanamento, riquadratura e regolarizzazione paramento murario; - applicazione fissativo / primer per miglioramento adesione intonaco cementizio su supporto murario in calcestruzzo armato; - realizzazione intonaco (rinza ffo e fondo) per esterni in malta cementizia; - applicazione finitura con rasante granigliato a due strati con interposta rete portaintonaco; - inclusi ponteggi o trabattelli ; incluso ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL		mq	244,41
	04-011-NP	Applicazione rasante granigliato a due strati comprendente: - applicazione fissativo / primer per miglioramento adesione intonaco cementizio su supporto murario in calcestruzzo armato; - applicazione finitura con rasante granigliato a due strati con interposta rete portaintonaco; Incluso ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL		mq	32,11
07	PAVIMENTAZIONI, DELIMITAZIONI e RIVESTIMENTI in MATERIALI LAPIDEI				
07-C013 NP	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei in via Carducci - Adeguamenti di Perizia				
	1C.02.150.0010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza		mc	65,63
	04-009-NP	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 P.R. 1C.04.010.0010.b		mc	143,62
	07-009	Pavimentazione lapidea in ciottoli "misto Ticino" arrotondati di diametro ø 08-12 cm, disposti a formare una copertura compatta ed		mq	98,80
07-C014 NP	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei in via Conconi - Adeguamenti di Perizia				
	1C.02.150.0010.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:		mc	65,63
	04-009-NP	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 P.R. 1C.04.010.0010.b		mc	143,62
	07-009	Pavimentazione lapidea in ciottoli "misto Ticino" arrotondati di diametro ø 08-12 cm, disposti a formare una copertura compatta ed		mq	98,80
10	SEGNALETICA STRADALE				
10-C004 NP	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale nell'intera area di intervento - Configurazione di Perizia				
	10-002	Delineatore di corsia e/o di ostacolo ad incasso totale di tipo "ad occhi di gatto" con LED in fusione di alluminio carrabile, per resistere		cad	83,50
	10-003	Delineatore di ostacolo costituito da nr 1 supporto		cad	77,04
	10-007	Impianto segnaletico verticale ad 1 palo costituito da 1 supporto monofacciale		cad	233,00
	10-008	Impianto segnaletico verticale ad 1 palo costituito da 2 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a		cad	374,90
	10-010	Impianto segnaletico verticale ad 1 palo costituito da 3 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a		cad	516,79
	10-011	Segnaletica stradale orizzontale temporanea o definitiva a prevalente sviluppo longitudinale (linee di mezzeria, di corsia, di margine e		m	2,66
	10-012	Segnaletica stradale orizzontale temporanea o definitiva a prevalente sviluppo trasversale e/o puntuale (linee di arresto,		m	22,21
	10-013	Asportazione di portale, totem o pannello a messaggio variabile di qualsiasi tipo e dimensione compreso il trasporto al magazzino		cad	2 954,25
	10-014	Rimozione e successivo riposizionamento, anche differito, di segnali stradali verticali su sostegni a palo, estesa alla totalità dell'area		cad	122,50
	10-015-NP	Impianto segnaletico verticale ad 1 palo costituito da 4 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a partire dai seguenti componenti di ingombro normale / piccolo: - circolare di diametro ø 060 cm (normale 0,28 mq), - quadrato di lato 060 cm (normale 0,36 mq), - triangolare di lato 090 cm (normale 0,35 mq), - ottagonale di ingombro massimo 090 cm (normale 1,08 mq), - rettangolare di dimensioni b x h 040 x 060 cm (piccolo 0,24 mq), con eventuali pannelli integrativi , in lamiera di alluminio scatolata con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) con figure secondo le vigenti normative, comprendente: demolizione della pavimentazione esistente; scavo di fondazione eseguito a mano o mediante mezzi meccanici, incluso ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; esecuzione di plinto/i di fondazione di dimensioni adeguate con un minimo di lu x la x p 30x30x60 cm, mediante getto in calcestruzzo non-armato con Rck >= 250 kg/cmq; fornitura e posa a perfetto allineamento, verticalità e quota di sostegno/i a palo di diametro ø 60 mm diritto o sagomato ad S, in tubolare di acciaio zincato a caldo di lunghezza adeguata, inclusi infissione ed ancoraggio alla fondazione, ferramenta, assistenze murarie ed eventuali puntellature, secondo le istruzioni di posa del produttore; fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; ripristino della pavimentazione esistente; trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi		cad	658,69
	10-016-NP	Impianto segnaletico verticale a 1 palo costituito da 2 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a partire dai seguenti componenti di ingombro normale / piccolo: - rettangolare di dimensioni b x h 125 x 025 cm (SU orizzontale / direzionale / turistico 0,3125 mq), con eventuali pannelli integrativi , in lamiera di alluminio scatolata con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) con figure secondo le vigenti normative, comprendente: demolizione della pavimentazione esistente; scavo di fondazione eseguito a mano o mediante mezzi meccanici, incluso ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; esecuzione di plinto/i di fondazione di dimensioni adeguate con un minimo di lu x la x p 30x30x60 cm, mediante getto in calcestruzzo non-armato con Rck >= 250 kg/cmq; fornitura e posa a perfetto allineamento, verticalità e quota di sostegno/i a palo di diametro ø 60 mm diritto o sagomato ad S, in tubolare di acciaio zincato a caldo di lunghezza adeguata, inclusi infissione ed ancoraggio alla fondazione, ferramenta, assistenze murarie ed eventuali puntellature, secondo le istruzioni di posa del produttore; fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; ripristino della pavimentazione esistente; trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi		cad	300,89

capi d'opera	nr di elenco prezzi voci a corpo	nr di elenco prezzi voci a misura	descrizioni	unità di misura	prezzi unitari
					€/udm

10-017-NP	Impianto segnaletico verticale a 2 pali costituito da 3 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a partire dai seguenti componenti di ingombro normale / piccolo: - rettangolare di dimensioni b x h 125 x 025 cm (SU orizzontale / direzionale / turistico 0,3125 mq), con eventuali pannelli integrativi , in lamiera di alluminio scatolata con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) con figure secondo le vigenti normative, comprendente: demolizione della pavimentazione esistente; scavo di fondazione eseguito a mano o mediante mezzi meccanici, incluso ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; esecuzione di plinto/i di fondazione di dimensioni adeguate con un minimo di lu x la x p 30x30x60 cm, mediante getto in calcestruzzo non-armato con Rck >= 250 kg/cmq; fornitura e posa a perfetto allineamento, verticalità e quota di sostegno/i a palo di diametro ø 60 mm dritto o sagomato ad S, in tubolare di acciaio zincato a caldo di lunghezza adeguata, inclusi infissione ed ancoraggio alla fondazione, ferramenta, assistenze murarie ed eventuali puntellature, secondo le istruzioni di posa del produttore; fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; ripristino della pavimentazione esistente; trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi di conferimento e smaltimento;	cad	496,89
10-018-NP	Impianto segnaletico verticale a 2 pali costituito da 4 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a partire dai seguenti componenti di ingombro normale / piccolo: - rettangolare di dimensioni b x h 125 x 025 cm (SU orizzontale / direzionale / turistico 0,3125 mq), con eventuali pannelli integrativi , in lamiera di alluminio scatolata con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) con figure secondo le vigenti normative, comprendente: demolizione della pavimentazione esistente; scavo di fondazione eseguito a mano o mediante mezzi meccanici, incluso ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; esecuzione di plinto/i di fondazione di dimensioni adeguate con un minimo di lu x la x p 30x30x60 cm, mediante getto in calcestruzzo non-armato con Rck >= 250 kg/cmq; fornitura e posa a perfetto allineamento, verticalità e quota di sostegno/i a palo di diametro ø 60 mm dritto o sagomato ad S, in tubolare di acciaio zincato a caldo di lunghezza adeguata, inclusi infissione ed ancoraggio alla fondazione, ferramenta, assistenze murarie ed eventuali puntellature, secondo le istruzioni di posa del produttore; fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; ripristino della pavimentazione esistente; trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi di conferimento e smaltimento;	cad	601,78
10-019-NP	Impianto segnaletico verticale a 2 pali costituito da 6 supporti monofacciali sovrapposti e/o contrapposti e comunque combinati a partire dai seguenti componenti di ingombro normale / piccolo: - rettangolare di dimensioni b x h 125 x 025 cm (direzionale / turistico 0,3125 mq), con eventuali pannelli integrativi , in lamiera di alluminio scatolata con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) con figure secondo le vigenti normative, comprendente: demolizione della pavimentazione esistente; scavo di fondazione eseguito a mano o mediante mezzi meccanici, incluso ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; esecuzione di plinto/i di fondazione di dimensioni adeguate con un minimo di lu x la x p 30x30x60 cm, mediante getto in calcestruzzo non-armato con Rck >= 250 kg/cmq; fornitura e posa a perfetto allineamento, verticalità e quota di sostegno/i a palo di diametro ø 60 mm dritto o sagomato ad S, in tubolare di acciaio zincato a caldo di lunghezza adeguata, inclusi infissione ed ancoraggio alla fondazione, ferramenta, assistenze murarie ed eventuali puntellature, secondo le istruzioni di posa del produttore; fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; ripristino della pavimentazione esistente; trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi di conferimento e smaltimento;	cad	811,56
10-020-NP	Segnale toponomastico "nome strada" costituito da nr 1 supporto bifacciale in alluminio estruso in moduli componibili di alluminio estruso 80/100 x 25, con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) e figure e scritte secondo i disegni di progetto, comprendente: fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; incluso ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL	cad	148,65
10-021-NP	Impianto segnaletico verticale di indicazione direzionale a totem non-sovrappassante costituito da 4 gruppi direzionali composti da 19 supporti monofacciali e/o bifacciali complessivi - rettangolari di dimensioni b x h 125 x 025 cm ciascuno, in moduli componibili di alluminio estruso con superficie in pellicola rifrangente ad alta risposta luminosa (classe 2) e figure e scritte secondo i disegni di progetto, comprendente: fornitura e posa a perfetto allineamento, verticalità e quota di sostegno a sezione esagonale o ottagonale in acciaio S235JR zincato a caldo e verniciato o alluminio estruso, rifinito mediante spazzolatura meccanica e successiva anodizzazione o verniciatura in colori a scelta della DL, rinforzato all'interno con tubo strutturale in acciaio S235JR zincato a caldo, completo di eventuali elementi di raccordo superiori e di chiusura in sommità; ancoraggio del sostegno alla fondazione mediante infissione o flangia imbullonata ai tirafondi, comprese assistenze murarie ed eventuali puntellature, secondo le istruzioni di posa del produttore; fornitura di staffe e bullonerie in acciaio zincato e/o inox per il montaggio al/i sostegno/i del/i supporto/i; fornitura e montaggio del/i supporto/i; trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi di conferimento e smaltimento;	cad	4 027,99

63 648,60

11	VERDE
----	-------

11-C002 NP	Esecuzione di sistemazioni a verde nell'intera area d'intervento - Adeguamenti di Perizia		
11-012	Lavandula spica	cad	5,84
11-013	Parthenocyssus Tricuspidata	cad	20,56
11-020 NP	Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore rossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione - stesa manuale - dimensioni mm 5-10 P.R. 1U.06.030.0020.a	mc	67,18
11-016	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,	cad	2,60
11-017	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,	cad	5,83
11-018	Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice nuda, con formazione di buca,	cad	9,59

2 277,40

capi d'opera	nr di elenco prezzi voci a misura	descrizioni	unità di misura	prezzi unitari €/udm
03	CANALIZZAZIONI e PREDISPOSIZIONI di RETI TECNOLOGICHE			
03-029-NP	Tubazione singola per reti elettriche a bassa tensione, di diametro øe 110 mm, in pvc semirigido corrugato a doppia parete con interno liscio comprendente: - scavo eseguito mediante mezzi meccanici, incluse profilature manuali ed ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; - formazione di letto di posa sul fondo dello scavo; - taglio a misura degli elementi, e conseguente sfrido; - fornitura, posa, allineamento e livellamento degli elementi, anche per successivi tentativi volti ad individuare la conformazione plani-altimetrica ottimale della tubazione, inclusa l'eventuale presentazione a secco ed il riposizionamento di tratti di questa, secondo le disposizioni della DL; - formazione di calotta e cappa fermatubo in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck ≥ 150 kg/cm ² , nella misura di minima di una calotta ogni 4,00 ml di sviluppo della tubazione; - reinterro con materiale proveniente dallo scavo; - filo metallico per il successivo tiraggio dei cavi elettrici e nastro monitor. incluso altresì ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL e dell'Ente gestore del servizio	m	32,60	
03-030-NP	Tubazione doppia per reti elettriche di diametri øe 110 mm (pubblica illuminazione) e 110 mm (linea dati), in pvc semirigido corrugato a doppia parete con interno liscio, data in opera e comprendente: - scavo eseguito mediante mezzi meccanici, incluse profilature manuali ed ogni presidio, cautela ed opera provvisoria necessari a garantire la perfetta conservazione e funzionalità di quanto esistente nelle adiacenze; - formazione di letto di posa sul fondo dello scavo; - taglio a misura degli elementi, e conseguente sfrido; - fornitura, posa, allineamento e livellamento degli elementi, anche per successivi tentativi volti ad individuare la conformazione plani-altimetrica ottimale della tubazione, inclusa l'eventuale presentazione a secco ed il riposizionamento di tratti di questa, secondo le disposizioni della DL; - formazione di calotta e cappa fermatubo in calcestruzzo con resistenza caratteristica Rck ≥ 150 kg/cm ² , nella misura di minima di una calotta ogni 4,00 ml di sviluppo della tubazione; - reinterro con materiale proveniente dallo scavo; - filo metallico per il successivo tiraggio dei cavi elettrici e nastro monitor; incluso altresì ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL e dell'Ente gestore del servizio	m	44,45	
03-031-NP	Fornitura e posa di palo cilindrico per videosorveglianza, in lamiera di acciaio S235JR (EN 10219-01) zincato a caldo, di diametro nominale 900 mm e altezza fuori terra di 5,00 ml, con sbraccio a sbalzo di luce libera 2,00 ml e staffa porta proiettore in testa palo, dotato di asole per entrata cavi e per morsettiera e di taschina di messa a terra, comprendente: assemblaggio dei componenti; infissione verticale in plinto di fondazione (escluso), mediante impiego di idoneo mezzo di sollevamento; intasamento in sabbia per posa in perfetta verticalità e sigillatura del collare con malta cementizia a presa rapida; incluso ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL	cad	998,58	
08	RECINZIONI, ATTREZZATURE ed ARREDI			
08-009-NP	Fornitura e posa di n. 2 griglie per bocca lupaia e relativo telaio dim. 60 x 170 cm, il tutto in acciaio zincato, antitacco ed antieffrazione (vincolo con 4 viti esterne a brugola) con saldata all'intradosso di ogni griglia rete o lamiera forata (per evitare il passaggio di monete) in acciaio zincato dim. max del foro 10 x 10 mm o diam. 10 mm o minore da installare su marciapiede pubblico. Incluso rilievo misure e trasporto. Le dimensioni del grigliato metallico in acciaio zincato, con barre portanti da 25 x2 mm e maglia da 33 x 11 mm, costruito in pannelli regolari bordati perimetralmente, date in opera e comprendenti: - esecuzione di basamento perimetrale in muratura e/o calcestruzzo; - fornitura e posa a perfetta quota di telaio in acciaio zincato sul basamento perimetrale; - fornitura e posa delle griglie, inclusi cavallotti e piastrine di fissaggio, ferramenta ed assistenze murarie, secondo le istruzioni di posa del produttore; - adattamento zoccolatura in travertino al piede dell'edificio; - trasporto in discarica autorizzata e/o in impianto di riciclaggio dei materiali eccedenti o inutilizzabili, a qualsiasi distanza, inclusi i costi di conferimento e smaltimento; incluso altresì ogni altro onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL	forfait	2 165,84	
08-010-NP	Solo fornitura a piè d'opera di barriera parapetonale in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere epossidica termoindurente, di tipo Premetal Harlem (o di altro produttore purché con analoghi requisiti estetici e funzionali), avente ingombro indicativo lu x la x h 135x5x120 cm, costituito da sostegni in tubolari di acciaio con borchia e sfera decorativa di testa da inghisare al suolo per profondità minima 10 cm, comprendente: - fornitura degli elementi presso il deposito comunale o altro luogo indicato dalla Stazione Appaltante	cad	162,08	
08-011-NP	Solo fornitura a piè d'opera di colonnina parapetonale in polimeri plastici con effetto memoria che in caso di impatto ritorna nella conformazione originaria, di altezza 100 cm con rivestimento superficiale resistente ai raggi UV, costituita da elemento verticale cilindrico dotato di fascia rifrangente in sommità e di zanche o flangia solidali al fusto per l'ancoraggio alla fondazione, in colore a scelta della DL, data in opera e comprendente: - fornitura degli elementi presso il deposito comunale o altro luogo indicato dalla Stazione Appaltante	cad	140,66	
08-012-NP	Verniciatura cancellata in ferro esistente, comprensive di piccole riparazioni, data in opera e comprendente: - esecuzione di piccole riparazioni, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere; - pulitura e riverniciatura dei manufatti da eseguire a piè d'opera mediante applicazione di due mani di antiruggine e due mani di smalto ferromicaceo; Incluso ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL	mq	76,13	
10	SEGNALETICA			
10-022-NP	Applicazione di fasce catarifrangenti rettangolari dim 2,5 x 15 cm in nastro adesivo ad alta resistenza e disegno a nido d'ape ad alta risposta luminosa di colore giallo comprendente: - taglio a misura delle fasce; - posa a perfetto allineamento, verticalità e quota, su supporti metallici di transenne, pali, elementi presenti a margine della carreggiata veicolare, ecc incluso ogni onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo i disegni di progetto e le disposizioni della DL	cad	3,48	

Art. 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti dalla *Perizia*,
il termine per l'ultimazione di tutti i lavori, compresi quelli in essa contemplati,
già stabilito dal *Capitolato Speciale d'Appalto*
in 315 giorni naturali e consecutivi, è prorogato di 20 giorni naturali e consecutivi.

Per effetto dei provvedimenti relativi al calendario dei lavori sopra riportati e della presente proroga,
i periodi di sospensione pregressi (esclusa pertanto l'eventuale sospensione in corso)
ammontano complessivamente a tutt'oggi a 20 giorni naturali e consecutivi,
i periodi di proroga pregressi (non dipendenti pertanto dalla suddetta *Perizia*)
ammontano complessivamente a tutt'oggi a 45 giorni naturali e consecutivi,
mentre la nuova data di ultimazione dei lavori risulta fissata al giorno 14.02.25 compreso,
fatte naturalmente salve eventuali sospensioni totali o parziali attualmente in corso.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a non trarre dalla proroga accordata con il presente *Atto*
motivo alcuno per richieste di modificazione delle condizioni contrattuali già a suo tempo sottoscritte.

Del che si è redatto il presente *Atto*, che viene letto, confermato e sottoscritto dagli Intervenuti
in segno di completa ed incondizionata accettazione,
con l'avvertenza che esso è senz'altro impegnativo tanto per l'Impresa Appaltatrice,
quanto per i Committenti.

Malnate, 15.01.25

Il Direttore dei Lavori ,
arch. Silvio Gobbi

Il Procuratore Speciale ,
geom. Simone Pellacani

Per presa visione da parte dell'Amministrazione Appaltante, il Responsabile Unico del Procedimento,
arch. Daniela Galli