

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO									
n.	descrizione	u.m.	n.	lunghezza	larghezza	alt./Kg	q.tà	P.U.	importo
1.1	Rimoziioni								
1.1.1	Rimozione di piante e arbusti Rimozione di piante e degli arbusti presenti all'interno dell'oggetto d'intervento compresa la rimozione delle ceppaie e lo smaltimento tramite carico e trasporto in discariche pubbliche autorizzate. Si intende compreso di ogni onere ed opera per dare un lavoro finito a regola d'arte MISURAZIONI: piante e arbusti	cad	4,00				4,00 4,00	290,00 €	1.160,00 €
1.1.2	Rimozione pavimentazione in asfalto Rimozione e smaltimento di piazzale esistente realizzati in asfalto, eseguita con adeguati mezzi meccanici e/o a mano. Compresi carico, il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta, lo scarico, lo smaltimento, i corrispettivi di discarica ed ogni onere per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte MISURAZIONI: asfalto	mq	484,00				484,00 484,00	12,50 €	6.050,00 €
1.1.2	Rimozione pavimentazione in autobloccanti Rimozione e smaltimento di piazzale esistente realizzato con masselli autobloccanti in c/c, eseguita con l'ausilio di mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione in cantiere con mezzo meccanico, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, compresi gli oneri di discarica. Compresi il carico, il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta, lo scarico, lo smaltimento, i corrispettivi di discarica ed ogni onere per l'esecuzione dell'opera a MISURAZIONI: autobloccanti	mq	494,00				494,00 494,00	10,25 €	5.063,50 €
1.1.4	Rimozione di pozzi perdenti MISURAZIONI: pozzi perdenti	cad	2,00				2,00 2,00	115,20 €	230,40 €
1	TOTALE RIMOZIONI								12.503,90 €
2.1	Scavi di sbancamento								
2.1.1	Esecuzione di scavo generale di sbancamento relativo al proiezore, di qualunque tipo, dimensione e estensione, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, fino alla quota prevista dagli elaborati progettuali, eseguito con mezzi meccanici da escavazione. Compreso lo spostamento nell'ambito del cantiere del materiale presente nel cantiere stesso, compreso il carico sull'automezzo del materiale di risulta in esubero, compreso il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dello stesso, lo scarico, lo smaltimento ed il pagamento dei diritti di MISURAZIONI: scavo piazzale	mc	997,00			0,50	498,50 498,50	18,80 €	9.371,80 €
2.1.2	Esecuzione di scavo generale di sbancamento per l'esecuzione di tutti i lavori (parcheggi, serbatoi, ecc.), di qualunque tipo, estensione, altezza, e in terreni di qualsiasi natura e consistenza, fino alla quota prevista dagli elaborati progettuali ed in accordo con la relazione geotecnica e geologica, eseguito con mezzi meccanici da escavazione, compreso il carico sull'automezzo del materiale di risulta in esubero, il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dello stesso, lo scarico, lo smaltimento e il pagamento dei diritti di discarica MISURAZIONI: scavo pozzi perdenti e disoleatore	mc	126,00			3,00	378,00 378,00	18,80 €	7.106,40 €
2.2	Scavo a sezione obbligata								
2.2.1	Esecuzione di scavo a sezione obbligata e successivo riporto con sabbia di fiume per l'alloggiamento dei sotto servizi (fognature, luce, acqua), fino alla quota prevista dagli elaborati progettuali, eseguito con mezzi meccanici, per terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso lo spostamento nell'ambito del cantiere del materiale presente nel cantiere stesso, compreso il carico sull'automezzo del materiale di risulta in esubero, il trasporto alle pubbliche discariche autorizzate dello stesso, lo scavo, lo smaltimento ed il pagamento dei diritti di discarica MISURAZIONI: scavo e riporto per fognature e sottoservizi vari	mc		260,00		0,50	130,00 130,00	17,12 €	2.225,60 €
2.3	Cassonetto standard								
2.3.1	Fornitura ed esecuzione di strato di fondazione dello spessore min. di 40 cm compatto e comunque in accordo a quanto riportato nella relazione geotecnica - geologica, eseguito con materiale "misto granulare" naturale ghiaioso-sabbioso, rientrante nel gruppo A1 della classificazione stradale UNI EN 13242, compresa la stesura e la rullatura (con idonei mezzi meccanici), previa innaffiatura, in strati, non compattati, non superiori a 15 cm. MISURAZIONI: strato di fondazione	mc	997,00			0,40	398,80 398,80	15,12 €	6.029,86 €
2.3.2	con materiale misto naturale "stabilizzato granulometricamente" di tipo ghiaioso-sabbioso, compresa la stesura e la rullatura (con idonei mezzi meccanici), previa innaffiatura, in strati non compattati non superiori a 10-15 cm rientranti nel gruppo A1-a della classificazione UNI EN 13242 MISURAZIONI: strato di base	mc	997,00			0,10	99,70 99,70	35,12 €	3.501,46 €
2	TOTALE SCAVI E RIEMPIMENTI DEL PIAZZALE								28.235,12 €
3.1	Fognature standard								
3.1.1.a	Tubazioni in PVC con anello di tenuta UNI-EN 1401-1 tipo SN4 SDR41 diametro esterno da 160 a 315 mm compresi i pezzi speciali quali curve, ispezioni MISURAZIONI: tubazioni diametro esterno da 160 mm	ml		120,00			120,00 120,00	23,14 €	2.776,80 €
3.1.1.b	Pozzetti in cemento dimensioni interne da 40x40 a 100x100 cm e altezza variabile, completi di chiusura cieco e/o forato in ghisa sferoidale crollabile classe C250 e D400 ove previsto transito del mezzo pesante da 45 ton. secondo UNI 1433 MISURAZIONI: pozzetti da 40x40 cm	cad	18,00				18,00 18,00	245,94 €	4.426,92 €

5.1.1	Fornitura e posa dell'impianto elettrico delle aree esterne con consegna energia elettrica in bassa o media tensione MISURAZIONI: Impianto illuminazione parcheggio								
	SOMMANO	a corpo	1,00				1,00		
							1,00	7.268,21 €	7.268,21 €
5	TOTALE IMPIANTO ELETTRICO	a corpo					1,00		7.268,21 €

SINTESI

1	RIMOZIONI	12.503,90 €
2	SCAVI E RIEMPIMENTI DEL PIAZZALE	28.235,12 €
3	SOTTOSERVIZI STANDARD	20.976,79 €
4	PAVIMENTAZIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE	23.266,86 €
5	IMPIANTO ELETTRICO	7.268,21 €
TOTALE		92.250,88 €

Documento firmato digitalmente

Ing. Francesco Cetrangolo